

NORSK LOVTIDEND

2NEN AVDELING

Samling av lover, resolusjoner m. v.

Utgitt etter offentlig tiltak



1949

4de hefte

Utgiver: *Statsrådsekretær Leif Østern*

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI, OSLO

Dette hefte inneholder følgende provisoriske anordning:

Oktbr. 28. Prov. anordn. om avgift til pensjonering av skogs- arbeidere	610
---	-----

§ 10. Salærsatsene i denne instruks kan ikke fravikes med 30. sept. mindre retten eller vedkommende myndighet i det enkelte tilfelle finner at godtgjøringen på grunn av særlige omstendigheter ellers ville bli i vesentlig grad utilstrekkelig. De omstendigheter som har medført at instruksens satser er fraveket skal i så fall nøyaktig angis.

III.

Foranstående endringer trer i kraft fra 1. november 1949.

Kongelig resolusjon.

30. sept.

A. I henhold til lov av 24. juni 1949 om endring i lov om registrering av elektriske kraftledninger av 1. juli 1927 bestemmes:

I. Det overdras til Justisdepartementet å gi de i § 2 a, siste ledd, nevnte regler til gjennomføring av reglene om registrering av transformatoranlegg.

II. Det overdras til Justisdepartementet å gi de i § 3 a, siste ledd, jfr. 3. ledd, nevnte regler om vilkårene for og framgangsmåten ved foreløpig registrering.

III. Det overdras til Industridepartementet å gi samtykke etter § 3 a til foreløpig registrering av kraftledning som ikke er ferdigbygd.

B. I henhold til sportelloven av 4. februar 1938 § 68, første ledd, bestemmes:

For særskilt registrering av transformatoranlegg betales kr. 25.

For foreløpig registrering av kraftledning som ikke er ferdigbygd betales kr. 50.

For endelig registrering av samme ledning betales kr. 25.

Kongelig resolusjon.*)

30. sept.

I medhold av lov av 17. juni 1932 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m. v., jfr. lov av 24. oktober 1946, bestemmes:

De ved kongelige resolusjoner av 27. mars 1936 og 6. august 1948 utferdigede forskrifter, henholdsvis om bær- og fruktsaft samt erstatningsmidler (surrogater) for saft m. v. og om syltetøy, marmelade og lignende samt erstatningsmidler for disse varer, gis slikt tillegg:

Er saft, syltetøy og marmelade m. v. (jfr. saftforskriftenes § 2, 2. ledd og § 3 og syltetøyforskriftenes §§ 4—13) framstillet av to eller flere slags frukter eller bær skal på etiketten eller en tilleggs-etikett være angitt hvilke frukt- og bærslag som er nyttet til varen

*) Kunngj. 12. oktober i Lovtid. 1 nr. 35.

30. sept. og likeledes mengdeforholdet mellom de forskjellige sorter i prosenter av det samlede frukt- og bærinnhold.

Saftforskriftenes § 6, 2. ledd og syltetøyforskriftenes § 17, 6. ledd får tilsvarende anvendelse.

Overtredelse av denne bestemmelse er straffbar.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

30. sept. **Skrivelse *)** fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om lukningsvedtekt for utsalgsteder i H e m n e s herred, Nordland fylke.

30. sept. **Skriv **)** frå Landbruksdepartementet om at hund i S e l j o r d herad, Telemark fylke, skal haldas i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i den tidi bufe beiter.

30. sept. **Skrivelse **)** fra Forsyningsdepartementet om regulerings- og utstykningsplan for hyttebebyggelsen på Dalbek skog, gnr. 10, bnr. 22, Nittedal herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

3. oktbr. **Skrivelse** fra Samferdselsdepartementet.

I henhold til paragraf 28, paragraf 30 og paragraf 49 i lov om luftfart av 7. desember 1923, jfr. kgl. resolusjon av 22. april 1932, punkt H. 9 og kgl. resolusjon av 19. november 1948, fastsettes «Lufttrafikkregler (LTR)» slik som gjengitt i det følgende.

Reglene trer i kraft 1. januar 1950. Fra samme dag oppheves kgl. resolusjon av 22. april 1932 avsnitt E, punkt 1, 3, 4, 5 og 6. Punkt 1 erstattes med følgende: «For luftfart innenfor norsk område gjelder «Lufttrafikkregler (LTR)», fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. oktober 1949 i henhold til kgl. resolusjon av 22. april 1932 punkt H. 9 og kgl. resolusjon av 19. november 1948.»

Samtidig oppheves «Reglement D. Regler for lanterneføring og signaler. Luftveisregler», fastsatt ved kgl. resolusjon av 16. april 1937.

De nye lufttrafikkregler lyder så:

*) Kunngj. 12. oktober i Lovtid. 1 nr. 35.

**) Kunngj. 14. oktober i Lovtid. 1 nr. 36.

LUFTTRAFIKKREGLER

3. oktbr.

LTR

Kapitel I.

Definisjoner.

1. I disse regler forstås med:
 - 1.1. Antatt innflygingstidspunkt (expected approach time): Det tidspunkt en venter at et ankomende luftfartøy blir klarert til å begynne innflyging for landing.
 - 1.2. IFR: Betegnelse for å angi instrumentflyreglene.
 - 1.3. Fartøyssjef (pilot in command of an aircraft): Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyet føring og sikkerhet under flygetiden.
 - 1.4. Klarering (air traffic clearance): Tillatelse til flyging i samsvar med angitte vilkår, gitt av lufttrafikkledelsen til et luftfartøy.
 - 1.5. Kontrollområde (control area): Et luftrom av bestemte dimensjoner, hvor det utøves lufttrafikkregulering.
 - 1.6. Kontrollzone (control zone): Et luftrom av bestemte dimensjoner, hvor det for å beskytte lufttrafikken gjelder regler i tillegg til dem som bestemmer flyging i kontrollområder.
 - 1.7. Landingsplass (aerodrome): Et bestemt land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som er beregnet til helt eller delvis å bli brukt for avgang, landing, bevegelse og betjening av luftfartøyer.
 - 1.8. Lokalkontroll (aerodrome control): Lufttrafikkledelse for en landingsplass.
 - 1.9. Lokaltrafikk (aerodrome traffic): All trafikk på trafikkområdet på en landingsplass, og alle luftfartøyer under flyging i nærheten av landingsplassen.
 - 1.10. Lufttrafikk (air traffic): Alle luftfartøyer i luften og luftfartøyer som manøvrerer på trafikkområdet på en landingsplass.

3. oktbr. 1.11. Lufttrafikkledelse (air traffic control): En tjeneste som er opprettet for å fremme en sikker, velordnet og jevn strøm av lufttrafikk.
- 1.12. Magnetisk trekk (magnetic track): Vinkelen mellom magnetisk nord og den rute over jordoverflaten som følges av et luftfartøy. Vinkelen måles med urviseren.
- 1.13. Marsjhøyde (cruising altitude): En konstant høyde under en flyging eller del av denne, angitt av en høydemåler som er innstilt etter gjeldende bestemmelser.
- 1.14. Meldepunkt (reporting point): Et bestemt sted som luftfartøyer skal melde sin posisjon i forhold til.
- 1.15. Natt (night): Tidsrommet fra solen står 6 grader under horisonten etter solnedgang til den står 6 grader under horisonten før soloppgang.
- 1.16. Reiseplan (flight plan): Spesifiserte opplysninger til lufttrafikkledelsen om en planlagt flyging. Meddelelsen kan skje muntlig eller skriftlig.
- 1.17. Sikt (visibility): Muligheten for å se og bestemme fremtredende ubelyste gjenstander om dagen og fremtredende, belyste gjenstander om natten, slik denne mulighet bestemmes av atmosfæriske forhold. Sikt skal angis i avstandsenheter.
- a) Flysikt (flight visibility): Gjennomsnittlig sikt framover fra førerrommet i et luftfartøy under flyging.
- b) Bakkesikt (ground visibility): Sikten på en landingsplass, angitt av en godkjent observatør.
- 1.18. Snittflyging (acrobatic flight): Forsettlig utførte manøvrer med et luftfartøy, som innebærer en plutselig forandring av luftfartøyetets stilling, en unormal stilling, eller en unormal fartsforandring.
- 1.19. Trafikkområde (manoeuvring area): Den del av en landingsplass som brukes til avgang og landing av luftfartøyer og luftfartøyers bevegelse i forbindelse med avgang og landing.
- 1.20. V F R: Betegnelse for å angi de visuelle flyregler.

Kapitel II. 3. oktbr.

Alminnelige bestemmelser.

- 2.1. Lufttrafikkreglene gjelder for luftfartøy over norsk område.
- 2.2. Ved anvendelsen av disse bestemmelser skal det tas behørig hensyn til fare for sammenstøt, og andre særlige omstendigheter, som gjør det nødvendig å avvike fra bestemmelsene for å unngå øyeblikkelig fare.
- 2.3. Luftfartøy skal til enhver tid flyges i samsvar med bestemmelsene i kapitel II og III, avsnitt 1. Videre skal de flyges i samsvar med bestemmelsene i kapitel III, avsnitt 2, med unntagelse av forskriftene i punkt 2.3.5., når flygingen foretas i dårligere sikt eller nærmere skyer enn angitt i tabellen nedenfor.

	Innenfor kontrollsonene. Utenfor kontrollsonene når flygehøyden overstiger 200 meter over bakken eller vannet	Utenfor kontrollsonene når flygehøyden ikke overstiger 200 meter over bakken eller vannet.
Sikt	5 km	1,5 km
Avstand fra skyer	150 meter vertikalt 600 meter horisontalt	Klar av skyer

2.3.1. Anmerking

1. Luftfartøy som flyges i sikt og med avstand fra skyer som er lik eller større enn angitt i tabellen, sies å være i VFR-forhold.
2. Luftfartøy som flyges i sikt og med avstand fra skyer som er mindre enn angitt i tabellen, sies å være i IFR-forhold.

2.3.2. Bestemmelsene i kapitel III, avsnitt 1, utgjør de visuelle flyregler (VFR).

2.3.3. Bestemmelsene i kapitel III, avsnitt 1 og 2 utgjør instrumentflyreglene (IFR).

2.3.4. Fartøssjef skal, så vidt mulig, forvisse seg om værforholdene tillater flyging i samsvar med de visuelle flyregler eller nødvendiggjør flyging i samsvar med instrument-flyreglene.

3. oktbr. 2.3.5. VFR-flyging kan finne sted i kontrollsoner under IFR-forhold når særskilt tillatelse er innhentet fra lufttrafikkledelsen.
- 2.3.6. All nattflyging i kontrollområder og kontrollsoner skal skje i samsvar med instrumentflyreglene. Unntak fra denne bestemmelse kan i spesielle tilfeller gjøres av Luftfartsdirektoratet, eller av lufttrafikkledelsen i de enkelte tilfeller hvis direktoratets tillatelse ikke kan innhentes.
- 2.3.7. Når bakkesikten er under 5 km kan flyging innenfor kontrollsoner bare finne sted i samsvar med tillatelse fra lufttrafikkledelsen.
- 2.4. Norske kontrollområder omfatter luftrommet i luftleder og andre kontrollområder fastlagt av Luftfartsdirektoratet.
- 2.5. Kontrollsoner omfatter luftrommet i lokalsoner og innflygingssoner fastlagt av Luftfartsdirektoratet. Luftfartsdirektoratet kan fastsette en andre grense for innflygingssoner.
- 2.6. Luftpersonellet's kvalifikasjoner.
Bare personell som er autorisert av staten i det land hvor et luftfartøy er innregistrert har adgang til å tjenestegjøre som besetningsmedlem på luftfartøyet.
- 2.7. Bruk av rusdrikk, narkotika eller lignende.
Personer som er under innflytelse av rusdrikk, narkotika eller lignende som nedsetter deres evner til å utføre den tjeneste deres sertifikat hjemler, har ikke adgang til å føre luftfartøy eller for øvrig tjenestegjøre som besetningsmedlem på luftfartøy.
- 2.8. Forholdsregler før flyging.
Fartøysjef skal, før han begynner en flyging, gjøre seg kjent med alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flyging. Før flyging, som ikke skal foregå i umiddelbar nærhet av en landingsplass, og før all IFR-flyging, skal tilgjengelige, aktuelle verrapporter og -varsler nøye studeres idet det tas hensyn til brennstoffbehov og alternative fremgangsmåter hvis flygingen ikke kan gjennomføres etter planen.

2.9. Innskrenkning av retten til å flyge 3. oktbr. over visse områder.

Bestemmelser om ikke å flyge over forbudte områder, og andre kunngjorte innskrenkninger i retten til flyging i eller over andre områder, skal nøye overholdes. Avvikelse fra denne bestemmelse kan bare skje etter særskilt innhentet tillatelse fra vedkommende myndighet.

2.10. Slepflyging.

Fartøyssjef skal ikke tillate sleping etter luftfartøyet, uten at det skjer i samsvar med vilkår fastsatt av Luftfartsdirektoratet.

2.11. Nedkasting av gjenstander.

Ting som kan foranledige skade eller ulempe må ikke kastes eller slippes overbord fra luftfartøy under flyging.

2.12. Fallskjermutsprang.

Fallskjermutsprang, bortsett fra sprang i nødtilfelle, skal ikke foretas uten etter tillatelse av Luftfartsdirektoratet.

2.13. Soloflyging av flyelev.

Før soloflyging skal en flyelev ha fått slik utdannelse og slike instruksjoner at hans flyging ikke utgjør fare for annen lufttrafikk.

2.14. Flygeoppvisninger.

Til flygeoppvisninger — herunder innbefattet fallskjerm- og snittflygingsoppvisninger — som offentligheten har adgang til, kreves tillatelse fra politiet og fra Luftfartsdirektoratet.

Kapitel III

Flyregler.

Avsnitt 1.

Visuelle flyregler.

3.1.1. Myndighet for fartøyssjefen.

Fartøyssjefen er direkte ansvarlig for føringen av luftfartøyet og har den endelige avgjørelse om den flygemessige disponering av luftfartøyet så lenge han er sjef om bord.

3. oktbr. 3.1.2.1 Instruksjoner fra lufttrafikkledelsen.
Fartøyssjefen er ansvarlig for at alle trafikkinstruksjoner han mottar fra lufttrafikkledelsen blir fulgt.
- 3.1.3. Fingert instrumentflyging.
Instrumentflyging, der flygerens sikt med hensikt er redusert, tillates utført bare når:
- a) luftfartøyet er utstyrt med dobbelt styreanordning;
 - b) en kvalifisert flyger gjør tjeneste som kontrollfører. Kontrollføreren skal ha tilstrekkelig utsyn forover og til siden, eller stå i samband med en kvalifisert observatør, hvis synsfelt kompletterer kontrollførerens i tilstrekkelig grad.
- 3.1.4. Snittflyging.
- 3.1.4.1. Snittflyging må ikke utføres over eller i nærheten av tettbebyggelse eller folkeansamlinger i friluft, heller ikke over, eller i nærheten av trafikerte havner eller over fartøyer.
 - 3.1.4.2. Snittflyging må ikke utføres innenfor kontrollområder eller -soner uten etter tillatelse fra Luftfartsdirektoratet.
 - 3.1.4.3. Snittflyging må ikke utføres slik at den bringer annen lufttrafikk i fare.
 - 3.1.4.4. Snittflyging tillates bare utført i en høyde av 600 meter eller mer over det høyeste punkt innenfor 1,5 km horisontal avstand fra luftfartøyet, og bare når luftfartøyet under utførelse av øvelsene til enhver tid er i VFR-forhold. Luftfartsdirektoratet kan dispensere i spesielle tilfeller.
- 3.1.5. Uforsvarlig flyging.
Et luftfartøy skal ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte slik at det kan bringe andres liv eller eiendom i fare eller medføre ulempe.
- 3.1.6. Manøvrering på eller i nærheten av en landingsplass.
- 3.1.6.1. Fartøyssjef som manøvrerer på eller i nærheten av en landingsplass skal:
 - a) iaktta annen lokaltrafikk for å unngå sammenstøt;
 - b) følge eller holde helt klar av trafikken i landingsrunden;

- c) utføre alle svinger i forbindelse med avgang og landing 3. oktbr. til venstre, hvis ikke annet er foreskrevet av Luftfartsdirektoratet, eller annen instruksjon er mottatt av lufttrafikkledelsen;
- d) så vidt mulig ta av og lande mot vinden, hvis ikke andre instruksjoner er mottatt av lufttrafikkledelsen.

3.1.6.2. Hvis det er lokal-kontroll, i virksomhet skal han:

- a) holde uavbrutt lyttevakt på de radiofrekvenser som er fastsatt for samband med lokalkontroll. Hvis dette ikke er mulig skal han holde utkik etter trafikkinstruksjoner gitt ved optiske signaler;
- b) innhente over radio eller ved optiske signaler takstillatelse før avgang, avgangstillatelse og landingstillatelse. For øvrig skal han på samme måte innhente enhver slik tillatelse for sine manøvrer som måtte være nødvendig for sikring av lokaltrafikken.

3.1.7. Flyging i nærheten av andre luftfartøyer.

3.1.7.1. Et luftfartøy skal ikke manøvreres så nær andre luftfartøyer at det oppstår fare for sammenstøt.

3.1.7.2. Luftfartøyer skal ikke flyge i formasjon uten etter forhåndsavtale.

3.1.8. Vikeplikt.

Det luftfartøy som ikke har vikeplikt skal holde sin kurs og fart. Intet i lufttrafikkreglene skal imidlertid frita fartøys sjefen for ansvaret for å ta de forholdsregler som best vil bidra til å hindre sammenstøt. Et luftfartøy som i henhold til de følgende regler har vikeplikt for annet luftfartøy, skal unngå å passere over, under eller foran dette, med mindre det passerer på betryggende avstand.

3.1.8.1. Luftfartøyer på kryssende kurser.

Når to luftfartøyer i omtrent samme høyde flyger kryssende kurser skal det luftfartøy vike som har det annet på sin høyre side. Følgende unntagelser gjelder fra denne regel:

- a) Mekanisk drevne luftfartøyer, tyngre enn luft, skal vike for luftskip, glidere og ballonger;
- b) Luftskip skal vike for glide- og seilfly og ballonger;
- c) Glidere skal vike for ballonger;
- d) Mekanisk drevne luftfartøyer skal vike for luftfartøyer som ses å utføre sleping;

3. oktbr. 3.1.8.2. Møtende luftfartøyer.

Når to luftfartøyer møtes på motsatte eller tilnærmet motsatte kurser således at det er fare for sammenstøt, skal begge forandre sin kurs til høyre.

3.1.8.3. Innhentning.

Et luftfartøy som innhenter et annet luftfartøy har vikeplikt uten hensyn til om det innhentende fartøy stiger, flyr horisontalt eller går ned, og skal holde klar av det annet luftfartøy ved å forandre sin kurs til høyre. Ingen senere forandring i luftfartøyenes stilling i forhold til hverandre skal frita det innhentende luftfartøy for denne vikeplikten, før det har passert og er fullstendig klar av det annet luftfartøy.

Anmerkning: Et luftfartøy som nærmer seg et annet luftfartøy aktenfra på en linje som danner en vinkel på mindre enn 70 grader med dettes symmetriplan ϕ : i en slik stilling at det om natten ikke vil være i stand til å se noen av dette luftfartøys sidelanterner, skal anses for å være et innhentende luftfartøy.

3.1.8.4. Landing.

3.1.8.4.1. Luftfartøy under flyging, eller luftfartøy som manøvrerer på bakken eller på vannet, har vikeplikt for luftfartøy som lander eller foretar den siste del av innflygingen for landing.

3.1.8.4.2. Når to luftfartøyer tyngre enn luft nærmer seg en landingsplass for å lande, har det luftfartøy som flyger lavest rett til å lande først. Det skal ikke dra fordel av denne bestemmelse til å skjære inn foran, eller innhente et annet luftfartøy som går ned på rett kurs for å lande. Mekanisk drevne luftfartøyer tyngre enn luft skal i alle tilfeller vike for glidere.

3.1.8.5. Avgang.

Et luftfartøy som er i ferd med å ta av skal ikke gjøre dette, før det ikke finnes noen synlig fare for sammenstøt med andre luftfartøyer.

3.1.8.6. Nøddlanding.

Et luftfartøy har vikeplikt for et annet luftfartøy når det er oppmerksom på at dette er tvunget til å lande.

3.1.9. Minimumshøyder. 3. oktbr.

Luftfartøy må ikke flyges i så liten høyde at det kan medføre fare for person eller eiendom på bakken eller vannet.

Unntatt når det er påkrevd for avgang og landing, eller etter særskilt tillatelse fra Samferdselsdepartementet, må luftfartøy ikke flyge:

- a) over tettbebyggelse eller folkeansamling i fri-luft i mindre høyde enn at luftfartøyet i tilfelle motorsvikt kan lande uten fare for person eller eiendom på bakken eller vannet. Flygehøyden må ikke i noe tilfelle under slik flyging være mindre enn 300 meter over den høyeste hindring innen en radius av 600 meter fra luftfartøyet;
- b) lavere enn 150 meter over bakken eller vannet andre steder enn anført under a), medmindre det er uomgjengelig nødvendig på grunn av værforholdene eller for å unngå umiddelbar fare.

3.1.10. Regler for kvadrantshøyde (Kvadrantregelen).

I de tilfeller Luftfartsdirektoratet bestemmer at luftfartøy skal flyge i marsjhøyder som er avhengig av fartøyet magnetiske trekk, skal høyden velges etter følgende tabell:

Magnetisk trekk		Flygehøyde over havflaten	
Fra	Til og med		
000°	089°	300, 900, 1500, 2100, 2700,*)	3400, 4000, 4600 meter etc. med 600 meters høydeforskjell.
090°	179°	450, 1050, 1650, 2250, 2850,*)	3550, 4150, 4750 meter etc. med 600 meters høydeforskjell.
180°	269°	600, 1200, 1800, 2400, 3000,*)	3700, 4300, 4900 meter etc. med 600 meters høydeforskjell.
270°	359°	750, 1350, 1950, 2550,*)	3250, 3850, 4450, 5050 meter etc. med 600 meters høydeforskjell.

3.1.11. Tilleggsbestemmelser for manøvrering på eller i nærheten av vannet.

3.1.11.1. Luftfartøy som manøvrerer på vannet skal følge «Regler til forebyggelse av sammenstøt mellom fartøyer på sjøen», og skal med hensyn til disse regler betraktes som dampfartøy. Luftfartøy skal bare føre de lanterner som er beskrevet i kap. IV, avsnitt 1, i lufttrafikkreglene, og ikke de som er foreskrevet for dampfartøy i «Regler til forebyggelse av sammenstøt mellom fartøyer på sjøen.»

*) For å oppnå størst mulig overensstemmelse med den tilsvarende tabell i fot er høydeforskjellen her 700 meter, istedenfor 600 meter som vanlig.

3. oktbr. 3.1.11.2. Luftfartøy som flyger nær vannflaten, skal så vidt mulig holde klar av alle fartøyer og unngå å vanskeliggjøre navigeringen for disse.

3.1.12. Lanterner (føres mellom solnedgang og soloppgang).

3.1.12.1. Luftfartøy i bevegelse ved egen kraft.

I tiden mellom solnedgang og soloppgang skal alle luftfartøyer under flyging eller manøvrering på bakken eller underveis på vannet føre lanterner som bestemt i kapittel IV. I dette tidsrom må det ikke vises andre lys som kan forveksles med de lanterner som er bestemt i kapittel IV.

Anmerkning: Et luftfartøy på vannet er «underveis» når det ikke er forankret eller fortøyet til bakken eller noen fast gjenstand på land eller i vannet.

3.1.12.2. Luftfartøy som ikke er i bruk.

På en landingsplass som benyttes, eller tillates benyttet til nattflyging, skal alle luftfartøyer som i tiden mellom solnedgang og soloppgang er parkert eller blir flyttet på trafikkområdet, eller i farlig nærhet av dette, være klart opplyst, belyst eller merket med lys. I motsatt fall skal området de befinner seg på være avmerket med hinderlys. I samme tidsrom skal luftfartøy på vannet, når det ikke er underveis, føre ankerlys som bestemt i punkt 4.1.2.3., medmindre det befinner seg i et område der plikten til lanterneføring ikke gjelder.

3.1.13. Melding om flyging.

3.1.13.1. Ved flyging der innlevering av reiseplan ikke er foreskrevet, kan fartøyssjefen, muntlig eller skriftlig, gi melding om flygingen til lufttrafikkledelsen for å sikre hurtig aksjon av redningstjenesten i påkommende tilfelle eller av andre grunner. Slik melding bør minst inneholde følgende:

- a) Luftfartøyets registreringsbetegnelse og type;
- b) Fartøyssjefens navn og antall ombordværende;
- c) Avgangssted og antatt avgangstidspunkt;
- d) Rute og bestemmelsessted;
- e) Antatt ankomsttidspunkt;
- f) (Tas med bare når det anses hensiktsmessig.)

Det seneste tidspunkt ankomstmeldingen kan ventes å nå lufttrafikkledelsen. Denne opplysning er nødvendig når sambandet med bestemmelsesstedet er slik at meldingen kan ta lang tid til lufttrafikkledelsen.

3.1.13.2. Avvikelse fra melding om flyging. 3. oktbr.
Fartøyssjef skal så snart råd er underrette lufttrafikkledelsen om enhver avvikelse som er gjort fra den innleverte melding om flyging.

3.1.14. Ankomstmelding.
Fartøyssjef, som har levert melding om flyging eller reiseplan, skal gi melding om ankomsten til lufttrafikkledelsen snarest mulig etter landing.

Avsnitt 2.

Instrumentflyregler.

3.2.1. Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder i tillegg til bestemmelsene i avsnitt 1. under de forhold som er bestemt i punkt 2.3.

3.2.2. Flygeres kvalifikasjoner.

Bare innehavere av trafikkflygersertifikat av klasse I eller II, og innehavere av privatflygersertifikat eller trafikkflygersertifikat av klasse III som i tillegg til sitt sertifikat har instrumentbevis, har adgang til å fly i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt.

3.2.3. Luftfartøys utrustning.

Luftfartøy skal være utrustet med hensiktsmessige instrumenter og radionavigasjonsutstyr avpasset etter flygeruten. Under flyging i kontrollområder og kontrollsoner skal luftfartøy være utrustet med radioutstyr for opprettholdelse av to-veis radioforbindelse med vedkommende lufttrafikkledelse.

3.2.4. Minimumshøyder (I.F.R.).

Luftfartøy skal flyges i minst 300 meters høyde over den høyeste hindring innen en radius av 8 km fra luftfartøyet, unntatt når det er nødvendig å fly lavere i samband med avgang og landing, eller etter særskilt tillatelse fra Luftfartsdirektoratet.

3.2.5. Reiseplan.

Før luftfartøy tar av fra noen plass innenfor kontrollområde eller kontrollsone, eller flyger inn i slikt område eller sone, skal en reiseplan være levert vedkommende lufttrafikkledelse.

Reiseplan skal inneholde minst følgende opplysninger hvis ikke lufttrafikkledelsen gjør unntak:

3. oktbr.
- a) Luftfartøyets registreringsbetegnelse og kalle- (anrops) signal hvis dette er forskjellig fra registreringsbetegnelsen.
 - b) Luftfartøyets type, eller typer og antall i tilfelle av formasjonsflyging.
 - c) Navnet på fartøyssjefen eller sjefen for formasjonen.
 - d) Avgangssted.
 - e) Marsjhøyde(r) og rute.
 - f) Første landingssted.
 - g) Antatt sann flygefart (true airspeed) i marsjhøyden.
 - h) Radiofrekvenser som vil bli nyttet til sending og mottaking.
 - i) Antatt avgangstidspunkt.
 - j) Beregnet flyetid til ankomst over første landingssted.
 - k) Alternativ(e) landingsplass(er) som luftfartøyet vil fortsette til hvis landing på planlagt sted er utilrådelig.
 - l) Brennstoffbeholdning uttrykt i timer flyetid.
 - m) Antall personer ombord.
 - n) Andre opplysninger som fartøysjefen eller lufttrafikkledelsen anser nødvendige for effektiv gjennomføring av lufttrafikkreguleringen.

3.2.6. Klarering.

Før det foretas flyging i kontrollområde eller kontrollsoner skal det fra lufttrafikkledelsen innhentes klarering basert på reiseplanen. Luftfartøy skal flyges i samsvar med en gitt klarering og skal, medmindre lufttrafikkledelsen har gitt andre instruksjoner, følge de fremgangsmåter for instrumentinnflyging som er godkjent for de landingsplasser som skal nyttes. Det må ikke foretas avvikelser fra det som er foreskrevet i en klarering, medmindre det oppstår en nødssituasjon som krever øyeblikkelig handling. I så fall skal fartøyssjefen underrette vedkommende lufttrafikkledelse så snart råd er, og hvis nødvendig innhente ny klarering.

3.2.7. Radiosamband.

Fartøyssjefen er ansvarlig for at det holdes uavbrutt lyttevakt på den foreskrevne radiofrekvens under flyging i kontrollområde eller kontrollsoner.

3.2.8. Melding av posisjon.

Tidspunktet for passering av hvert fastlagt meldepunkt, eller meldepunkter angitt av lufttrafikkledelsen, skal meldes over radio til lufttrafikkledelsen så snart råd er, sammen

med passeringshøyden og andre opplysninger som måtte forlanges. I mangel av fastlagte meldepunkter skal posisjonsmeldinger avgis med de tidsintervaller som fastsettes av lufttrafikkledelsen.

3.2.9. Svikt i radioforbindelsen.

Hvis det ikke kan opprettholdes to-veis radioforbindelse som anført i punkt 3.2.7., skal fartøyssjefen

- a) fortsette flygingen i VFR-forhold; eller
- b) lande så snart råd er; eller
- c) fortsette flygingen i nøye samsvar med gjeldende reiseplan og holde den av følgende flygehøyder som er størst:

IFR minimumshøyde eller den sist tildelte høyde som det er kvittert for fram til landingsstedet. Han skal videre

- I) begynne nedstigningen på det antatte innflygings-tidspunkt som sist er meddelt og kvittert for; eller
- II) begynne nedstigningen på det beregnede ankomst-tidspunkt som er angitt i reiseplanen, hvis han ikke har mottatt og kvittert for et antatt innflygings-tidspunkt.

3.2.10. Marsjhøyder.

Luftfartøy skal fly i følgende marsjhøyder:

- a) Innenfor kontrollområder og kontrollsoner i marsjhøyde som angitt av lufttrafikkledelsen.
- b) Utenfor kontrollområder og kontrollsoner, i en marsjhøyde over havflaten som svarer til den magnetiske trekk som angitt i punkt 3.1.10.

Kapitel IV.

Bestemmelser for lanterneføring og optiske signaler.

Avsnitt 1.


4.1. Lanterner som skal føres av luftfartøy.

- a) Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder bare mekanisk drevne luftfartøyer tyngre enn luft (motorfly), nedenfor kalt fly. Bestemmelser for andre luftfartøyer er ennå ikke utarbeidet.
- b) Dog skal glidere føre rød lanterne, så vidt mulig synlig i alle retninger, i de tilfelle da fly skal føre lanterner i henhold til punkt 3.1.12.1.
- c) Ordet «synlig» brukt om lys og lanterner i dette avsnitt skal bety synlig en mørk natt med klar luft.

3. oktbr. 4.1.1. Lanternersom skal føres av fly.

Lanterner som skal føres i samsvar med paragraf 3.1.12.1.

- a) En rød lanterne anbrakt på venstre side og en grønn lanterne anbrakt på høyre side av flyet, enten faste eller blinkende (fig. 1). Begge skal være rettet forover og vise et uavbrutt lys mellom to vertikale plan som danner en vinkel med hverandre på 110 grader målt fra parallellene med flyets lengdeakse gjennom lanternene, henholdsvis til venstre og til høyre. Den horisontale avstand mellom slike foroverrettede lanterner skal være så stor som mulig. Lanternene skal være synlige i en avstand av minst 8 km.
- b) En lanterne, enten fast hvit, blinkende hvit eller blinkende hvit og rød, plassert så langt akterut på flyet som mulig og rettet akterover. Denne skal være synlig i en sektor på 140 grader som halveres av et vertikalt plan gjennom flyets lengdeakse. Lanteren skal være synlig i en avstand av minst 5 km.



4.1.2. Særbestemmelser for sjøfly og amfibier på vannet.

Anmerkning 1. Et fly på vannet er «underveis» når det ikke er forankret eller fortoyet til bakken eller noen fast gjenstand på land eller i vannet.

Anmerkning 2. Et fly er «manøvrerbart» når det er i stand til å utføre manøvrer i samsvar med disse bestemmelser

eller med «Regler til forebyggelse av sammenstøt mellom 3. oktbr. fartøyer på sjøen».

Anmerkning 3. Et fly «gjør fart» når det er underveis på vannet og har hastighet i forhold til vannet.

- 4.1.2.1. Fly som er underveis og manøvrerbart, skal føre de faste lanterner som er foreskrevet i paragraf 4.1.1., og i tillegg til disse en foroverrettet, fast, hvit lanterne (fig. 2) som er synlig i en sektor på 220 grader, dannet av to vertikallplan som halveres av et vertikallplan gjennom flyets lengdeakse. Denne lanterne skal være synlig i en avstand av minst 5 km.





Fig. 2

Følgende unntak gjelder fra bestemmelsene i paragraf 4.1.2.1.:

- a) Et fly som sleper et annet fly skal føre de faste lanterner som er foreskrevet i punkt 4.1.1. og i tillegg til disse 2 faste, hvite foroverrettede lanterner (fig. 3), plassert vertikalt over hverandre i en avstand av minst 2 meter, og synlig i en sektor på 220 grader dannet av to vertikallplan som halveres av et vertikallplan gjennom flyets lengdeakse. Disse to lanterner skal være synlige i en avstand av minst 5 km.


3. oktbr.



- b) Et fly som blir slept skal bare føre de faste lanterner som er foreskrevet i punkt 4.1.1.

4.1.2.2. Fly som ikke er manøvrerbart, skal føre to faste, røde lanterner (fig. 4), plasert hvor de best kan ses, vertikalt over hverandre i en avstand av minst 1 meter. Begge lanterner skal, så vidt mulig, være synlige horisonten rundt i en avstand av minst 3 km. I tillegg til disse skal det føre

- a) når det gjør fart: de faste lanterner som er beskrevet i pkt. 4.1.1.a);



- b) når det ikke gjør fart: den faste akterlanterne (fig. 5) som er beskrevet i pkt. 4.1.1.b).

3. oktbr.




Fig. 5

4.1.2.3. Fly som er forankret eller forføyet skal føre en fast, hvit lanterne (fig. 6), plassert forut og synlig horisonten rundt i en avstand av minst 1,5 km. I tillegg til denne skal det føre




Fig. 6

hvis flyet er mer enn 50 meter langt: en fast, hvit lanterne (fig. 7), plassert akterut og synlig horisonten rundt i en avstand av minst 1,5 km og

3. oktbr.




Fig. 7

b hvis flyet har et vingespenn på mer enn 50 meter: en fast, hvit lanterne (fig. 8 og 9) på hver side for å markere største bredde. Disse to lanterner skal være synlige, så vidt mulig, horisonten rundt i en avstand av minst 1,5 km.





Fig. 8

Avsnitt 2.

4.2. Optiske nød- og ilsignaler.

Ingen av bestemmelsene i 4.2. skal være til hinder for at et luftfartøy i nød nytter alle tilgjengelige midler for å tiltrekke seg oppmerksomhet, tilkjennegi sin posisjon og oppnå hjelp.


3. oktbr.



4.2.1. Nødssignaler.

Følgende signaler, sammen eller hver for seg, betyr at et luftfartøy er truet av alvorlig og øyeblikkelig fare, og påkaller øyeblikkelig hjelp:

- 1) Morsesignalet
- 2) En rekke enkelte røde pyrotekniske lys (signallys), som blir avfyrt med korte mellomrom.
- 3) Tofflaggsignalet NC (fig. 10) ifølge den internasjonale signalbok.



- 4) Et avstandssignal (fig. 11), som består av et kvadratisk flagg med en kule eller noe som ligner en kule over eller under flagget.

3. oktbr




Fig. 11

4.2.2. Ilsignaler.

4.2.2.1. Følgende signaler, sammen eller hver for seg, betyr at et luftfartøy vil gi til kjenne at det er i vanskeligheter som tvinger det til å lande, uten at det trenger øyeblikkelig hjelp:

- 1) Om dagen: En rekke hvite pyrotekniske lys (signallys).
- 2) Om natten: En rekke hvite pyrotekniske lys (signallys), eller gjentatt blinking med lanternene. Blinkingen må utføres slik at den er lett å skjelne fra de blinkende lanterner som er beskrevet i punkt 4.1.1.

4.2.2.2. Følgende signaler, sammen eller hver for seg, betyr at et luftfartøy ønsker å sende en viktig melding om sikkerheten for eget eller annet luftfartøy, skip eller annet fremkomstsmiddel, ombordværende personer eller personer innen synsvidde:

- 1) En rekke grønne pyrotekniske lys (signallys).
- 2) En rekke grønne blink med optisk signalapparat.

Avsnitt 3.

4.3. Bakkesignaler og lyssignaler for regulering av lokaltrafikk.

Bakkesignaler og lyssignaler som brukes for regulering av lokaltrafikk skal ha følgende utseende:

4.3.1. Direktive lyssignaler.

4.3.1.1. Til luftfartøyer i luften:

- a) Fast grønt lys: «Klart for landing».




Fig. 12. Direktive lyssignaler. (Para. 3.1.)

3. oktbr.

- b) Fast rødt lys: «Vik unna for annet luftfartøy og fortsett landingsrunden».
- c) En serie grønne blink: «Returner for landing». Dette signal skal i rett tid etterfølges av fast grønt lys.
- d) En serie røde blink: «Landingsplassen ubrukbar for landing. Landing forbudt».

4.3.1.2. Til luftfartøyer på landingsplassen (på bakken eller vannet).

- a) Fast grønt lys: «Klart for avgang».
- b) Fast rødt lys: «Stopp».
- c) En serie grønne blink: «Klart for taksing».
- d) En serie røde blink: «Forlat landingsområdet».
- e) Blinkende hvitt lys: «Returner til parkeringsplassen».

4.3.2. Pyrotekniske signaler (signalskudd).

Et rødt signallys betyr så vel dag som natt, uavhengig av tidligere instruksjoner:

- a) Til luftfartøyer i luften: «Landing forbudt inntil videre».
- b) Til luftfartøyer på landingsplassen (på bakken eller vannet): «Avgang forbudt inntil videre».

4.3.3. Bakkesignaler.

- 4.3.3.1. Landingsforbud. Et horisontalt, rødt kvadrat med to gule diagonaler (fig. 13) betyr at det er landingsforbud på landingsplassen, og at landingsforbudet sannsynligvis vil vare en tid fremover.




Fig. 13

- 4.3.3.2. Særlige forsiktighetsregler under innflyging eller landing.

Et horisontalt rødt kvadrat med en gul diagonal (fig. 14)

4.3.3.5.4. betyr at det må utvises særlig forsiktighet under innflyging 3. oktbr. og landing på grunn av dårlig forfatning av trafikkområdet eller andre grunner.




Fig. 14

4.3.3.3. Instruksjon om utelukkende å bruke rullebaner ved avgang og landing. En horisontal hvit manual (fig. 15) betyr at avgang og landing skal utelukkende foregå på de permanente baner.




Fig. 15

4.3.3.4. Ubrukbar del av trafikkområdet. Ensfargede kors av en iøynefallende farge, helst hvite, utlagt horisontalt på trafikkområdet, angir grensene av et område som er ubrukbart for luftfartøyer. Gjelder signalet rullebane eller taksibane, skal korsene plasseres for hver ende av den ubrukbare del.




Fig. 16

3. oktbr. 4.3.3.5. Avgangs- og landingsretninger.

4.3.3.5.1. En horisontal landings «T» av iøynefallende farge (fig. 17) angir den retning som luftfartøy skal nytte for avgang og landing, dvs. langs stammen av «T»en mot tverrliggeren.




Fig. 17

4.3.3.5.2. En liggende trekantet pyramide av iøynefallende farge (fig. 18) angir den retning som luftfartøy skal nytte for avgang og landing, dvs. i den retning pyramiden peker.




Fig. 18

4.3.3.5.3. En sort kule opphengt i mast (fig. 19) og synlig for alle luftfartøyer på trafikkområdet, betyr at avgangsretningen skal bekreftes av lokalkontrollen.




Fig. 19

4.3.3.5.4. En horisontal, sirkelrund plate av iøynefallende farge (fig. 20), 3. oktbr. 8
 plassert midt på kortsiden av landings«T»-en, og tydelig synlig
 for luftfartøyer i luften, skal brukes som varselsignal for å
 vise at avgang og landing foregår i mer enn en retning.




Fig. 20

4.3.3.5.5. Et to-sifret tall (fig. 21) anbragt på eller i nærheten av
 kontrolltårnet, og tydelig synlig for luftfartøyer på trafikk-
 området, angir den magnetiske avgangsretning uttrykt i
 dekadgrader.




Fig. 21

4.3.3.6. Lokalkontrollens meldekontor. Bokstaven
 «C» i sort på gul bunn (fig. 22), tydelig synlig for luftfartøyer
 på trafikkområdet, viser det sted hvor fartøyssjefen skal
 melde seg når det kreves.





Fig. 22

3. oktbr. 4.3.3.7. Spesielt bakkesignal. En kule malt internasjonalt orange, opphengt i mast og tydelig synlig fra luften og fra trafikkområdet, betyr:

- a) Til luftfartøyer i landingsrunden uten radioforbindelse med lokalkontrollen: «Fortsett landingsrunden».
- b) Til personell på eller i nærheten av rullebane i bruk: «Gå hurtigst i sikker avstand fra rullebanen, minst 50 meter fra nærmeste kant av den. Kjøretøyer o.l. må bringes i minst like stor avstand fra rullebanen.»


4.3.3.8. IFR er i kraft, eller innskrenkning av flyging i samsvar med VFR. Et blinkende ravgult lys på eller i nærheten av kontrolltårnet betyr at instrumentflyreglene (IFR) er i kraft, eller at flyging etter de visuelle flyregler (VFR) tillates bare etter særskilt tillatelse fra lokalkontrollen.



Kapitel V.

Forholdet til andre regler:

5. Ingen av bestemmelsene i «Lufttrafikkregler» skal kunne påberopes til unnskyldning for overtredelse av særlige regler, utstedt og offentliggjort på foreskrevet måte, angående luftfartøyers manøvrering, og det påligger alle eiere, fartøys-sjefer og øvrig bemanning på luftfartøy å følge slike regler



Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 4. oktbr.
Østre Hauger, gnr. 89, bnr. 1 og 2, Bærum herred, Akershus
fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

5. oktbr.

Rundskrivelse fra Justisdepartementet til fylkesmennene.

Salærinstruksen.

Ved kongelig resolusjon av 30. september 1949 er det foretatt en del endringer og tilføyelser i «Instruks for rettenes ansettelse av godtgjøring til aktører og offentlige forsvarere i straffesaker, samt sakkyndige i straffesaker og sivile saker, ved andre domstoler enn Høyesterett», fastsatt ved kongelig resolusjon av 13. juni 1946.

Endringene som trer i kraft fra 1. november d. å., er foranlediget ved at sportellovens § 128 er opphevet fra 1. juli 1949 ved lov av 24. juni 1949. Opphevelsen skyldes at man har funnet den tidligere gjeldende ordning lite tilfredsstillende. De forretninger § 128 omhandlet var nemlig ytterst forskjellige både med hensyn til varighet og med hensyn til den grad av kyndighet og spesialkunnskap som krevdes for å utføre dem.

På den annen side vil det fortsatt være praktisk og formålstjenlig å ha fast betaling for enkelte sakkyndige forretninger utført av leger. Bestemmelse om dette er tatt inn i den nye § 5 i salærinstruksen.

Instruksens regler om fastsettelse av godtgjøring til sakkyndige gjaldt tidligere i formen bare for rettenes fastsettelse av nevnte godtgjøring. Imidlertid benytter påtalemyndigheten etter gammel praksis seg ofte av leger og andre som såkalte «politisakkyndige». Ved sådanne forstås sakkyndige som politiet benytter enten under ordenspolitiets tjeneste eller ved rent foreløpige undersøkelser hvor det kan være tvil om det i det hele foreligger et straffbart forhold. Ved rundskriv av 5. juli 1920 er bestemt at godtgjøringen for politisakkyndiges arbeid skal fastsettes av fylkesmannen i henhold til salærinstruksens satser. Etter den foretatte endring er salærinstruksens nå utvidet til også i formen å gjelde fastsettelse av godtgjøring til politisakkyndige, jfr. den endrede titel og det nye siste ledd i § 4 samt den endrede redaksjon av §§ 7, 8 og 10.

De nye regler medfører ikke noen forandring i spørsmålet om hvem som skal fastsette den sakkyndiges godtgjøring. Denne skal fortsatt fastsettes av retten når den sakkyndige er oppnevnt av retten, har avgitt rettslig forklaring eller er tilkalt av påtalemyndigheten i medhold av straffeprosesslovens § 206 eller § 209. For

*) Kunngj. 14. oktober i Lovtid. 1 nr. 36.

5. oktbr. politisakkyndige blir godtgjøringen fortsatt å fastsette av fylkesmannen; disse sakkyndige sender regning over sitt tilkommende til vedkommende politikammer, om nødvendig forsynt med en tilstrekkelig spesifisert arbeidsoppgave. Regningen kontrolleres av politimesteren som sender den til fylkesmannen til fastsettelse av godtgjøringen. Dersom det er spørsmål om med hjemmel i instruksens § 10 å gå ut over de faste satser, gir politimesteren nærmere uttalelse om det med forslag til godtgjøring. Regning sendes for hver enkelt forretning, men politimesteren kan, når fast lege nyttes til hyppig forekommende forretninger (f. eks. undersøkelse av alkoholpåvirkede motorvognførere), treffe den ordning at en fellesregning sendes inn hver måned eller hvert kvartal.

Departementet ber påsett at sakkyndige ved første gangs tjenestegjøring må bli gjort kjent med at deres godtgjøring vil bli fastsatt av offentlig myndighet etter salærinstruksens regler.

For øvrig er salærinstruksen ikke endret, og rundskriv av 25. juni 1946 angående instruksen er fortsatt gjeldende. For fullstendighets skyld siteres fra nevnte rundskriv:

«Instruksen bygger for så vidt angår ansettelse av salærer for aktorer og forsvarere på det samme prinsipp som ble innført ved instruks av 15. januar 1942. Etter den tidligere instruks av 24. juni 1927 ble den avgjørende vekt lagt på rettsmøtets varighet, idet en gikk ut fra at det forberedende arbeid som en sak medfører, i alminnelighet vil stå i forhold til den tid behandlingen av saken tar i retten. Etter instruks av 15. januar 1942 og den nye instruks av 13. juni 1946 skal salæret av retten ansettes til et samlet beløp, men med en særskilt beregning for den tid som er gått med til forberedende arbeid. I samsvar med dette er det fastsatt en særlig sats for arbeid utført utenfor retten. Etter denne ordning må aktorer og forsvarere fremlegge oppgave over det arbeid som saken har medført utenfor retten. Oppgaven må være så utførlig, at retten kan bedømme rimeligheten av den tid som er oppgitt. Det er forutsetningen at dommerne bedømmer nødvendigheten av det oppgitte arbeid og eventuelt skjærer salæret ned i tilfelle hvor det er anvendt urimelig tid, jfr. instruksens §§ 8 og 9.

Salærsatsene er forhøyet under hensyn til den alminnelige prisstigning.

Ved full reisedag i instruksens §§ 3 og 4 forstås et reisefravær på minst 7 timer. Da fraværssalæret er ment å være en erstatning for tap av arbeidstid under fraværet fra bopelen, kan det bare tas hensyn til fravær om dagen. Departementet har dog ikke funnet grunn til å innta i instruksen nærmere bestemmelse om når på døgnet fraværet må ha funnet sted for at det skal kunne tilstås fraværs-

salær, men en antar at det i alminnelighet bare bør tas hensyn til 5. oktbr. fravær som faller i tiden mellom kl. 7 og kl. 23. Ved beregningen av reisefraværets lengde tas hensyn ikke bare til den tid som den reisende befinner seg i eller på vedkommende befordringsmiddel, men til det hele reisefravær med fradrag av den tid som medgår til rettsmøter.

Det er ikke adgang til å tilstå særskilt godtgjøring for etterarbeid, herunder bistand for tiltalte med anvendelsen av rettsmidler. Det salær som blir tilstått i henhold til instruksens satser for rettsmøter, forberedende arbeid og reisefravær er forutsatt også å skulle innbefatte godtgjøring for mulig etterarbeid, og det er tatt tilbørlig hensyn hertil ved fastsettelsen av satsene.

Utlegg til porto og telefon godtgjøres ikke særskilt, men tas i betraktning ved ansettelsen av salæret.

Etter instruksens § 10 er det adgang til å fravike satsene i instruksens når den vanlige godtgjøring på grunn av særlige omstendigheter ellers ville bli i vesentlig grad utilstrekkelig. Det er imidlertid forutsetningen at denne bestemmelse bare kommer til anvendelse rent unntaksvis. Det må i tilfelle gis en utførlig redegjørelse av retten for grunnene til fravikelsen av instruksens satser.»

Med hensyn til fraværssalæret bemerkes at når det skal avgjøres om og i tilfelle i hvilken utstrekning fraværssalær skal tilkjennes ved siden av godtgjøring for rettsmøte, må det ses hen til at fraværssalæret skal være erstatning for tap av arbeidstid under fravær fra bopel. Har rettsmøtet vært langvarig slik at vedkommende ikke kunne ha regnet med å utføre nevneverdig arbeid utenfor retten samme dag, bør fraværssalær ikke tilkjennes.

Salæransettelsen blir å sende inn til Justisdepartementets 1. sivilkontor til revisjon i alle tilfelle hvor det enkelte salær i straffesak overstiger kr. 500 ved lagmannsretten eller kr. 400 ved herreds- og byretten. På samme måte blir fylkesmannens ansettelse av godtgjøring for politisakkyndige å sende inn til Justisdepartementets 3. politikontor til revisjon når det enkelte salær er fastsatt til mer enn kr. 400. Salæransettelsen blir i alle tilfelle å forelegge for departementet til revisjon uten hensyn til salærets størrelse når salærsatsene unntaksvis er fraveket i medhold av instruksens § 10. I andre saker enn straffesaker skal rettenes fastsettelse av godtgjøring til sakkyndige sendes inn til Justisdepartementets 1. sivilkontor til revisjon på samme måte og i samme utstrekning som tidligere.

5. oktbr.

Instruks

for rettenes fastsettelse av godtgjøring til aktører og offentlige forsvarere i straffesaker, samt sakkyndige i straffesaker og sivile saker, ved andre domstoler enn Høyesterett, og regler for fastsettelse av godtgjøring for sakkyndige som gjør tjeneste etter politiets anmodning.

(Fastsatt ved kongelige resolusjoner av 13. juni 1946 og 30. september 1949).

I. Aktører og forsvarere.

§ 1. Godtgjøringen for å ha tjenstgjort som aktor eller offentlig forsvarer i straffesak ansettes av retten med et samlet beløp og således at det til veiledning ved ansettelsen foretas en særskilt beregning for den tid som er gått med til forberedende arbeid. Godtgjøringen ansettes etter følgende satser:

- a. For forsvarere ved hovedforhandling for lagmannsrett: Kr. 16 pr. time.
- b. For aktører og forsvarere ved hovedforhandling for herreds- eller byrett: Kr. 13 pr. time.
- c. For forsvarere ved rettsmøter under rettslig forundersøkelse, rettslig etterforskning, bevisopptak forut for hovedforhandling og andre enkeltstående rettsmøter: Kr. 10 pr. time.
- d. For arbeid utført utenfor retten: Kr. 7 pr. time.

§ 2. For kortere rettsmøter bør salæret i alminnelighet ikke settes lavere enn kr. 30.

§ 3. Når straffeprosesslovens § 107, 1. ledd, ikke kommer til anvendelse, ansettes godtgjøringen for full reisedag utenfor rettsdager til inntil kr. 46 pr. dag.

For reiser på rettsdager fastsettes godtgjøringen til inntil kr. 6,50 pr. time, men således at den samlede godtgjøring for reisen ikke overstiger kr. 32,50 pr. dag.

II. Sakkyndige.

§ 4. For å gjøre tjeneste som sakkyndig i straffesak eller sivil sak, ansettes godtgjøringen for leger, hvor satsene i § 5 ikke kommer til anvendelse, etter følgende satser:

- a. For å ha forrettet som sakkyndig under rettsmøte: Kr. 12 pr. time.
- b. For sakkyndig arbeid utenfor rettsmøter: Kr. 9 pr. time.
- c. For hver full reisedag utenfor rettsdager: Kr. 46 pr. dag.

d. For reiser på rettsdager inntil kr. 6,50 pr. time, men således 5. oktbr. at den samlede godtgjøring for reisen ikke overstiger kr. 32,50 pr. dag.

Satsene i denne paragraf gjelder tilsvarende så langt de passer når en lege gjør tjeneste som sakkyndig etter anmodning av politiet.

§ 5.

1. For følgende forretninger som begjæres av det offentlige tilkommer leger:

- a. for likåpning kr. 50
- b. » liksyn » 15
- c. » uttak av blodprøver i farskapssaker, pr. prøve .. » 7
- d. » blodtypebestemmelse i farskapssaker, pr. sak .. » 30
- e. » legeundersøkelse av alkoholpåvirkede motorvognførere, klinisk undersøkelse med uttak av blodprøve » 15
- om dagen, og » 25
- om natten (kl. 20—8) samt på søn- og helligdager.

For annen gangs blodprøve kan beregnes tillegg av kr. 7.

2. Retten kan forhøye de under 1. a. og b. nevnte satser med inntil 50 % når forretningen med nødvendighet har måttet foregå om natten (kl. 20—8) samt på søn- og helligdager eller har medført særlig meget eller byrdefullt arbeid.

3. Den under 1. a. nevnte godtgjøring forhøyes til kr. 75 i de tilfelle hvor Justisdepartementet har gitt vedkommende lege samtykke til å beregne denne sats på grunn av hans særlige kvalifikasjoner.

§ 6. For andre sakkyndige enn leger ansettes godtgjøringen etter den sakkyndiges kvalifikasjoner og de øvrige foreliggende omstendigheter. Denne godtgjøring må ikke overstige de satser som er fastsatt i § 4.

§ 7. Når de sakkyndiges erklæringer, unntatt ganske kortfattede, leveres i maskinskrevet stand med så mange og gode gjennomslag som trengs, kan retten eller vedkommende myndighet herfor ansette en godtgjøring av inntil kr. 1 pr. side med nødvendige gjennomslag.

III. Alminnelige bestemmelser.

§ 8. Over det arbeid som blir utført utenfor retten skal det framlegges arbeidsoppgaver som er så vidt utførlige at retten eller vedkommende myndighet kan bedømme rimeligheten av den tid som er gått med til arbeidet.

5. oktbr. Ved ansettelsen av salæret skal det tas i betraktning om det oppgitte arbeid må anses nødvendig for saken og om det til arbeidet er anvendt lenger tid enn nødvendig.

§ 9. De oppstilte satser kommer til anvendelse under forutsetning av at arbeidet utføres med omhu og dyktighet. I motsatt fall nedsettes godtgjøringen.

§ 10. Salærsatsene i denne instruks kan ikke fravikes med mindre retten eller vedkommende myndighet i det enkelte tilfelle finner at godtgjøringen på grunn av særlige omstendigheter ellers ville bli i vesentlig grad utilstrekkelig. De omstendigheter som har medført at instruksens satser er fraveket skal i så fall nøyaktig angis.

5. oktbr. **Skrivelse *)** fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i H a m a r.

5. oktbr. **Skrivelse *)** fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i R o m e d a l herred, Hedmark fylke.

5. oktbr. **Skriv *)** frå Kommunal- og arbeidsdepartementet om stengjettid for utsalgsstader i N e d s t r a n d herad, Rogaland fylke.

5. oktbr. **Skriv **)** frå Kommunal- og arbeidsdepartementet om brigde i den vedtekta som gjeld om stengjingstid for utsalgsstader i S e l j o r d herad, Telemark fylke.

5. oktbr. **Skrivelse **)** fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i H a s v i k herred, Finnmark fylke.

6. oktbr. **Skriv **)** frå Kommunal- og arbeidsdepartementet om brigde i § 1 i den vedtekta som gjeld om stengjingstid for utsalgsstader i U l s t e i n herad, Møre og Romsdal fylke.

6. oktbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om regulering av gnr. 9, bnr. 68, nordvestre del av Blommenholm gård, B æ r u m herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

6. oktbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om vedtekter til bygningsloven for G j e r p e n, Gjerpen herred, Telemark fylke.

*) Kunngj. 14. oktober i Lovtid. 1 nr. 36.

**) Kunngj. 21. oktober i Lovtid. 1 nr. 37.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om endring av § 2 6. oktbr. i reguleringsvedtektene for Nordvågen, Kjelvik herred, Finnmark fylke.

Skriv **) frå Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny ved- 7. oktbr. tekt om stengjingstid for utsalsstader i Orkland herad, Sør-Trøndelag fylke.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om vedtekter til 7. oktbr. bygningsloven for Karlshus bygningsdistrikt i Råde herred, Østfold fylke.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om tilleggsbestem- 7. oktbr. melse til brannlovens § 15 for Sandar herred, Vestfold fylke.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om vedtekt til byg- 7. oktbr. ningslovens § 57 a for Havøysund, Måsøy herred, Finnmark fylke.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 7. oktbr. Gamvik med unntak av havneområdet, Gamvik herred, Finnmark fylke, og om vedtekter til reguleringen.

Skrivelse **) fra Handelsdepartementet om vedtekt for salg fra 13. oktbr. offentlige steder og fra portrom m. v. i Lillestrøm herred, Akershus fylke.

Kongelig resolusjon om utfyllende regler i henhold til paragraf 14. oktbr. 3 i lov av 8. juli 1949 om godkjenning av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi med samme virkning som tilsvarende norsk eksamen.

§ 1. Med søknad til Kirke- og undervisningsdepartementet om godkjenning skal følge vitnesbyrd i original med en gjenpart, om bestått utenlandsk eksamen og i de tilfelle dette forlanges bekræftelse for utført praktisk tjeneste eller tilleggsutdanning.

§ 2. Kandidater med utenlandsk eksamen i farmasi må avlegge tilleggsprøve i lovkunnskap, og handelslære med bokholderi ved Universitetets Farmasøytiske Institutt og må etter Sosialdepartementets bestemmelse tjenestgjøre i en viss tid ved norsk apotek.

Kandidatene skal, når de mottar sin godkjenning, avgi skriftlig løfte om at de alltid vil utøve sin farmasøytiske gjerning overensstemmende med hva ære og samvittighet tilsier. De skriftlige erklæringer oversendes Universitetets Farmasøytiske Institutt.

*) Kunngj. 14. oktober i Lovtid. 1 nr. 36.

**) Kunngj. 21. oktober i Lovtid. 1 nr. 37.

14. oktbr. § 3. Kandidater med utenlandsk eksamen i medisin skal, i den utstrekning Det medisinske fakultet finner det nødvendig, følge et tilstrekkelig antall forelesninger i den del av den medisinske lovgivning og administrasjon som vedkommer deres virksomhet som leger.
- § 4. Kandidater med utenlandsk eksamen i odontologi skal i den utstrekning professorrådet ved Norges Tannlegehøgskole finner det nødvendig følge et tilstrekkelig antall forelesninger over tannlegers rettigheter og plikter, offentlige tiltak på tannrøktområdet m. v., samt farmakologi og resepskriving. Forelesningene skal i innhold svare til det som inngår i pensum ved ordinær eksamen. Sosialdepartementets bestemmelser om praktisk tjeneste skal gjelde som for de norskutdannede.

14. oktbr. **Kongelig resolusjon om utfyllende regler i henhold til paragraf 7 i lov av 12. juni 1936 om Norges Tekniske Høgskole.**

§ 1. Kirke- og undervisningsdepartementet avgjør hvilke eksamener fra utenlandske universiteters teknologiske fakulteter, tekniske høgskoler og akademier som kan godkjennes som sidestillet med ingeniøreksamen ved Norges Tekniske Høgskole. Departementet kan gi slik godkjenning for et visst tidsrom.

§ 2. Norske borgere som har avlagt utenlandsk eksamen som er godkjent etter paragraf 1, har rett til å bruke sivilingeniørtittelen på samme måte som ingeniører uteksaminert fra Norges Tekniske Høgskole.

§ 3. De som vil gjøre bruk av den rett de har etter paragraf 2, skal melde seg til Kirke- og undervisningsdepartementets kulturavdeling, som utsteder bevitnelse for at vedkommende fyller kravene i høgskolelovens paragraf 7.

Departementet fører et register, som er tilgjengelig for almenheten, over dem som har mottatt slik bevitnelse og over de eksamener som kvalifiserer til bruk av sivilingeniørtittelen.

14. oktbr. **Kongelig resolusjon.**

Instruks for Kringkastingrådet.

§ 1. Kringkastingrådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk Rikskringkasting.

Rådet skal videre uttale seg og gi råd i de programsaker som kringkastingsjefen forelegger for det, eller som Kringkastingrådet på eget initiativ finner grunn til å ta opp.

Rådets enkelte medlemmer skal så vidt mulig følge de daglige programutsendinger og gi uttalelse om de enkelte poster når de finner grunn til det eller når kringkastingsjefen ber om det.

Styret kan innhente Kringkastingrådets uttalelse og råd i saker 14. oktbr. av administrativ eller økonomisk karakter. Det samme kan kringkastingsjefen gjøre i saker som forberedes for styret.

Kringkastingrådets medlemmer skal hvert år få tilsendt regnskap og årsmelding for kringkastinga.

§ 2. Formannen innkaller rådsmedlemmene til møte minst en gang hvert halvår — fortrinsvis vår og høst, etter samråd med kringkastingsjefen. Innkalling til disse møter, som formannen leder, skal sendes ut med minst 3 ukers varsel og skal inneholde sakliste for møtet og opplysninger om sakene i den utstrekning det er praktisk. Forslag fra rådets medlemmer om tillegg til saklista bør være innkommet til formannen minst en uke før møtet. Foruten de saker som er oppført på saklista kan også andre programspørsmål tas opp til behandling når et flertall av de møtende rådsmedlemmer er enig i dette.

For at vedtak i disse spørsmål skal være gyldige må de være vedtatt av $\frac{2}{3}$ av de medlemmer som møter.

Styret eller enkelte av dets medlemmer har rett til å delta i møtene uten stemmerett.

I møtene deltar — uten stemmerett — også kringkastingsjefen med de av sine medarbeidere som han finner nødvendig.

Sjefsekretæren i kringkastinga fungerer som sekretær for møtene.

Kongelig resolusjon.

14. oktbr.

I medhold av § 14, 2. ledd, i lov nr. 3 av 9. juli 1948 om oppehaldning av pris- og rasjoneringsføresegnene o. a. bestemmes at den myndighet som tilligger de ordinære statsadvokater i saker vedkommende straff (inndragning m. v.) for overtredelser av lovgivningen om skatter, valuta og pengevesen fra 1. november 1949 og inntil videre, overføres til de midlertidige statsadvokater for pris-, rasjonerings- og forsyningssaker.

Kongelig resolusjon*) om tiltak til fremme av skogs- 14. oktbr. hogsten sesongen 1949—50.

1. Arbeider som av den offentlige arbeidsformidling blir formidlet til skogshogst, har fri reise fram til arbeidsstedet, når befordringsutgiftene nødvendig må overstige kr. 25 og for så vidt de ikke dekkes av arbeidsløsetrygda. Har han vært i hogstarbeid i minst 3 måneder før 1. juni 1950, får han under samme vilkår fri heimreise.

*) Kunngj. 21. oktober i Lovtid. 1 nr. 37.

14. oktbr. Det samme gjelder arbeider som formidles til kokketjeneste i felleshusholdning i skogbruket.

Fri heimreise som nevnt kan også tilståes arbeider som er tilsett direkte av arbeidsgiveren før denne resolusjon trer i kraft, dersom han melder fra om sitt arbeidsforhold til arbeidsstedets arbeidsformidling innen 25. november 1949. Fristen for opparbeiding løper fra den dag meldinga er kommet fram.

2. Arbeidslag som har sluttet seg sammen i felles husholdning i skogsstue, kan få tilskott til å dekke lønn til kokke med inntil 50 % av hennes lønn.

3. Fylkesskogkontoret kan etter samråd med fylkesarbeidskontoret tilsette instruktører til opplæring og rettleiing av skogsarbeidere. Instruktørene virker på den måten og i de kommuner som de nevnte institusjoner bestemmer.

4. Staten bærer utgiftene ved de tiltak som er fastsatt ovafor, bortsett fra de utgifter som kan bli dekket etter lov om arbeidsløysetrygd. Utgiftene forskotteres av det stedlige arbeidsløysefond gjennom trygdekassene. Trygdekassene kan som administrasjonsvederlag rekne 3 % av utbetalte beløp.

5. Kommunal- og arbeidsdepartementet fastsetter nærmere føresegner til gjennomføring av dette vedtaket. Departementet eller den det gir fullmakt, kan om nødvendig dispensere fra de tidsfrister som er satt samt i tilfelle tilstå fri framreise også til arbeidere som er formidlet umiddelbart før resolusjonen trer i kraft.

14. oktbr. **Kongeleg resolusjon. *)**
I samhøve med § 4 i millømbils lov frå 10. juli 1936 til å fremja omsetnaden av jordbruksvaror, jfr. tilleggslov frå 2. august 1946, vert det fastsett slike føresegner om avgift på omsetnaden av pelsdyrskinn:

1. Inntil vidare, men ikkje utover 31. oktober 1950 skal det svarast avgift ved fyrstegongs omsetnad av rå, ureidde skinn av rev og mink som er ala i pelsdyrgard.

2. Avgifta som skal svarast av seljaren, vert sett til 2 % av salssumen (tilslagssumen ved auksjonssal).

3. Det er sett straff for brot på desse føresegnene.

14. oktbr. **Kongeleg resolusjon. *)**
I samhøve med § 4 i millømbils lov frå 10. juli 1936 til å fremja omsetnaden av jordbruksvaror, jfr. tilleggslov frå 2. august 1946, vert fastsett slike føresegner om avgift på omsetnaden av flesk og kjøt av storfe, kalv og sau:

*) Kunngj. 21. oktober i Lovtid. 1 nr. 37.

1. Inntil vidare, men ikkje utover 30. november 1950 skal det svarast avgift ved omsetnaden frå produsent av flesk og kjøt av storfe, kalv og sau gjennom verksemd som pliktar å vera med i prisutjamning etter føresegner gjevne av Prisdirektoratet.
2. Avgifta vert sett til 2 øre pr. kg for flesk og kjøt av storfe og kalv. For kjøt av sau skal avgifta vera 3 øre pr. kg.
3. Det skal ikkje svarast avgift av flesk og kjøt som vert ført inn frå utlandet.

Når serlege grunnar talar for det, kan Omsetningsrådet taka fri frå avgift i det einskilde tilfelle.

4. Det er sett straff for brot på desse føresegnene.

Kongelig resolusjon *) om nedsettelse av konsesjonsgrensene etter skogkonsesjonsloven og jordkonsesjonsloven for Hegra herred, Nord-Trøndelag fylke. 14. oktbr.

Kongelig resolusjon *) om at lov om Norges Postsparebank trer i kraft 1. januar 1950. 14. oktbr.

Kongelig resolusjon. *) 14. oktbr.

Med hjemmel i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd fastsettes:

- I. Plikten etter kgl. resolusjon av 13. februar 1948 for leverandører av nye eller brukte dekkede fiske-, fangst- og fraktfartøyer av tre og åpne fiskebåter av tre til å betale eksportavgift oppheves for utførsel etter 30. september 1949.
- II. Nærmere bestemmelser i samband med opphevelsen gis av Finansdepartementet eller den departementet gir fullmakt.

Kongelig resolusjon *) om at den alminnelige bygningslovgivning med de endringer og tillegg som gjelder for Kristiansand skal gjøres gjeldende for Eg sykehus' eiendommer i Kristiansand. 14. oktbr.

Fiskereglar)**, fastsatt av Landbruksdepartementet, for Hattfjelldal herad, Nordland fylke. 15. oktbr.

Bestemmelser **) om import av varer som er oppført på friliste og om import av varer som frendeles er kvantitativt begrenset, men som kan importeres fra nærmere bestemte land etter importørenes valg. 15. oktbr.

I samsvar med vedtak av Rådet for Europeisk Økonomisk Samarbeid av 4. juli og 13. august 1949 har Handelsdepartementet i

*) Kunngj. 21. oktober i Lovtid. 1 nr. 37.

**) Kunngj. 27. oktober i Lovtid. 1 nr. 38.

15. oktbr. medhold av mellombels lov om innførsleforbod av 13. desember 1946 nr. 29, § 4, jfr. kgl. resolusjon av 12. desember 1947 og lov om valuta-regulering av 19. juli 1946 nr. 1 § 1, jfr. kgl. resolusjon av 23. januar 1948 truffet følgende bestemmelser:

§ 1. Handelsdepartementet gir tillatelse til at visse varer kan importeres fritt uten kvantitativ begrensning fra nærmere bestemte land. Disse varer føres på en friliste med angivelse av fra hvilke land importen kan finne sted.

Dessuten gjennomføres en ordning hvoretter importen av visse varer framdeles er kvantitativt begrenset, men som gir importørene adgang til selv å velge fra hvilket av nærmere bestemte land importen skal skje. Departementet setter opp en liste over hvilke varer og hvilke land som ordningen omfatter. Import etter denne ordning betegnes som import på globalkvoter.

§ 2. Med friliste som nevnt i § 1 forstås en av departementet oppsatt liste over varer som av alle kan importeres fritt uten kvantitativ begrensning fra nærmere bestemte land. Importen er dog fortsatt betinget av at importlisens fra Direktoratet for Eksport- og Importregulering framlegges ved fortolling og betaling av varen. Importlisen for disse varer vil automatisk bli innvilget etter søknad.

§ 3. Handelsdepartementet avgjør i tvilstilfelle om en vare er oppført på de i § 1 nevnte lister. Departementet kan foreta endringer i listene.

§ 4. Ved kjøp av varer i henhold til disse bestemmelser kan det ikke brukes tredje lands valuta.

Det kan videre ikke kjøpes varer som leveres i transitt over vedkommende innkjøpsland uten at Direktoratet for Eksport- og Importregulering i det enkelte tilfelle har gitt tillatelse.

§ 5. Disse bestemmelser trer i kraft fra 1. november 1949 for så vidt angår import av varer på frilister, og fra 1. januar 1950 for så vidt angår import av varer på globalkvoter.

15. oktbr. Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om at hund i Rælingen herred, Akershus fylke, skal holdes i band eller forvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter.

15. oktbr. Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering for et område begrenset av Nymannsveien—Emmausveien—Sandnesgaten—Nordre Ransvigsvei, Stavanger, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

*) Kunngj. 27. oktober i Lovtid. 1 nr. 38.

**) Kunngj. 27. oktober i Lovtid. 1 nr. 38.

Skriv *) fra Justis- og politidepartementet om kinematograf- 18. oktbr.
vedtekt for Askøy herad, Hordaland fylke.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 18. oktbr.
område B., Eiksmarka, Bærum, Akershus fylke, og om ved-
tekter i tilknytning til reguleringen.

Skrivelse fra Justisdepartementet der det uttales at utskrifter 20. oktbr.
av ektepaktregistret ikke er gebyrfri selv om de begjæres
av offentlig myndighet (statsmyndighet) til offentlig bruk, jfr. lov
om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927 § 50, jfr. kgl. resolus-
jon av 26. september 1927 avsnitt IV.

Skrivelse fra Justisdepartementet der det uttales at det i far- 20. oktbr.
skapssaker ikke er nødvendig å motanke for at ankesdom-
stolen — når den påankede avgjørelse bare har fastslått bidrags-
plikt — også skal kunne prøve farskapsspørsmålet, jfr. høieste-
rettsdom i Rt. 1921 s. 406. Men hvis en framsatt motankeerklæring
fastholdes, må vanlig gebyr beregnes.

Skrivelse *) fra Handelsdepartementet om endring i § 3 i 20. oktbr.
vedtekt for salg fra offentlige steder og fra portrom m. v. i Stav-
anger.

Kongelig resolusjon. **)

I. Kortsiktige varebytte- og betalingsavtaler med fremmede
stater unntas fra innrykking i «Overenskomster med
fremmede stater».

II. Justisdepartementet bemyndiges til å treffe de bestemmelser
som er nevnt i § 7 i lov av 1. april 1876 angående utgivelse av en
Lovtidende og bekjendtgjørelse av lover m. v.

Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om at hund i Bardu 21. oktbr.
herred, Troms fylke, skal holdes i band eller forsvarlig innestengt
eller inngjerdet i den tid bufe beiter.

Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om at hund i Nord- 21. oktbr.
Varanger herred, Finnmark fylke, skal holdes i band eller for-
svarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter.

Stadfestelse — meddelt av Sosialdepartementet — på «Kri- 22. oktbr.
stiansund Hjelpesond» til hjelp for ungdom hjemmehø-
rende i Kristiansund til utdanning i praktiske fag, spesielt ved

*) Kunngj. 27. oktober i Lovtid. 1 nr. 38.

**) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

22. oktbr. yrkesopplæring, opprettet ved tilskudd av tiloversblevende midler av noen varepartier som Nasjonalhjelpen i 1940 stillet til disposisjon for befolkningen i Kristiansund etter krigsødeleggelsene.

24. oktbr. **Skriv *)** frå Landbruksdepartementet om at det skal vera offentleg kjøtkontroll i Stranda herad, Møre og Romsdal fylke.

25. oktbr. **Skrivelse *)** fra Landbruksdepartementet om jakttiden for hare i Aust-Agder fylke.

26. oktbr. **Skrivelse **)** fra Justis- og politidepartementet om endring av § 7 i politivedtekten for Nordli herred, Nord-Trøndelag fylke.

26. oktbr. **Skrivelse *)** fra Handelsdepartementet.
Med hjemmel i lov om metrisk mål og vekt av 14. juli 1922 har Handelsdepartementet i dag utferdiget følgende:

Bestemmelse om forandring i tillegget av 7. juli 1948 til reglementet for justervesenet av 15. desember 1922.

Siste ledd i tillegget av 7. juli 1948 til reglementet for justervesenet av 15. desember 1922 forandres til å lyde slik:

Den minste masse som tillates veid skal være bestemt således at den maksimale lovlige feil ikke må overstige 10 %. Dog skal det inntil videre være tillatt å nytte Postverkets 20 kgs fjærvekter til veiing av postpakker ned til en minimumsgrense av 1 kg.

Denne bestemmelse trer i kraft straks.

27. oktbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om vedtekt til bygningslovens § 94 om nye heisforskrifter og § 144 for så vidt angår betalingsregulativet for Bergen.

27. oktbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om regulering av Vestre Elvebakken, Alta herred, Finnmark fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

28. oktbr. **Provisorisk anordning *)** om avgift til pensjonering av skogsarbeidere.

§ 1. Det skal svares en avgift til pensjonering av skogsarbeidere på alt virke av gran og furu som blir målt eller drevet frem i tiden fra og med 1. november 1949 til og med 31. august 1950. Dette gjelder både for salgsvirke og for virke som eieren selv for-

*) Kunngj. 3. november i Lovtid. 1 nr. 39.

**) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

edler for videre salg. I siste tilfelle gjelder dog avgiftsplikt bare 28. oktbr. når virket skal brukes til fremstilling av cellulose, papir, trelast eller andre treforedlingsprodukter for salg.

Det departement som Kongen bestemmer, kan treffe avgjørelse om at det gjelder avgiftsplikt også for:

- a) Virke som er målt eller fremdrevet i tiden fra og med 1. september 1949 til og med 31. oktober 1949.
- b) Virke som er solgt på rot eller solgt på annen måte før 31. august 1950 selv om det blir fremdrevet senere.

§ 2. Avgiften skal være for tømmer kr. 0,50 pr. m³ fast mål og for kubb kr. 0,35 pr. m³ løst mål. For annet virke fastsettes avgiftssatsen av departementet. Avgiften betales til det fond til pensjonering av skogsarbeidere som er opprettet ved midlertidig lov av 3. desember 1948. Utgiftene med innkreving av avgiftene betales av de midler som kommer inn.

§ 3. Avgiftspliktig er eieren av den skog som virket blir drevet frem fra. Departementet kan bestemme at den for hvis regning virket blir fremdrevet skal være den avgiftspliktige såfremt han er en annen enn eieren. Dette gjelder også når virket er solgt på rot.

§ 4. Departementet eller den departementet gir fullmakt, treffer de nærmere bestemmelser til gjennomføring av avgiftsordningen, og kan herunder gjøre unntak fra avgiftsplikten. Departementet kan bestemme at det skal svares renter ved for sen betaling.

Avgiften har fortrinnsrett ved formue- og inntektsskatt til stat og kommune, og kan inndrives ved utpanting hos enhver som er ansvarlig for den.

§ 5. Anordningen trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bestemmelsene gjelder bare for Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker og Brønnøy, Alstahaug og Rana sorenskriverier av Nordland fylke. Departementet kan utvide bestemmelsene til helt eller delvis å omfatte landet for øvrig.

Anordningen omfatter ikke virke som skal brukes til brensel.

Kongelig resolusjon om instruks for styret i Norsk Riks- 28. oktbr. kringkasting, kringkastingsjefen, programutvalget og de lokale programråd.

Instruks for Styret i Norsk Rikskringkasting.

§ 1. Styret leder Norsk Rikskringkasting i samsvar med gjeldende lov og de forskrifter som er eller blir gitt og som fastsettes i denne instruks.

28. oktbr. § 2. Styret har møte som regel en gang i måneden og ellers når formannen eller kringkastingsjefen finner det påkrevd eller når et av styremedlemmene forlanger det.

24. oktbr. Til møtene sendes skriftlig innkalling med melding om hvilke saker som skal behandles. Styret treffer avgjørelse om økonomisjefen og programsjefen skal delta i styrets møter.

Formannen og i hans forfall nestformannen leder møtene.

25. oktbr. Skal en sak kunne behandles uten å være nevnt i innkallingen må det skje med styrets enstemmige tilslutning og med kringkastingsjefens samtykke.

26. oktbr. § 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller stemmeberettigede varamenn er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

28. oktbr. § 4. Det føres protokoll over de saker som behandles, de vedtak som treffes og de uttalelser som ønskes protokollert.

Protokollen underskrives av de møtende.

Avskrift av protokollen påtegnet «fortrolig» sendes snarest mulig etter hvert møte til alle som har rett til å delta i styremøter.

§ 5. Styrets medlemmer og varamenn og andre som er til stede i styrets møter, har taushetsplikt når det gjelder forhandlingene i møtene, såfremt styret ikke har bestemt noe annet for den enkelte sak.

Meddelelser til pressen om kringkastinga skal bare gis av kringkastingsjefen eller den han bemyndiger eller av styrets formann eller den han bemyndiger.

§ 6. Følgende saker skal behandles av styret:

1. Budsjettforslag, regnskap og besvarelser av revisjonsantegnelser, for så vidt som de gjelder prinsipielle spørsmål.
2. Lønnsspørsmål og tilsettinger. Styret kan bemyndige kringkastingsjefen til å tilsette enkelte funksjonærer. Innstilling til de stillinger som ikke besettes av kringkastingen. Instruks for tjenestemenn.
3. Spørsmål om anlegg og planer for utbygging av kringkastingsnett og spørsmål om anskaffelse og avhendelse eller bortleie av fast eiendom.
4. Viktigere kontrakter. Spørsmål som gjelder kringkastingsorganisasjon og andre saker av betydelig økonomisk rekkevidde eller av prinsipiell betydning. Årlig melding til Kongen om kringkastingvirksomheten.
5. Internasjonale kringkastingspørsmål av prinsipiell natur.
6. Styret treffer avgjørelse om tjenestereiser av styremedlemmene. Tjenestereiser av funksjonærene utenfor Europa avgjøres også av styret.

**) Kringk. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

7. De saker som blir forelagt styret av Kirke- og undervisningsdepartementet, Kringkastingsjefen eller Kringkastingrådet. 28. oktbr.

§ 7. Styret eller enkelte medlemmer av dette har rett til å delta i Kringkastingrådet og Programutvalgets møter uten stemme.

§ 8. Styret plikter å framlegge for revisjonen alle regnskapsbøker, regnskapsbilag, kontrakter og lignende og å gi alle opplysninger som revisjonen ønsker for å kunne utføre sin oppgave. 28. oktbr.

Instruks for Kringkastingsjefen i Norsk Rikskringkasting.

§ 1. Kringkastingsjefen har den daglige ledelse av Norsk Rikskringkasting under tilsyn og kontroll av Styret.

§ 2. Kringkastingsjefen skal med økonomisjef og programsjef som nærmeste medarbeidere forberede og gi tilråding i de saker som etter lov og instruks skal behandles av Styret. 28. oktbr.

§ 3. Kringkastingsjefen har ansvaret for programvirksomheten. Han leder denne med programsjefen som nærmeste medarbeider med bistand av Kringkastingrådet og Programutvalget og under tilsyn av Styret.

Han leder administrasjonen med økonomisjefen som nærmeste medarbeider, utarbeider de årlige budsjettforslag som forelegges for Styret og har ansvaret for at Kringkastingen ledes med sunn økonomi, at de bevilgede beløp brukes etter forutsetningen og at de ikke overskrides. Såframt han finner at overskridelse blir nødvendig, skal saken forelegges for Styret. Kringkastingsjefen skal ta stilling til alle avgjørelser av prinsipiell natur i saker som er av økonomisk-administrativ art i alle deler av Kringkastingens virksomhet, herunder også den programtekniske.

§ 4. Kringkastingsjefen treffer avgjørelse om reiser for Kringkastingens funksjonærer innenfor Europa når reisene foretas i programtjenestens interesse. Reisetillatelse skal innberettes for Styret.

§ 5. Kringkastingsjefen og de tjenestemenn som han bemyndiger har adgang til å delta i Kringkastingrådets og Programutvalgets møter.

Instruks for programutvalget.

§ 1. Programutvalget har til oppgave å bistå Kringkastingsjefen med å utforme i store trekk Norsk Rikskringkastings programmer.

Ut fra de hovedlinjer for programvirksomheten som Kringkastingrådet trekker opp skal programutvalget gi råd med hensyn til programvirksomheten, følge denne med våken interesse og gjøre

28. oktbr. den til gjenstand for kritisk vurdering med hensyn så vel til programmene i sin alminnelighet som til de enkelte programposter.

§ 2. Møte i utvalget holdes som regel en gang i måneden eller så ofte det er nødvendig. I møtene deltar uten stemmerett Kringkastingsjefen og de av hans underordnede funksjonærer som han ønsker skal være til stede.

Styret eller enkelte av dets medlemmer har adgang til å delta i utvalgets møter.

Det blir ført protokoll over forhandlingene på møtene. Formannen underskriver protokollen.

Sjefsekretæren i Norsk Rikskringkasting fungerer som sekretær for programutvalget.

Instruks for lokale programråd i Norsk Rikskringkasting.

§ 1. Det lokale programråd er underlagt Kringkastingsjefen og samarbeider med ham angående programspørsmål som har tilknytning til distriktet og den lokale avdeling av Norsk Rikskringkasting. Rådet skal således uttale seg og gi råd i de programsaker fra distriktet som Kringkastingsjefen eller lederen for den lokale avdeling legger fram for det på Kringkastingsjefens vegne, eller som rådet på eget initiativ finner grunn til å ta opp.

De enkelte medlemmer av rådet skal så vidt mulig følge de daglige programutsendinger og gi uttalelse om de enkelte poster når de finner grunn til det eller når Kringkastingsjefen eller lederen av den lokale avdeling av Norsk Rikskringkasting ber dem om det.

Kringkastingsjefen kan innhente rådets uttalelse og råd i saker av administrativ eller økonomisk karakter.

§ 2. Formannen innkaller rådet til møte minst to ganger i året etter samråd med den lokale avdelingsleder. I særskilte tilfelle kan Kringkastingsjefen eller den lokale avdelingsleder i samråd med Kringkastingsjefen kalle inn til møte.

Har et medlem forfall, innkalles varamannen. Også ellers kan varamenn innkalles når formannen og Kringkastingsjefen finner det ønskelig. Disse varamenn deltar dog ikke i eventuelle avstemninger.

Innkalling skal skje med minst en ukes varsel og inneholde sakliste for møtet og opplysning om sakene i den utstrekning det er praktisk. Foruten de saker som er nevnt på saklista, kan også andre spørsmål tas opp når et flertall av de møtende rådsmedlemmer er enige i dette.

I møtene deltar — uten stemmerett — Kringkastingsjefen eller de av hans underordnede funksjonærer som han ønsker skal være til stede.

§ 3. Formannen styrer møtene. Rådet er vedtaksført når tre 28. oktbr.
medlemmer eller varamenn er til stede. Det blir ført protokoll over
de dokumenter som blir lagt fram, de vedtak rådet gjør og de utta-
lelser som ønskes protokollert. Avskrift av protokollen sendes Kring-
kastingsjefen.

Kongelig resolusjon. *)

28. oktbr.

Landbruksdepartementet b e m y n d i g e s til å forestå inkrev-
ingen av den avgift som er omhandlet i provisorisk anordning av
28. oktober 1949 om avgift til pensjonering av skogsarbeidere og
til å treffe de nærmere bestemmelser i henhold til anordningen.

Kongelig resolusjon *) om investeringsavgift i skog- 28. oktbr. bruket.

Med hjemmel i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregule-
ring og anna regulering av næringsverksemd treffes følgende bestem-
melser om investeringsavgift i skogbruket:

§ 1. Det skal svares investeringsavgift for skogbruket på alt
virke av gran og furu som blir målt eller drevet fram i tiden fra og
med 1. november 1949 til og med 31. august 1950. Dette gjelder både
for salgsvirke og for virke som eieren selv foredler for videre salg.
I siste tilfelle gjelder dog avgiftsplikt bare når virket skal brukes
til framstilling av cellulose, papir, trelast eller andre treforedlings-
produkter for salg.

Landbruksdepartementet kan treffe avgjørelse om at det skal
gjelde avgiftsplikt også for:

- a) virke som er målt eller framdrevet i tiden fra og med 1. sep-
tember 1949 til og med 31. oktober 1949.
- b) virke som er solgt på rot eller solgt på annen måte før 31. august
1950 når det blir framdrevet senere.

§ 2. Avgiftens størrelse fastsettes til:

- a) For toppmålt grantømmer til fram-
stilling av cellulose, tremasse, papir,
papp, kartong og fiberplater og for
midtmåls grantømmer kr. 1,50 pr. m³ fast mål
- b) For toppmålt grantømmer til annet
bruk enn til framstilling av cellulose,
tremasse, papir, papp, kartong og
fiberplater » 0,50 » —»—
- c) For furuslip og skurslip » 2,50 » —»—

*) Kunngj. 3. november i Lovtid. 1 nr. 39.

28. oktbr. d) For midtmåls skurfuru i hele lengder
(på Sørlandet og i nordre Numedal)
og for toppmålt furutømmer kr. 1,00 pr. m³ fast mål
e) For spesialtømmer » 2,00 » » —»—
f) For grankubb » 1,00 » » løst mål
g) For furukubb » 1,75 » » —»—

Disse satser gjelder ikke om virke blir solgt på rot. For slikt virke er avgiftssatsen kr. 2,50 pr. m³ fast mål.

§ 3. Avgiftspliktig er eieren av den skog som virket blir drevet fram fra. Landbruksdepartementet kan bestemme at den for hvis regning virket blir framdrevet skal være den avgiftspliktige såframt han er en annen enn eieren. Dette gjelder også når virket er solgt på rot.

§ 4. Landbruksdepartementet eller den departementet gir fullmakt, treffer de nærmere bestemmelser til gjennomføring av avgiftsordningen og kan herunder gjøre unntak fra avgiftsplikten. Departementet kan bestemme at det skal svares renter ved for sen betaling.

Avgiften har fortrinnsrett ved formue- og inntektsskatt til stat og kommune, og kan inndrives ved utpanting hos enhver som er ansvarlig for den.

§ 5. De avgifter som kommer inn etter reglene i §§ 1 og 2 skal med fradrag av omkostningene ved innkreving og utbetaling brukes i sin helhet til investeringstilskudd i skoger som avgiftspliktig virke blir drevet fram fra. De nærmere bestemmelser om hvorledes tilskuddene skal fordeles, utbetales og brukes, treffes ellers av Landbruksdepartementet.

§ 6. Bestemmelsene trer i kraft fra det tidspunkt Landbruksdepartementet fastsetter.

Bestemmelsene gjelder bare for Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker og Brønnøy, Alstahaug og Rana sorenskriverier av Nordland fylke. Landbruksdepartementet kan utvide bestemmelsene til helt eller delvis å omfatte landet for øvrig.

Bestemmelsen omfatter ikke virke som skal brukes til brensel.

23. oktbr. Kongelig resolusjon.

1. Det opprettes et Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd.
2. Det fastsettes vedtekter for rådet i samsvar med Landbruksdepartementets tilråding av 28. oktober 1949.
3. Kontoret for landbruksforskning pålegges inntil videre å fungere som rådets sekretariat.

Vedtektene lyder slik:

28. oktbr.

§ 1. Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd er opprettet som en selvstendig institusjon ved kgl. resolusjon av 28. oktober 1949. Rådet har sete i Oslo.

§ 2. Rådets formål er å fremme forskningen innen jord- og hagebruk, skogbruk, veterinærvesen, meieribruk, husstell, viltpleie og ferskvannsfiske, jordskifteverket og andre fagområder under Landbruksdepartementet, ut fra et helhetssyn på landbrukets næringsliv. Det skal også virke for at forskningsresultatene blir utnyttet til gagn for norsk næringsliv.

§ 3. I samsvar med § 2 har rådet følgende oppgaver:

- a. å holde seg underrettet om pågående og planlagte forskningsarbeider innen landbruksforskningen og søke å klarlegge hvilke nye oppgaver som til enhver tid bør tas opp for å fremme en hensiktsmessig utvikling av landbruket,
- b. å arbeide for at forskningsvirksomhet som rådet finner nødvendig blir tatt opp gjennom de engere forsøksråd eller ved enkeltinstitusjoner,
- c. å arbeide for en koordinering av landbruksforskningen i sin helhet ved å sørge for kontakt og formidle samarbeid mellom de enkelte institusjoner og forskere, slik at en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene oppnås og dermed en rasjonell utnytting av utstyr, personale og arbeidsmuligheter,
- d. å legge fram årlige budsjettforslag for sitt arbeidsområde til Forskningsrådenes fellesutvalg om fordeling av forskningens andel i A/S Norsk Tippings overskott og å forvalte midler som bevilges rådet fra staten, andre offentlige myndigheter eller fra private til forskningsarbeid,
- e. å arbeide for en koordinering av bevilgningene fra offentlige og halvoffentlige fonds til forskningsarbeid for å oppnå best mulig utnytting av midlene,
- f. å være rådgivende organ for departementet og andre offentlige myndigheter i spørsmål vedrørende forskningen og for private i saker som måtte bli forelagt rådet,
- g. å representere landbruksforskningen overfor andre forskningsgrener og søke fremmet samarbeid om oppgaver av felles interesse.

§ 4. Kongen fastsetter medlemstallet og oppnevner medlemmene etter innstilling fra Landbruksdepartementet som henter inn forslag fra de institusjoner og organisasjoner som skal være representert. Inntil videre skal rådet bestå av 29 medlemmer med personlige varamenn og sammensettes slik:

28. oktbr. Gruppe 1.

Landbruksdepartementet 4 medl.

Finansdepartementet 1 »

5 medl.

Gruppe 2.

Norges Bondelag 1 medl.

Norsk Bonde- og Smaabrukarlag 1 »

Norges Skogeierforbund og Det Norske

Skogselskap 1 »

Landbrukets Sentralforbund 1 »

Norsk Skog- og Landarbeiderforbund 1 »

5 »

Gruppe 3.

Universitetet i Oslo 1 medl.

Norges Tekniske Høgskole 1 »

Norges Veterinærhøgskole 2 »

Norges Landbrukshøgskole 3 »

Statens småbrukslærerskole 1 »

Statens lærerinneskole i husstell 1 »

Det norske Skogforsøksvesen 1 »

Fiskeriinspektøren, Den vitenskapelige

avdeling 1 »

11 »

Gruppe 4.

Statens Skogforsøkskommisjon 1 medl.

Statens Ernæringsråd 1 »

Rådet for jordbruksforskning 1 »

Rådet for hagebruksforskning 1 »

Rådet for meieriforskning 1 »

Rådet for husdyrforskning 1 »

Rådet for veterinærmedisinske forskning 1 »

Skogbrukets og Skogindustrienes forsk-

ningsforening 1 »

8 medl.

i alt 29 medl.

De under gruppe 2, 3 og 4 nevnte innstillende organer skal i sine forslag til Landbruksdepartementet innstille minst dobbelt så mange personer som det skal oppnevnes fra hvert organ. I sin innstilling til Kongen skal Landbruksdepartementet søke sikret at alle de viktigste fagområder blir representert i rådet.

§ 5. Rådets medlemmer oppnevnes for 4 budsjetår, regnet fra 28. oktbr. 1. juli til 30. juni. I rådets første funksjonsperiode skal etter 2 år halvparten av medlemmene gå ut etter loddtrekning. Medlemmene kan oppnevnes på ny, men ingen må sitte i rådet mer enn 2 sammenhengende valgperioder ad gangen. For representantene for departementene gjelder ikke den nevnte innskrenkning i valgbarheten.

§ 6. Rådet velger selv sin formann og varaformann for 2 år, med høve til gjenvalg.

Formannen innkaller til møte med 14 dagers varsel. Landbruksdepartementet innkaller første gang til konstituerende møte. Rådet holder minst 2 møter årlig, men kan innkalles oftere hvis formannen finner dette formålstjenlig eller minst 5 av medlemmene krever det. Sakliste og dokumenter skal vedlegges hver innkalling. Spesielle sakkyndige kan innkalles til møtene.

Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Vedtak om fordeling av statsmidler kan av et mindretall innankes for Landbruksdepartementet. Det føres møtebok for rådsmøtene. For øvrig fastsetter rådet selv sin forretningsorden.

§ 7. Hvert år skal det holdes et møte hvortil innkalles alle rådets medlemmer med varamenn, medlemmer av faste utvalg og særutvalg og utsendinger fra institusjoner og organisasjoner som er interessert i landbruksforskning uten å være representert i råd eller utvalg. For øvrig kan innbys som gjester andre personer som rådet finner det ønskelig skal delta på dette møtet.

På dette møtet legger rådet fram melding om sin virksomhet. Møtedeltakerne gis høve til å drøfte rådets arbeid og til å komme fram med forslag til arbeidsoppgaver. Videre holdes foredrag med diskusjoner. Melding om rådets virksomhet skal hvert år sendes Landbruksdepartementet som legger den fram for Stortinget.

§ 8. Rådet velger innen sin midte et arbeidsutvalg på 5 medlemmer. Valget gjelder for 2 år og med høve til gjenvalg. Rådets formann er selvskrevet medlem av og formann i arbeidsutvalget. Rådet fastsetter instruks for arbeidsutvalget. Utvalget kommer sammen til møte når formannen finner dette nødvendig.

Det føres protokoll over arbeidsutvalgets møter og vedtak.

§ 9. Rådet kan oppnevne faste utvalg for bestemte fagområder til å forberede og ta seg av saker innen disse områder. Rådet fastsetter ved egne instruksjer myndighetsområde og plikter for de faste utvalg.

For de fagområder hvor det fins bestående forsøksråd, skal rådet samarbeide med disse både når det gjelder å forberede saker og iverksette rådets vedtak vedrørende vedkommende fagområde.

28. oktbr. Rådet eller arbeidsutvalget kan også oppnevne særutvalg for løsningen av spesielle, tidsbegrensede oppgaver. Til utvalgene kan velges personer utenfor rådet, men det må være med minst 1 av rådets medlemmer. Utvalgenes mandat utformes av den instans som oppnevner dem.

§ 10. Kongen fastsetter administrasjonsordningen for Norges landbr.vitenskapelige forskningsråd etter forslag for rådet.

28. oktbr. **Kongelig resolusjon.**

1. Portoen for brev til utlandet (unntatt i utvekslingen med de nordiske land) av vekt inntil 20 g fastsettes til 45 øre og tilleggskaksten pr. overskytende 20 g til 25 øre,
2. portoen for trykksakssendinger, vareprøver og forretningspapirer, 1ste vektsats 50 g, til utlandet fastsettes til 15 øre,
3. endringene trer i kraft fra 15. november 1949.

28. oktbr. **Skrivelse *)** fra Sosialdepartementet om at den som i Rennebu herred, Sør-Trøndelag fylke, gjør seg en næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke skal ha bevilling.

28. oktbr. **Skrivelse *)** fra Sosialdepartementet om at den som i Lenvik herred, Troms fylke, gjør seg en næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke, skal ha bevilling.

29. oktbr. **Stadfestelse** — meddelt av Sosialdepartementet — på «Enkefru Nikoline Rosselands legat» til Norges Blindeforbund, opprettet ved testament av 31. juli 1923.

31. oktbr. **Bestemmelse **)** om tillegg til regler av 26. april 1949 om beregning og trekk av sjømannsskatt m. v.

I reglens § 18 tilføyes som nytt femte og sjette ledd:

- 5) Rederiet kan fritta skipsførereren for å sende inn trekkbeløpene, men plikter da selv å holde beløpene for seg i egen kasse eller innsatt på separatkonto i bank alt fra det tidspunkt da skatteberegningen skal foretas.
- 6) Overtredelse av bestemmelsene i denne paragraf straffes med bøter, jfr. straffelovens § 339, nr. 2 for så vidt strengere straff ikke kommer til anvendelse.

*) Kunngj. 3. november i Lovtid. 1 nr. 39.

**) Kunngj. 9. desember i Lovtid. 1 nr. 43.

Skriv *) frå Forsyningsdepartementet om feieregulativ for Bra-31. oktbr. kanes i Ulvik herad, Hordaland fylke.

Kunngjøring. *)

1. novbr.

I medhold av kgl. resolusjon av 28. oktober 1949 om investeringsavgift i skogbruket har Landbruksdepartementet bestemt:

- 1) Det skal betales investeringsavgift for virke av gran og furu som er målt eller framdrevet i tiden fra og med 1. september 1949 til og med 31. august 1950.
- 2) For alt avgiftspliktig virke som skogeieren leverer framdrevet eller på rot skal investeringsavgiften holdes tilbake i oppgjøret av vedkommende kjøper eller salgsforening. Kjøper som foretar direkte oppgjør med selger, må sende avgiften til distriktets salgsforening.

For det virket som skogeieren selv foredrer for videresalg, skal avgiften av skogeieren innbetales til distriktets salgsforening. Avgiften beregnes av det kvantum bartrevirke som det svares kulturavgift for.

- 3) Avgiften skal være innbetalt til salgsforeningen innen 1. oktober 1950.

For avgiftsbeløp som ikke er innbetalt innen 1. oktober 1950 svares $\frac{1}{2}$ % strafferente for hver måned eller del av måned.

- 4) Nærmere bestemmelse om hvorledes tilskuddene skal fordeles, utbetales og brukes, vil senere bli fastsatt av Landbruksdepartementet.

- 5) Landbruksdepartementet kan pålegge fylkesskogkontorene, herredsskogmestrene eller skogrådene å føre kontroll med innbetalingen av avgiften. Departementet kan også pålegge skurlast- og tømmermålingsforeningene å gi opplysninger til departementet for kontroll av de innkomne oppgaver.

- 6) Bestemmelsene i den kgl. resolusjon av 28. oktober 1949 om investeringsavgift i skogbruket og bestemmelsene gitt i denne kunngjøring trer i kraft 1. november 1949.

Kunngjøring. *)

1. novbr.

I medhold av provisorisk anordning av 28. oktober 1949 om avgift til pensjonering av skogsarbeidere har Landbruksdepartementet bestemt:

- 1) Det skal betales pensjonsavgift for virke av gran og furu som er målt eller framdrevet i tiden fra og med 1. september 1949 til og med 31. august 1950.

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

1. novbr. 2) For alt avgiftspliktig virke som skogeieren leverer framdrevet eller på rot skal pensjonsavgiften holdes tilbake i oppgjøret av vedkommende kjøper eller salgsforening. Kjøper som foretar direkte oppgjør med selger må sende avgiften til distriktets salgsforening.

For det virket som skogeieren selv foredler for videresalg skal avgiften av skogeieren innbetales til distriktets salgsforening. Avgiften beregnes av det kvantum bartrevirke som det svares kulturavgift for.

3) Avgiften skal være innbetalt til salgsforeningen innen 1. oktober 1950.

For avgiftsbeløp som ikke er innbetalt innen 1. oktober 1950, svares $\frac{1}{2}$ % strafferente for hver måned eller del av måned.

De avgiftsbeløp som er innbetalt i henhold til bestemmelsene i punkt 2, skal av salgsforeningen innbetales til Landbruksdepartementet innen 1. november 1950.

4) Landbruksdepartementet kan pålegge fylkesskogkontorene, herredskogmestrene eller skogrådene å føre kontroll med innbetalingen av avgiften. Departementet kan også pålegge skurlast- og tømmermålingsforeningene å gi opplysninger til departementet for kontroll av de innkomne oppgaver.

5) Bestemmelsene i den provisoriske anordning av 28. oktober 1949 om avgift til pensjonering av skogsarbeidere og bestemmelsene gitt i denne kunngjøring trer i kraft 1. november 1949.

1. novbr. Skrivelse *) fra Sosialdepartementet om tillegg til §§ 6 og 14 i helseforskriftene for Ski herred, Akershus fylke.

1. novbr. Skrivelse *) fra Handelsdepartementet om vedtekt for salg fra offentlige steder, portrom og annen privat grunn m. v. og fra automat i Oslo.

2. novbr. Skrivelse *) fra Justis- og politidepartementet om politivedtekt for Randa berg herred, Rogaland fylke.

2. novbr. Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om oppheving av husleievedtekta for Målselv herred, Troms fylke.

2. novbr. Skrivelse *) fra Sosialdepartementet om at den som i Selje herred, Sogn og Fjordane fylke, gjør seg en næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke skal ha bevilling.

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

Skrivelse fra Justisdepartementet om forståelsen av vass-3. novbr.
 dragslovens § 52 punkt 1.

Justisdepartementet har i skrivelse til Industridepartementet, Vassdragsavdelingen, uttalt:

Det må antas å skyldes en inkurie at Vassdragslovkommisjonens uttrykk «nevnte lov» ble byttet om med «nærværende lov» i § 52 punkt 1 annet punktum i det lovutkast som ble lagt fram med Ot. prp. nr. 65 (1939).

Man er tilbøyelig til å anta at vassdragslovens § 52 punkt 1 annet punktum må fortolkes i samsvar med Vassdragslovkommisjonens forslag (utkastets § 54 punkt 1), og altså leses som om det sto: «Det samme gjelder om tiltak som er eldre enn nevnte lov».

Skrivelse *) fra Sosialdepartementet om vedtekt om særlige 3. novbr.
 åpnings- og lukningstider for bevertningssteder i Narvik.

Skrivelse *) fra Sosialdepartementet om at den som i Kå-3. novbr.
 fjord herred, Troms fylke, gjør seg en næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom eller bevertning med mat eller drikke, skal ha bevilling, og om vedtekt om særlige åpnings- og lukningstider for bevertningssteder i Kåfjord herred.

Skrivelse fra Industridepartementet. 3. novbr.

Industridepartementet antar at bestemmelsen om reduserte innseilingspenger og utseilingspenger i § 6 i kongelig resolusjon av 24. september 1948 om takster for lospenger m. v. også kommer til anvendelse dersom et passasjerfartøy som går i fast rute, blir utskiftet med et annet passasjerfartøy som deretter fortsetter ruten for et kortere eller lengere tidsrom. Det anses i denne forbindelse tilstrekkelig at det er den samme rute som fortsettes.

Skriv *) fra Landbruksdepartementet om bruk av piggråd til 3. novbr.
 gjerde i Bø herad, Telemark fylke.

Stadfestelse — meddelt av Sosialdepartementet — på «Karl 5. novbr.
 Johan Kathrineborg og hustru Theas legat av Brunlanes» til trengende til jul, opprettet ved testament av 24. februar 1940.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 8. novbr.
 en del av Kleppen, Vemundvik herred, Nord-Trøndelag fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

9. novbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om at lov om bygningsvesenet og lov om brannvesenet skal gjelde for Tomter, Knapstad og Elvestad i Høbøl herred, Østfold fylke.

9. novbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om tilleggsbestemmelse til brannlovens § 5 for Fana herred, Hordaland fylke.

10. novbr. **Bestemmelser **)** om omsetning m. v. av tømmer.
(Gitt av Det kgl. Landbruksdepartement 10. november 1949 i medhold av lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer (jfr. kgl. resolusjon av 20. februar 1948) og midlertidig lov av 11. juli 1947 om avgift til Staten for tillatelser til omsetning eller bruk av tømmer og trelast.)

§ 1. Bestemmelsene omfatter alle sorter bartrevirke, unntatt brenneved. Med tømmer menes i disse bestemmelser sliptømmer, skurtømmer, kubb og alle sorter spesialtømmer, props, kullskarp og annet minetømmer, vedtømmer, virke til wallboard- og treullfabrikker og annet rundvirke.

Bestemmelsene omfatter alle fylker sør for Nordland fylke samt Brønnøy, Alstahaug og Rana sorenskriverier i Nordland fylke.

§ 2. Med salgsforeninger menes i disse bestemmelser alle tømmeralsalgsforeninger som står tilsluttet Norges Skogeierforbund. For sitt arbeid med tømmeromsetningen har salgsforeningene krav på den godtgjørelse som fastsettes av Prisdirektoratet.

§ 3. Når Landbruksdepartementet forlanger det, plikter enhver som kjøper eller avvirker tømmer for salg og videre foredling, å gi opplysninger og oppgaver om avvirkning, salg, kjøp, beholdninger og foredling m. v. av de virkessortimenter som omfattes av § 1.

§ 4. Landbruksdepartementet kan fastsette bestemmelser om anvendelse og utnyttelse av forskjellige virkessortimenter og kan herunder bl. a. bestemme at all gran som avvirkres til salg innen bestemte distrikter skal leveres til treforedlingsindustrien.

§ 5. Landbruksdepartementet kan treffe bestemmelser om fordelingen mellom de forskjellige kjøpegrupper av det tømmerkvantum som er planlagt avvirket, og kan pålegge de respektive kjøperorganisasjoner å foreta fordelingen av kvantumet mellom alle kjøpere som hører inn under vedkommende kjøpegrupper.

Lokale sagbruk og andre kjøpere som ikke hører inn under noen kjøpegruppe, har anledning til å kjøpe inntil samme virkeskvantum som de hadde kjøpetillatelse for i 1947—48. Nye kjøpere kan ikke foreta innkjøp og foredling av tømmer uten tillatelse fra

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

**) Kunngj. 25. november i Lovtid. 1 nr. 41.

Landbruksdepartementet. Unntatt fra denne bestemmelse er kjøp 10. novbr. av virke til dekning av eget husbehov.

Uten tillatelse fra Landbruksdepartementet kan ingen kjøper inngå kontrakt om kjøp av tømmer utenfor de områder vedkommende hadde kjøpetillatelse for i begge de 2 foregående driftsår.

De kjøpere som ønsker å kjøpe av salgsforening må innen 1. januar 1950 gi skriftlig melding til vedkommende salgsforening om det kvantum de ønsker å kjøpe av foreningen i driftsåret.

§ 6. Hvis rasjonelle eller fordelingsmessige hensyn tilsier det, og hvis det oppstår skjevheter i fordelingen av det avvirkede tømmerkvantum, kan Landbruksdepartementet påby overføring av tømmer fra en kjøper til en annen. Den kjøper som blir pålagt å avgi tømmer har krav på å få dekket alle lovlige utgifter han har hatt i forbindelse med innkjøpet. Han kan også forlange at den han skal avgi tømmeret til skal stille sikkerhet for riktig og rettidig betaling.

Blir det innmeldt og registrert et større tømmerkvantum enn kjøperne innen en kjøpergruppe finner å kunne avta til årets priser, kan Landbruksdepartementet bestemme at eventuell reduksjon av kvantumet skal fordeles proratarisk på alle selgere, eller at overskytende kvantum skal overføres til andre kjøpergrupper som er kjøpere av tømmeret til årets priser. Bestemmelsen foran om sikkerhetsstillelse gjelder tilsvarende.

§ 7. Godkjente kjøpere av tømmer kan enten inngå kontrakter med salgsforeningene eller direkte med skogeiere som ikke er medlemmer av salgsforening. Dette gjelder både framdrevet tømmer og tømmer på rot.

Kontrakt for målingstømmer så vel som tømmer kjøpt på rot, som opprettes direkte mellom kjøper og skogeier, må kjøperen sende inn til distriktets salgsforening til registrering senest 14 dager etter at kontrakten er opprettet. Når oppgjør for tømmer solgt på rot skal finne sted på grunnlag av blinkelisten, må blinking og kubikkberegning av tømmeret utføres etter instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 7. november 1949. Når kjøper sender kontrakten til registrering, må blinkings- og beregningsskjema over kubikkmasse vedlegges i utfylt stand.

Etter 1. januar 1950 kan kontrahering av framdrevet tømmer bare skje gjennom salgsforeningen.

Med hensyn til oppgjørsmåten for kontrakter avsluttet direkte mellom kjøper og skogeier bestemmes: Tømmeroppgjøret skjer direkte mellom kjøper og selger med mindre partene og salgsforening avtaler annen oppgjørsmåte.

§ 8. For tømmer som omsettes på rot skal det betales 2 % av kontraktens nettokjøpesum i rotsalgsavgift til Staten. Kjøper og

10. novbr. selger betaler en halvpart hver. Beløpet innbetales i sin helhet av kjøperen til vedkommende salgsforening samtidig med at kontrakten sendes salgsforeningen til registrering.

§ 9. Landbruksdepartementet kan fastsette nærmere regler for gjennomføringen av disse bestemmelser og kan gjøre spesielle unntak fra bestemmelsene.

§ 10. Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse bestemmelser eller bestemmelser gitt i medhold av dem, er straffbar og kan medføre inndragning, jfr. lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornödenheter og andre varer, §§ 8 og 8 a.

§ 11. Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves bestemmelsene av 23. oktober 1948 om omsetning m. v. av tømmer.

10. novbr. **Bestemmelser *)** om erstatning av tapte rasjoneringslegitimasjoner.

(Gitt 10. november 1949 av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i medhold av lov nr. 5 av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornödenheter og andre varer og kongelig resolusjon av 20. februar 1948.)

§ 1. Disse bestemmelser gjelder erstatning for tap av rasjoneringskort, rasjoneringsmerker og kjøpeanvisninger som er utstedt og utlevert i samsvar med bestemmelser om forsyning og rasjonering som sorterer under Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

§ 2. Søknad om erstatning som nevnt i § 1, skal settes opp skriftlig og inneholde:

- Oppllysning om hvilke legitimasjoner som er kommet bort og når og hvorledes de gikk tapt.
- Erklæring om at de tapte legitimasjoner straks vil bli innlevert hvis de kommer til rette.
- Erklæring på ære og samvittighet om at de gitte opplysninger er riktige.
- Erklæring om at søkeren er kjent med at det er straffbart å avgi falsk forklaring for offentlig myndighet.

Søknad fra forbruker skal videre inneholde opplysning om den tapte rasjoneringslegitimasjon var påført navn og adresse.

§ 3. Erstatning som nevnt i § 1 ytes ikke med mindre tapet uten ugrunnet opphold er anmeldt til politiet og bekreftet avskrift av søkerens politiforklaring er vedlagt søknaden.

Vedkommende forsyningsmyndighet kan gjøre unntak fra be-

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

stemmelsen i 1. ledd hvis det anses på det rene at tapet skyldtes 10. novbr. brann, forlis eller lignende ulykker.

§ 4. Når det foreligger søknad i samsvar med §§ 2 og 3 og det ikke er grunn til å tvile på riktigheten av de gitte opplysninger, har vedkommende forsyningsmyndighet etter reglene i §§ 6 og 7 adgang til å yte erstatning ved utlevering av ny legitimasjon eller ved godskrivning på søkerens merkekonto.

De nye legitimasjoner skal ved stempeling eller på annen måte merkes slik at det tydelig framgår at de er utlevert som erstatning for tapte.

§ 5. Vedkommende forsyningsmyndighet skal føre register over de som har fått utlevert nye rasjoneringslegitimasjoner som erstatning for tapte.

Når en forsyningsnemnd har gitt erstatning til handlende for tap av rasjoneringslegitimasjoner, skal den i hvert tilfelle sende melding om dette til vedkommende direktorat med opplysning om det kvantum som er godskrevet eller anvist.

Ved melding om flytning til en annen kommune skal forsyningsnemnda gi opplysning om, og i tilfelle når, den som flytter har fått erstatning for rasjoneringslegitimasjoner i tiden etter 8. mai 1945.

§ 6. Tap av anvisninger erstattes av den forsyningsmyndighet som har skrevet dem ut. Dog skal erstatning til handlende for tap av anvisninger på tekstilvarer, og likeledes for tap av rasjoneringsmerker som er fraklippet rasjoneringskort ved salg eller utlevering av rasjonerte varer, gis av den forsyningsmyndighet som den handlende skal levere rasjoneringsoppgjør til. Videre skal tap av anvisninger på tekstilvarer utskrevet av en forsyningsnemnd til forbruker, erstattes av den forsyningsnemnd hvor forbrukeren er registerført.

Erstatning som nevnt i 1. ledd gis når det gjelder handlendes tap av anvisninger og merker for tekstilvarer ved godskrivning på søkerens merkekonto og for øvrig ved utlevering av ny anvisning.

Erstatning til forbruker for tap av anvisning på tekstilvarer skal ikke gis med mindre det er på det rene at tapet skyldes brann, forlis eller lignende omstendigheter som forbrukeren ikke har vært herre over.

Når en person etter 8. mai 1945 to eller flere ganger har fått erstattet forbrukeranvisning på kraftfôr, skal erstatning av slik anvisning ikke gis med mindre særlige grunner taler for det.

§ 7. Tap av rasjoneringskort erstattes av forsyningsnemnda i den kommune hvor søkeren er registerført ved utlevering av nye kort.

a. Rasjoneringskort for matvarer fraklippes merker fram til den dag tapet ble meldt til politiet eller forsyningsnemnda. Merker

10. novbr.

som etter de foreliggende opplysninger var benyttet til lovlig forskuddskjøp skal også fraklippes.

Når det foreligger spesielle grunner, særlig når søkeren tidligere har fått erstattet tapte kort, kan nemnda klippe fra de merker som lovlig kunne vært brukt den dag tapet ble meldt.

Personer som i tiden etter 8. mai 1945 to eller flere ganger har fått erstattet tapte rasjoneringskort for matvarer, kan bare gis erstatning ved utlevering av ett feriekort hver 14. dag i resten av perioden.

På kort med merker som gjelder for ekstrarasjoner av matvarer over et lengere tidsrom, skal de merker klippes fra som var kunngjort gyldige for kjøp den dag tapet ble meldt til politiet eller forsyningsnemnda. Dog kan nemnda unnlate å klippe merker når det på betryggende måte godtgjøres at merkene ikke var benyttet, og søkeren etter 8. mai 1945 ikke har fått erstattet tapte rasjoneringskort for matvarer.

Rasjoneringskort som bare kan brukes ved kjøp i en bestemt forretning, erstattes uten hensyn til bestemmelsene i § 3 1. ledd når det foreligger erklæring fra vedkommende kjøpmann om at han har klippet kundebeviset. På erstatningskortet fraklippes kundebeviset og alle merker som på tapsdagen var kunngjort gyldige for salg.

b. Tapte skotøykort som hører til en serie hvor det er gjort gyldig ekstramerker for kjøp av gummiarbeidsstøvler og -slagstøvler, erstattes med et skotøykort av siste kortutdeling av tilsvarende serie som det tapte. Erstatningskortet skal inneholde det sist gyldiggjorte ekstramerke for kjøp av gummiarbeidsstøvler og — slagstøvler. Dette merke skal fraklippes hvis søkeren tidligere har fått erstattet skotøykort.

c. Ved erstatning til forbruker for tap av tekstilrasjoneringskort har nemnda adgang til å tildele nytt kort uten fraklipp av gyldige merker ved første gangs søknad fra kortinnehaver, men skal ved annen gangs søknad om erstatning for tap av tekstilrasjoneringskort fraklippe minst halvparten av alle gyldige merker og har adgang til å fraklippe samtlige gyldige merker hvis søkeren gjentatte ganger har søkt om erstatning for tap av rasjoneringskort (uten omsyn til kortslag).

Ved tredje gangs søknad om erstatning for tap av tekstilrasjoneringskort skal erstatning vanligvis ikke gis med mindre tapet skyldes omstendigheter som kortinnehaveren ikke har hatt kontroll over (f. eks. tap ved forlis, brann eller lignende ulykker).

Under enhver omstendighet skal erstatningskortet fraklippes det antall merker som søkeren oppgir å ha nyttet.

§ 8. Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Samtidig oppheves: 10. novbr.

- a. Forsynings- og gjenreisningsdepartementets bestemmelser av 8. april 1947 om erstatning av tapte rasjoneringslegitimasjoner.
- b. § 10 i Direktoratet for Industriforsynings bestemmelser av 1. juli 1947 om gjennomføring av Forsynings- og gjenreisningsdepartementets bestemmelser av 27. juni 1947 om produksjon og omsetning av tekstilvarer, samt instruksjer som for øvrig er gitt av Direktoratet for Industriforsyning om erstatning for tap av rasjoneringslegitimasjoner for tekstilvarer og skotøy (jfr. rundskrivelse LS. 13 og TR. 20).

Skrivelse *) fra Justis- og politidepartementet om endringer i 10. novbr. politivedtekten for Kragerø.

Skrivelse **) fra Sosialdepartementet om endring av § 13, 10. novbr. punkt 3 i helseforskriftene for Kristiansund.

Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om fredning av fugl 10. novbr. på Tromsøya i Troms fylke.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om at lov om byg- 10. novbr. ningsvesenet gjøres gjeldende for et område ved Bomnestad bru i Hedrum herred, Vestfold fylke.

Kongelig resolusjon om vedtekter for Norges kom- 11. novbr. munal- og sosialskole.

§ 1. Norges kommunal- og sosialskole har til formål å gi undervisning i og å fremme opplysning om kommunale og sosiale emner. Den gir undervisning ved en kommunal linje og ved en sosial linje, eller ved slike særkurs som skolens styre finner å burde sette i gang.

§ 2. Kirke- og undervisningsdepartementet er skolens Overstyre. Det fastsetter undervisningsplanen for skolens faste elever og reglene for opptaking av disse.

§ 3. Skolen har følgende organer:

Styret, se § 4.

Lærerråd, se § 9.

Elevråd, se § 10.

§ 4. Styret består av 7 medlemmer. 6 av disse — med personlige varamenn — oppnevnes av Kongen slik:

*) Kunngj. 25. november i Lovtid. 1 nr. 41.

**) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

11. novbr. 1 medlem oppnevnes etter framlegg av Finansdepartementet.
- 1 » » » » » Kirke- og undervisningsdepartementet.
- 1 » » » » » Kommunal- og arbeidsdepartementet.
- 1 » » » » » Norges Byforbund.
- 1 » » » » » Norges Herredsforbund.
- 1 » » » » » Sosialdepartementet.

Skolens rektor er selvskrevet medlem av styret.

Samtidig som Kongen oppnevner de 6 medlemmer bestemmer han hvem av disse som skal være formann og varaformann i styret.

Oppnevningen skjer første gang for tiden inntil 30. juni 1953 og senere for 4 år.

Medlemmene oppbeærer skyss- og kostgodtgjøring som bestemt for offentlige tjenestemenn. (Klasse 1.)

§ 5. Styret skal varetta skolens interesser og føre tilsyn med at den innenfor budsjettets ramme, blir drevet i samsvar med vedtekter og vedtak.

Det skal:

1. Utarbeide forslag til undervisningsplan og til endringer i denne.
2. Fastsette elevtallet for hvert år og fordele dette på skolens linjer etter behov, kapasitet og søkning.
3. Foreslå regler for opptaking av skolens faste elever. Det avgjør søknadene om opptaking på skolen som fast elev og om stipend. Styret påser at det ved opptaking av elevene, så vidt mulig, blir tatt omsyn til en rimelig geografisk fordeling.
4. Fastsette hvilke sarkurs skolen skal sette i gang, undervisningsplan for disse, regler for hvem som kan ta del i dem, om og i tilfelle hva de skal betale i godtgjøring for undervisningen osv.
5. Gi innstilling ved tilsetting av skolens faste personale, jfr. § 11. Det tilsetter forelesere og timelærere, antar vikarer for det faste personalet for en tid av inntil 3 måneder og oppnevner sensorer.
6. Utarbeider forslag til budsjett for skolen, føre tilsyn med skolens eiendeler, gi årsberetning og avlegge regnskap innen den frist som fastsettes.

Det avgjør hvem som skal ha tilvisingsmyndighet.

Regnskapet revideres av Riksrevisjonen.

7. Gi uttalelse i de saker, som blir forelagt det av Overstyret, og gi de opplysninger som Overstyret ber om.

Vedtak av styret i saker som det har myndighet til å avgjøre, skal forelegges for Overstyret når minst 2 av medlemmene krever det. Overstyret kan stadfeste, forkaste eller endre vedtaket.

§ 8. Disse bestemmelser trer i kraft straks.

§ 6. Styret gjør sine vedtak i møte under ledelse av formannen eller varaformannen eller, om begge disse har forfall, av en møte-styrer som forsamlingen velger.

Det trer sammen når formannen finner det påkrevet, eller når Overstyret eller minst 2 medlemmer krever det.

Formannen kaller inn til møtet. Medlemmene bør som regel på forhånd tilstilles saksliste.

Det er vedtaksført når minst halvdelen av medlemmene er til stede. Vedtakene gjøres ved stemmeflertall. Står stemmene likt, gjør møtestyrerens stemme utslaget.

Forhandlingene bokføres.

§ 7. Rektor har den daglige ledelse av skolen. Han gjør tjeneste som sekretær for styret.

§ 8. Rektor tilsettes av Kongen.

Det faste personalet tilsettes av Overstyret. Alle tilsettes på de vilkår som følger av lov om offentlige tjenestemenn av 15. februar 1918 med mulige senere endringer.

§ 9. Lærerrådet består av rektor, de fast tilsatte lærere og de timelærere som fører elevene fram til skriftlig eksamen. Lærerrådet skal gi forslag til styret i viktigere saker i samband med undervisningen, bl. a. lærebøker, disiplinære spørsmål m. v. Det trer sammen etter rektors innkalling. Det føres protokoll for møtene.

§ 10. Skolens faste elever danner et elevråd. Overstyret fastsetter nærmere regler for elevrådet i reglement.

§ 11. Elever som har bestått avsluttende eksamen på en av hovedlinjene, får vitnemål om det. De som avlegger prøve på ett av særkursene, får vitnemål etter styrets bestemmelse.

§ 12. Så langt det blir plass, kan også andre enn skolens elever få adgang til undervisningstimen på vilkår fastsatt i skolens reglement.

§ 13. Endringer i disse vedtekter fastsettes av Kongen etter at Finansdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Sosialdepartementet og skolens styre har hatt høve til å uttale seg.

Kongelig resolusjon om godkjenning av følgende avtale mellom 11. novbr. Norsk Rikskringkasting og Telegrafstyret av 9. november 1949 om administrasjonsordningen for den tekniske virksomhet i Norsk Rikskringkasting:

Mellom Norsk Rikskringkasting og Telegrafstyret er i dag i samsvar med lov av 25. juni 1948 inngått denne kontrakt:

Følgende grener av den tekniske virksomhet i kringkastingen skal gå over til Norsk Rikskringkasting fra 1. juli 1949:

11. novbr. § 1. *Den tekniske studio- og kontrolltjeneste*, som dekker følgende arbeidsområder:

- a) det tekniske arbeid i studio- og kontrollrom,
- b) opptakervirksomheten,
- c) den tekniske side ved reportasjevirkomheten.

Ved kringkastingens studioer og kontrollrom i Oslo og Bergen skjer overgangen 1. juli 1949. Ved de øvrige stasjoner skal studio- og kontrolltjenesten foreløpig fortsatt foreståes av Telegrafstyret, men en tilsvarende nyordning gjennomføres så snart som mulig også ved disse stasjoner ved særskilt avtale.

§ 2. *Den elektro-akustiske avdeling*, som dekker følgende arbeidsområder:

Planlegging, konstruksjon, anskaffelse og forandringer av det tekniske utstyr som er nødvendig for å utføre den virksomhet som er nevnt i § 1.

§ 3. *Studioavdelingen*, som dekker følgende arbeidsområder:

Planlegging og konstruksjon av og kontroll med oppførelse av studioloaler og forandring og vedlikehold av ferdige studioer.

§ 4. *Laboratoriet*, som dekker følgende arbeidsområder:

- a) uteksperimentering og konstruksjon av spesialapparater til bruk på de forskjellige arbeidsområder som er nevnt under § 1,
 - b) kontroll med at de apparater som anvendes på de under § 1 nevnte områder, til enhver tid er i forskriftsmessig stand,
 - c) forskningsarbeid i kringkastingøyemed.
- Når det gjelder forskningsoppgaver i kringkastingøyemed vil det inntil videre bli etablert samarbeid mellom Norsk Riksringkasting og Telegrafstyret.

§ 5. *Verkstedet*, som dekker følgende arbeidsområder:

- a) arbeidsoppgaver gitt direkte av elektro-akustisk avdeling i forbindelse med nyanlegg og forandringer av studioteknisk art,
- b) framstilling av de spesialapparater som uteksperimenteres av laboratoriet,
- c) vedlikehold og reparasjonsarbeider på alt elektro-akustisk utstyr,
- d) framstilling av modeller for laboratoriet.

Telegrafstyret kan etter avtale få utført arbeid ved verkstedet når det gjelder nødvendig kringkastingutstyr som naturlig hører med til verkstedets arbeidsområde.

§ 6. Den del av *driftskontorets* arbeid som vedrører de under §§ 1—5 nevnte virksomheter.

§ 7. Villkårene for det tekniske personales overgang og bestemmelsene om dets lønns- og arbeidsvilkår bestemmes av Norsk Riks-

kringkastings styre etter at spørsmålene om disse vilkår og be- 11. novbr.
stemmelser er utredet av et utvalg som straks oppnevnes med 2 repre-
santanter oppnevnt av Norsk Rikskringkasting, 2 representanter
oppnevnt av Telegrafstyret og 2 representanter oppnevnt av Tele-
grafmennenes Landsforbund. Formannen oppnevnes særskilt av
Finansdepartementet. Spørsmål om vilkår og bestemmelser av slik
karakter som hører til i lønnsregulativet må dog forelegges for
Kirke- og undervisningsdepartementet og Finansdepartementet og for
øvrig behandles på vanlig måte.

Telegrafstyret skal ha utredningen til uttalelse før Norsk Riks-
kringkastings styre gjør vedtak.

§ 8. Når overgangen er gjennomført, skal arbeidsreglementet
revideres etter arbeidervernlovens bestemmelser.

§ 9. Denne avtale er ikke gyldig før den godkjennes ved kgl.
resolusjon.

Kongelig resolusjon.

11. novbr.

Etter § 1 i lov av 10. juni 1938 bestemmes:

Fra 1. januar 1950 føres eiendommen Gulstad, gnr. 52 bnr. 6,
over fra Frogn herred i Akershus fylke til Nesodden herred
i samme fylke.

De personer som ved overføringen bor på overføringsområdet
skal med hensyn til kommunevalglovens bestemmelser anses som bo-
satt i Nesodden herred fra det tidspunkt de sist tok bopel på nevnte
område.

Kongelig resolusjon.

11. novbr.

I forskrifter om arbeidsløysetrygdens til-
taksfond i fylkene, fastsatt ved kgl. resolusjon av 11. juli
1947, gis punkt 12 følgende ordlyd:

Støtte av tiltaksfondets midler kan avgrenses i forhold til ut-
betalt arbeidslønn. Det kan også settes andre vilkår for støtten,
derunder at vedkommende kommune eller fylkeskommune gir støtte
til eller bærer en bestemt del av utgiftene ved tiltaket.

Kongelig resolusjon. *)

11. novbr.

I. Følgende bestemmelser i kgl. resolusjon av 8. august 1947
om syketrygdpremien for sjømenn i utenriks fart skal lyde:

§ 1, 2. ledd: Den månedlige premie blir å betale med kr. 12
av medlemmet selv, kr. 7 av arbeidsgiveren, kr. 9 av staten og kr. 2
av kommunene.

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

11. novbr. § 3. Sentraltrekkontoret skal ved oppgjør av kommuneskatt holde tilbake kommunenes premiedel etter regler fastsatt av Sosialdepartementet.

II. Disse bestemmelser trer i kraft straks.

11. novbr. **Kongelig resolusjon. *)**

I medhold av lov av 8. juli 1949 om produksjon, transport og omsetning av agn fastsettes bestemmelser om omsetning m. v. av agn i samsvar med et framlagt utkast.

Utkastet lyder så:

§ 1. Produksjon av frossen stor- og vårsild til agn i Finnmark, Troms og Nordland fylker kan bare foretas gjennom Agnsildsentralen, som er en sammenslutning av firmaer som tidligere har drevet slik produksjon. Agnsildsentralens vedtekter skal være godkjent av Fiskeridepartementet.

I Finnmark og Troms fylker, samt i Vesterålen kan salg av slikt agn bare skje gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning.

Salg av slikt agn i Lofoten og sønnenforliggende distrikter i Nordland fylke kan bare skje gjennom Agnsildsentralen.

§ 2. Omsetning i Nordland, Troms og Finnmark av fersk og annen frossen agnsild enn den som er omhandlet i § 1 skal inntil videre skje gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning.

Firmaer som vil selge sådant agn gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning skal være godkjent av Fiskeridirektøren.

Fra bestemmelsen om at agn skal selges gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning kan det gjøres unntakelser for bestemte distrikter.

Salg fra agnproduserende firmaer direkte til fisker som avhenter silden på produksjonsstedet samt salg av fersk sild til agn fra sildefisker direkte til agnforbruker kan skje uhindret av forannevnte bestemmelser.

§ 3. På betingelser som fastsettes av Fiskeridirektøren skal S/L Fiskernes Agnforsyning ha enerett til omsetning av reker til agn i Lofoten og den del av Steigen sorenskriveri som ligger innenfor Lofoten oppsynsdistrikt, i Vesterålen og i Troms fylke.

§ 4. Det er forbudt for skjellgravere å selge eller på annen måte overdra agnskjell — mytilus modiola — (orskjell, vobskjell, hesteskjell, kuskjell) til andre enn S/L Fiskernes Agnforsyning, liksom det er forbudt for andre enn S/L Fiskernes Agnforsyning å kjøpe eller på annen måte erverve slik agnskjell fra gravere.

Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere betingelser for S/L

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

Fiskernes Agnforsynings utøvelse av eneretten til omsetning av agn- 11. novbr. skjell.

§ 5. Så lenge Lofotoppsynet er satt, er det i Lofoten, og den del av Steigen sorenskriveri som ligger innenfor Lofoten oppsynsdistrikt, forbudt å omsette fersk og frossen sild, skjell, akkar og reker til agn uten at det for vedkommende parti foreligger samtykke fra et utvalg som oppnevnes av Fiskeridepartementet. Utvalget kan fastsette nærmere betingelser for slikt samtykke. Det kan videre kreve agnpartier omsatt på bestemte steder i nevnte distrikt og kan påby lagring av agnpartier som tilføres distriktet.

Ethvert agnparti som aktes omsatt i foran nevnte distrikt, må av vedkommende firma anmeldes til utvalget etter regler som gis av dette.

Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere instruks for utvalgets virksomhet ut over det som er omhandlet i første og annet ledd.

Etter samråd med Agnutvalget og S/L Fiskernes Agnforsyning treffer utvalgsformannen beslutning om fra hvilken tid det skal være tillatt å nytte skjell til agn i Lofoten oppsynsdistrikt.

§ 6. Kasser som brukes til pakking av fersk og frossen agnsild, skal av pakkeren merkes med fullt firmanavn (svimerke, sjablon eller gummistempel).

§ 7. I den tid Lofotoppsynet er satt er det i Lofoten og den del av Steigen sorenskriveri som ligger innenfor Lofotens oppsynsdistrikt forbudt å omsette agn som agent eller kommisjonær med mindre Fiskeridepartementet har gitt tillatelse til å drive slik virksomhet.

Agent og kommisjonær må rette seg etter de bestemmelser om salg og kontroll med salget som fastsettes i medhold av denne resolusjon. Jfr. bestemmelsene i § 5.

§ 8. Fiskeridepartementet eller den departementet bemyndiger kan dispensere fra disse bestemmelser.

§ 9. Overtredelse av foranstående bestemmelser er straffbar, jfr. § 6 i lov om produksjon, transport og omsetning av agn av 8. juli 1949.

§ 10. Denne resolusjon trer i kraft straks.

Kongelig resolusjon *) om nedsettelse av konsesjonsgrensene 11. novbr. etter skogkonsesjonsloven og jordkonsesjonsloven for Frøil herred, Nord-Trøndelag fylke.

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

11. novbr. **Kongelig resolusjon. *)**

I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd fastsettes følgende alminnelige forskrifter om priser og andre ervervsmessige forhold:

Kapitel I.

Alminnelige bestemmelser om priser.

§ 1. Høyeste lovlige pris.

Som høyeste lovlige pris for en ting, ytelse eller rettighet gjelder den som er fastsatt i eller følger av særskilte bestemmelser om maksimalpriser, maksimalavanser eller andre særskilte prisbestemmelser, jfr. §§ 26—29, 31 og 34. Dersom det ikke er fastsatt slike særbestemmelser, må en pris ikke være høyere enn tillatt etter reglene i kapitel II.

§ 2. Forbud mot å ta eller kreve ulovlig pris eller ekstragodtgjørelser som gjør prisen ulovlig.

Det er forbudt ervervsdrivende ikke bare å ta høyere pris enn lovlig, men også å avtale eller kreve høyere pris. En ervervsdrivende skal anses for å kreve den pris han oppgir i henvendelser til kunder, såsom i annonser eller priskuranter eller ved prismerking av varer eller ved prisoppslag på forretningsstedet.

Ved avgjørelsen av hvilken pris som er tatt, avtalt eller krevd, må også regnes med ekstragodtgjørelse eller annen økonomisk fordel som øker vederlaget. Dersom den ting som leveres eller den ytelse som utføres er av dårligere kvalitet enn den prisen gjelder for, må det innrømmes rimelig prisavslag.

§ 3. Adgang til å ta lavere pris.

Dersom prismyndighetene ikke uttrykkelig har bestemt noe annet, kan en ervervsdrivende alltid ta lavere pris enn den som det er adgang til å regne i samsvar med disse forskrifter, eller som er fastsatt ved andre prisbestemmelser.

Når prismyndighetene ikke har fastsatt eller godkjent minstepriser, er det forbudt for ervervsdrivende eller for sammenslutninger eller grupper av ervervsdrivende eller representanter for slike sammenslutninger eller grupper å sette i verk tvangsmidler mot en ervervsdrivende fordi han har tatt for lave priser, eller ellers søke å

*) Kunngj. 22. november i Lovtid. 1 nr. 40.

presse ham til å ta høyere pris enn han selv finner grunn til, jfr. 11. novbr. §§ 33—34.

§ 4. *Forbud mot at kjøper tilskynder til prisovertreidelser.*

Det er forbudt en kjøper eller mottaker å tilskynde noen til å overtre prisbestemmelser ved å tilby eller innrømme ulovlig høy pris eller annen fordel som den ervervsdrivende ikke har lovlig adgang til å betinge seg.

Kapitel II.

Regler om prisberegningen når prismyndighetene ikke har fastsatt annet.

A. Hovedregel for alle erverv.

§ 5. *Forbud mot urimelige priser.*

Når prismyndighetene ikke har fastsatt noe annet, må de ervervsdrivende sette sine priser slik at de ikke blir urimelige.

En pris skal anses urimelig dersom den er høyere enn påkrevd for å dekke de nødvendige og lovlige kostnader med tillegg av rimelig fortjeneste, utregnet i samsvar med de nærmere regler i §§ 6—9. I de erverv som er nevnt i §§ 13—25, skal avgjørelsen av om en pris er urimelig treffes etter de retningslinjer som der er fastsatt.

Er en pris høyere enn den som er gjengs i distriktet, jfr. § 34, blir den å anse som urimelig dersom det ikke godtgjøres at den på grunn av særlige forhold likevel må anses forsvarlig etter reglene i §§ 6—9 eller §§ 13—25.

B. Nærmere regler for prisfastsettelsen i industri, håndverk og andre erverv som ikke går inn under særreglene i §§ 13—25.

§ 6. *Kostnadsberegning.*

Som nødvendige regnes bare kostnader som går med når bedriften drives på rasjonell og forsvarlig måte. En skal derfor se bort fra merkostnader som skyldes mangelfull teknisk eller økonomisk rasjonalisering, for dyre innkjøp, sløsing med materialer, unødvendig lang arbeidstid, overflødig bruk av mellommenn eller andre forhold som fører til unødvendige merkostnader. Kostnadene skal heller ikke i noe tilfelle føres opp med større beløp enn de som virkelig går med. Ulovlige merpriser må ikke medregnes. Det må ikke regnes fortjeneste i de poster som føres opp som kostnader. Også ellers skal en ved kostnadsberegningen gå fram etter god forretningsskikk og på samfunnsmessig forsvarlig måte.

11. novbr. I samsvar med bestemmelsene i foregående ledd gjelder følgende nærmere regler:

1. Materialkostnader:

Kostnader til varer som er gått med til framstilling av en ting eller utføring av en ytelse, må ikke regnes med større beløp enn svarende til lovlig kostpris etter fradrag for rabatter og andre fordeler. Som slike fordeler anses også inntekt ved retur, salg eller ny bruk av emballasjen eller ved salg eller annen bruk av avfall eller biprodukter. Bedriften kan dog unnlate å gjøre fradrag for kontantrabatt på inntil 2 %, forutsatt at den mottatte kontantrabatt trekkes fra det beløp som føres opp til dekning av renter av lånt kapital, eller tas i betraktning ved fastsettelsen av den fortjeneste som regnes i tillegg til de lovlige og nødvendige kostnader.

2. Lønnskostnader.

Kostnader til lønn må ikke regnes med større beløp enn det faktisk utbetales og ikke i noe tilfelle med mer enn tillatt etter lov eller etter særskilte forskrifter om hvilke lønnskostnader som kan legges til grunn ved prisfastsettelser.

Lønn til innehavere, aksjonærer og andre som er økonomisk interessert i bedriften og som arbeider i den, må ikke regnes med høyere beløp enn vanlig og lovlig for tilsvarende arbeid i andres tjeneste.

3. Avskrivning som kostnad.

Uten samtykke av prismyndighetene må det ikke som kostnad regnes med større beløp til avskrivning på anlegg og driftsmidler enn etter følgende regler:

- a) Avskrivningen regnes på grunnlag av anleggets eller driftsmidlenes opprinnelige verdi.
- b) Det regnes med den sats som likningsmyndighetene godkjenner for ordinær avskrivning, således ikke med satser for overprisavskrivning eller annen ekstraordinær avskrivning.
- c) Avskrivning regnes bare i den tid det tar for at anlegget eller driftsmidlet kunne vært helt avskrevet etter de avskrivningssatser som det etter punkt b) er adgang til å regne med.

4. Vedlikeholdskostnader.

Som vedlikeholdskostnad må ikke tas med større beløp enn det etter forholdene til enhver tid kreves til normalt årlig vedlikehold for vedkommende bedrift. Kostnader til ombygnings- og nybygningsarbeider, vesentlige nyanskaffelser og innredningsarbeider og andre arbeider eller anskaffelser av mer varig verdi fordeles over flere år etter reglene i punkt 3 om avskrivning. Dette gjelder uten hensyn til om arbeidene er utført av bedriftens egne folk.

5. Utgifter som ikke tas med. 11. novbr.

Blant kostnadene må ikke tas med:

- a) Ordinære eller ekstraordinære inntekts- og formuesskatter, såsom skatt på bankinnskudd, fondsskatt, alderstrygdavgift, engangsskatt, verneskatt og krigsskadeavgift og avgift eller premie for krigsskadetrygd for faste eiendommer, løsøre og varelagre.
- b) Avgift til arbeiderfondet.
- c) Premier til pensjonsforsikringer og annen livsforsikring som ikke er særskilt godkjent av Prisdirektoratet eller er i samsvar med regler som direktoratet gir.
- d) Gaver, gratialer og tantiemer. Prisdirektoratet kan dog samtykke i kostnadsføring av tantiemer til funksjonærer og arbeidere for så vidt tantiemen må anses som en del av den avtalte lønn.
- e) Renter av egen kapital.
- f) Andre utgifter som ikke kan anses som indirekte eller direkte kostnader ved framstilling eller omsetning av tingen eller utføring av ytelsen.

6. Kostnadsfordeling og kapasitetsutnyttning.

De kostnader som det ikke er praktisk mulig å belaste tingene eller ytelsene direkte, fordeles etter vanlig anerkjente prinsipper for kostnadsfordeling på de ting som framstilles eller de ytelser som utføres. Kostnader som ikke varierer vesentlig med omfanget av virksomheten, må herunder ikke fordeles med et større beløp pr. ting, ytelse eller mengdeenhet enn hva tilfelle ville være med et normalt omfang av virksomheten.

7. Gjennomsnittskostnader.

Dersom en ervervsdrivende samtidig her i landet har flere partier råvarer eller hjelpestoffer av samme slag til forskjellige priser, kan han regne med gjennomsnittskostnad for partiene. Ved gjennomsnittsberegningen må det tas hensyn til størrelsen av hvert parti slik at de samlede kostnader ikke blir større enn om det var kalkulert med de faktiske kostnader for hvert enkelt parti. Gjennomsnittsberegningen kan revideres når den ervervsdrivende får nye partier eller hjelpestoffer med andre kostnader. Ved den nye gjennomsnittsberegning må resten av de partier som er tatt med i den tidligere gjennomsnittsberegning, føres opp etter den gjennomsnittskostnad som da ble regnet ut og ikke etter partienes opprinnelige kostnader.

I den utstrekning det er sedvanemessig, kan det også foretas gjennomsnittsberegning for andre kostnader av samme slag. Be-

11. novbr. stemmelsene i første ledd får i så fall tilsvarende anvendelse. Ved bruk av gjennomsnittsberegning skal det av daterte opptegnelser framgå hvordan gjennomsnittsberegningen er utført.

Dersom det ikke foretas gjennomsnittsberegning, må en ervervsdrivende som har forskjellige partier råvarer av samme slag, nytte de forskjellige partier i den rekkefølge han har fått dem. Dette gjelder tilsvarende ved kostnadsberegningen ellers.

§ 7. Fortjeneste.

Ved bedømmelsen av hva som skal anses som rimelig fortjeneste, skal foruten til den egenkapital som er nyttet til bedriften og den risiko som er forbundet med virksomheten, legges særlig vekt på hvorledes bedriften drives. Dersom bedriften drives rasjonelt og forsvarlig, kan regnes slikt fortjenestetillegg som er nødvendig for en rimelig forrentning av egenkapitalen. I rimelig utstrekning kan beregnes høyere fortjeneste dersom bedriften som følge av rasjonalisering har satt sine priser ned under det vanlige i bransjen eller ellers har gjort særlig produktiv innsats av samfunnsmessig betydning.

§ 8. *Plikt til revisjon av kostnadsberegninger og til å sette ned prisene dersom kostnadene går ned.*

De ervervsdrivende skal foreta revisjon av sine kostnadsberegninger så snart det inntreffer forandringer av betydning i enkelte kostnadsposter, eller det er grunn til å anta at kostnadene pr. vareenhet er blitt mindre som følge av større produksjon eller avsetning eller på grunn av andre forhold. Dersom prismyndighetene ikke bestemmer noe annet, skal alminnelig revisjon av kostnadsberegningene i hvert fall foretas ved utløpet av hvert kvartal i kalenderåret. En kostnadsforandring skal når prismyndighetene ikke bestemmer noe annet, anses av betydning dersom den utgjør minst 2 % av de samlede kostnader etter den beregning som lå til grunn for fastsettelsen av prisene.

Dersom det ved revisjon av kostnadsberegningene viser seg at kostnadene er blitt lavere enn forutsatt ved prisfastsettelsen, skal prisene straks settes ned tilsvarende, jfr. dog § 7 og § 9, siste ledd.

§ 9. Gjennomsnittspriser.

For flere varepartier av samme slag som en ervervsdrivende samtidig har her i landet, kan han regne en gjennomsnittspris på grunnlag av de priser som gjelder for de enkelte partier.

Ved gjennomsnittsberegningen må det tas hensyn til størrelsen av hvert vareparti, slik at den ervervsdrivende ikke får større for-

tjeneste enn om hvert parti hadde vært særskilt prissatt. Gjennom- 11. novbr.
snittsprisen kan revideres når den ervervsdrivende får nye varer
til andre priser. Ved den nye gjennomsnittsberegning må resten av
de varepartier som har vært tatt med i den tidligere gjennomsnittsberegning, føres opp etter den gjennomsnittspris som da ble regnet ut, og ikke etter sin opprinnelige pris.

Det må gjøres daterte opptegnelser som tydelig viser hvorledes gjennomsnittsberegningen er utført.

Dersom det ikke foretas gjennomsnittsberegning, må den ervervsdrivende når han har forskjellige partier varer av samme slag, selge partiene i den rekkefølge han har fått dem.

§ 10. *Forbud mot å ta høyere priser enn lovlig pr. 17.*

september 1949.

Ervervsdrivende må inntil videre ikke ta høyere pris for en ting eller ytelse enn den han hadde lovlig adgang til å regne p. r. 17. september 1949 med mindre prismyndighetene har samtykket i forhøyelse eller bestemt at den ervervsdrivende selv kan sette prisen i samsvar med reglene i §§ 6—9. Har en ervervsdrivende satt ned prisen under hva det var lovlig pr. 17. september 1949, kan han uten samtykke sette prisen opp igjen til dette nivå dersom det er grunnlag for det etter reglene i §§ 6—9.

Med søknaden om godkjenning må sendes spesifisert kostnads-overslag utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i § 6.

§ 11. *Priser for nye ting eller ytelser.*

Når det gjelder nye ting eller ytelser som det ikke var lovlig pris på pr. 17. september 1949, må den ervervsdrivende innhente godkjenning av prisen fra prismyndighetene, med mindre prismyndighetene har bestemt at den ervervsdrivende selv kan sette prisen i samsvar med reglene i §§ 6—9. Levering må ikke skje før prisen er godkjent, med mindre særlige forhold gjør det nødvendig. I så fall må dog søknad om pris sendes inn til prismyndighetene før leveringen. Den pris som prismyndighetene fastsetter som høyeste lovlig pris, gjelder også for levering som måtte ha funnet sted før prisfastsettelsen.

Bestemmelsene i § 10, annet ledd, får tilsvarende anvendelse.

§ 12. *Spesialting og spesialytelser.*

Dersom annet ikke er særskilt fastsatt, trenges ikke prismyndighetenes godkjenning etter §§ 10 og 11 for spesialting eller spesialytelser.

11. novbr. Prisen settes på grunnlag av lovlig pris for slik standardting eller standardytelse som det er naturlig å sammenligne med, med tillegg for merkostnader og fradrag for mindre kostnader, beregnet i samsvar med reglene i §§ 6—7, jfr. §§ 8 og 9. Dersom det ikke er noen standardting eller standardytelse som det er naturlig å sammenligne med, regnes prisen for spesialtingen eller spesialytelsen etter reglene i §§ 6—7, jfr. §§ 8 og 9.

Med spesialting menes bare ting som framstilles etter bestilling fra forbrukeren, og som etter hans spesifikasjon eller for å tilfredsstille hans særlige behov avviker i vesentlig grad fra slike standardting som det er naturlig å sammenligne med. Med spesialytelse menes en ytelse som etter særskilt spesifikasjon fra mottakeren eller for å tilfredsstille hans særlige behov avviker i vesentlig grad fra standardytelse.

C. Særregler for jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.

§ 13. Produsentpriser for jordbruks- og skogbruksprodukter som ikke er særskilt prisregulert.

Når produsentpriser for jordbruksprodukter ikke er særskilt prisregulert, skal en ved avgjørelse av om en pris er urimelig, ta hensyn til de forhold som det er sedvanemessig å ta i betraktning ved prisansettelsen i den utstrekning det må anses samfunnsmessig forsvarlig. Det skal legges særlig vekt på at prisen står i rimelig forhold til de regulerte produsentpriser på slike jordbruksprodukter som det er naturlig å sammenligne med.

Bestemmelsene i foregående ledd gjelder tilsvarende ved fastsettelsen av priser for tømmer, ved og annet skogsvirke når prisene ikke er særskilt regulert.

Ved omsetning av jordbruks- og skogbruksprodukter fra videreforhandlere gjelder reglene i §§ 19—22 for så vidt prisene ikke er særskilt regulert.

§ 14. Fiske og fangst.

Bestemmelsene i § 13 får tilsvarende anvendelse når en skal avgjøre om en pris er urimelig ved salg av fisk fra fisker eller av produkter av fangst og jakt fra fanger eller jeger.

D. Særregler for handelen.

1. Importører.

§ 15. Importørenes prisberegning.

Når prismyndighetene ikke har fastsatt noe annet, skal en importør sette sine priser på grunnlag av de lovlige og nødvendige

importkostnader med tillegg av rimelig bruttofortjeneste etter de 11. novbr. nærmere regler i §§ 16—18.

§ 16. *Importkostnadene.*

Som importkostnader regnes, dersom ikke prismyndighetene bestemmer noe annet:

- a) Innkjøpspris fra den utenlandske leverandør med fradrag av alle rabatter og andre fordeler ved innkjøpet. Kontantrabatt på inntil 2 % behøves dog ikke trekkes fra, men tas i betraktning ved fastsettelsen av bruttofortjenesten. Som fordel regnes også inntekt ved salg eller retur av emballasjen. Importøren plikter å gjøre sine innkjøp så billig som mulig under hensyn til tingens slag og kvalitet og de gjeldende import- og valutareguleringer. Dersom det er kjøpt dyrere enn nødvendig, skal det ses bort fra de merkostnader som dette har ført med seg.
- b) Bankprovisjon ved åpning av remburs og andre betalingsprovisjoner.
- c) Kostnader til frakt, spedisjon, lossing og vanlig forsikring under transporten. Under denne post kan ikke regnes kostnader til kjøring til eller fra brygge, jernbanestasjon eller lager på importørens sted.
- d) Toll, lisensavgift, havneavgift og eventuelle andre offentlige avgifter som importøren betaler ved importen.
- e) Kostnader til ny emballasje når tingen ikke kan leveres videre i originalemballasjen, eller når det alt i alt blir billigere å skifte emballasje.

§ 17. *Bruttofortjeneste.*

Som bruttofortjeneste kan regnes et slikt beløp som må anses rimelig under hensyn til importørens andre lovlige og nødvendige kostnader regnet i samsvar med reglene i § 6 med tillegg av nettofortjeneste regnet i samsvar med reglene i § 7.

Uten samtykke av Prisdirektoratet må bruttofortjenesten ikke settes høyere pr. ting eller mengdeenhet enn importøren hadde lovlig adgang til å regne til dekning av de samme kostnadsarter ved tilsvarende salg av samme slags ting eller mengdeenhet pr. 17. september 1949. Dersom det da var vanlig å regne prosenttillegg, må prosenten settes ned slik at tillegget regnet i krone og øre ikke blir større pr. enhet enn pr. 17. september 1949.

For nye slags ting som importøren ikke hadde noen lovlig bruttofortjeneste for pr. 17. september 1949, må han innhente prismyndighetenes godkjenning av bruttofortjenesten. Bestemmelsene i § 11 får i så fall tilsvarende anvendelse.

Bruttofortjenesten må tas opp til revisjon dersom importkost-

11. novbr. nadene eller andre kostnader går ned eller det er grunnlag for reduksjon av nettofortjenesten.

§ 18. Priskalkulasjon. Gjennomsnittspriser. Meldeplikt.

Importøren skal sette opp skriftlig kalkulasjon for hvert importert vareparti. Kalkulasjonen skal spesifisere importkostnadene og oppgi bruttofortjenesten. Kalkulasjonen skal angi hvilket kvantum den omfatter, og dateres og undertegnes av den ervervsdrivende eller avdelingssjefen og skal oppbevares i ett år etter at vedkommende vareparti er solgt ut.

Importøren skal ha adgang til å fastsette gjennomsnittspris for forskjellige varepartier. I så fall får bestemmelsene i § 9 tilsvarende anvendelse.

Dersom importørens prisberegning fører til en endring av den pris han før har regnet for tilsvarende vare, skal han sende melding om prisfastsettelsen til vedkommende prisutvalg eller til Prisdirektoratet dersom det ikke er opprettet prisutvalg for ervervet. Meldingen skal sendes senest 5 dager før levering skjer til ny pris, jfr. dog § 11, og være ledsaget av den kalkyle som er nevnt i første ledd. Slik melding kan dog unnlates dersom importkostnadene for varepartiet ikke overstiger 5 000 kroner eller Prisdirektoratet fritar for meldeplikt.

2. Videreforhandlere.

§ 19. Videreforhandlernes prisberegning.

Når prismyndighetene ikke har fastsatt noe annet, skal en videreforhandler av innenlandske eller utenlandske varer sette sine priser på grunnlag av de lovlige og nødvendige innkjøpskostnader med tillegg av rimelig bruttofortjeneste etter de nærmere regler i §§ 20—22.

§ 20. Innkjøpskostnadene.

Som innkjøpskostnader regnes, dersom ikke prismyndighetene bestemmer noe annet:

- a) Innkjøpspris med fradrag av alle rabatter og andre fordeler ved innkjøpet. Kontantrabatt på inntil 2 % behøves dog ikke trekkes fra, men tas i betraktning ved fastsettelsen av bruttofortjenesten. Som fordel regnes også inntekt ved salg eller retur av emballasjen.
- b) Kostnader til frakt og vanlig forsikring under transporten. — Kostnader til lossing eller lasting eller til kjøring fra brygge, jernbanestasjon eller annet stoppested for rutegående transportmiddel til den handlendes lager tas dog ikke med. Heller ikke regnes med kostnader til kjøring fra lager til slikt stoppested

eller til kjøperens lager, forretningssted eller bolig dersom det er innenfor det område der slik handlende vanligvis leverer tilkjørt. Slike kostnader tas i betraktning ved fastsettelsen av bruttofortjenesten, jfr. § 21.

§ 21. *Bruttofortjeneste.*

Som bruttofortjeneste kan regnes et slikt beløp som må anses rimelig under hensyn til videreforhandlerens andre nødvendige og lovlige kostnader regnet i samsvar med reglene i § 6 med tillegg av nettofortjeneste regnet i samsvar med reglene i § 7.

Bruttofortjenesten må ikke uten samtykke av prismyndighetene settes høyere pr. ting eller mengdeenhet enn den handlende hadde lovlig adgang til å regne til dekning av de samme kostnadsarter ved tilsvarende salg av samme slags ting eller mengdeenhet pr. 17. september 1949. Dersom det da var vanlig å regne prosenttillegg, må prosenten settes ned slik at tillegget regnet i krone og øre ikke blir større pr. enhet enn pr. 17. september 1949.

For nye slags ting som den handlende ikke hadde noen lovlig bruttofortjeneste for pr. 17. september 1949, kan bruttofortjenesten regnes med et beløp som svarer til den laveste prosentsats av innkjøpskostnadene som den handlendes bruttofortjeneste utgjør for noen av de ting som det er naturlig å sammenligne med.

Bruttofortjenesten må tas opp til revisjon dersom innkjøpskostnadene eller andre kostnader går ned eller det er grunnlag for reduksjon av nettofortjenesten.

§ 22. *Gjennomsnittspriser.*

Videreforhandlere har adgang til å regne gjennomsnittspriser i samsvar med reglene i § 9.

E. Særregler for andre erverv.

§ 23. *Tjenester av immateriell eller personlig art.*

For tjenester som vesentlig består i eget arbeid, skal en pris anses urimelig når den er høyere enn nødvendig for å gi et rimelig vederlag for det arbeid som er utført, etter at de andre lovlige og nødvendige kostnader er dekket.

Dersom slik tjenestevirksomhet drives som regelmessig næring, kan det dog regnes med faste satser for de forskjellige slags ytelser når satsene settes i rimelig forhold til det arbeid og de nødvendige kostnader som tjenestene gjennomgående fører med seg.

Uten samtykke av prismyndighetene må prisene ikke settes høyere enn svarende til de satser som pr. 17. september 1949 var

11. novbr. gjengs i distriktet eller fastsatt i lovlige bransjemessige pristariffer eller prisnoteringer, jfr. § 34.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder bare for tjenester av immateriell eller personlig art, såsom tjenester som utføres av leger, tannleger, dyrleger, jordmødre, sakførere, lærere og andre som gir undervisning, translatører, revisorer, arkitekter og konsulenter. Prisdirektoratet kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke erverv som skal gå inn under denne paragraf.

§ 24. Formidlingsvirksomhet.

Bestemmelser i foregående paragraf gis tilsvarende anvendelse på godtgjørelse for formidlingsvirksomhet.

§ 25. Ymse ting, ytelser og rettigheter.

Ved avgjørelse av om en pris er urimelig for en ting, ytelse eller rettighet som er nevnt nedenfor, skal en, når ikke annet er fastsatt i særskilte prisbestemmelser, ta hensyn til de forhold som det er sedvanemessig å ta i betraktning ved prisfastsettelsen i den utstrekning det må anses samfunnsmessig forsvarlig. Dette gjelder for:

1. Obligasjoner og andre gjeldsbrev, og pengefordringer som ikke er knyttet til gjeldsbrev.
2. Aksjer og andre selskapsandeler.
3. Rettigheter til patent, varemerke, firma, mønster, fotografi, forfatter- eller kunstnerrett og andre opphavsretter til åndsverker.
4. Originale kunstverker, antikviteter, sjeldne mynter, frimerker og andre ting som sedvanemessig prissettes etter verdien for samlere.
5. Brukte ting.
6. Fast eiendom og bruksrett til fast eiendom.
7. Andre ting, ytelser eller rettigheter som Prisdirektoratet måtte bestemme.

Bestemmelsene i første ledd får også anvendelse på renter i låne- eller kredittforhold i den utstrekning de ikke er regulert ved annen lov.

Dersom overdragelse av slike verdipapirer som er nevnt i første ledd, nr. 1 og 2, faktisk har lignende virkning som overdragelse av eiendomsrett eller bruksrett til ting, må det ikke tas høyere pris enn det svarer til lovlig pris for tingen eller bruksretten.

Kapitel III.

11. novbr.

Bestemmelser om prisberegning og kostnadsoverslag ved særskilt prisregulering.

§ 26. Særskilte prisbestemmelser.

Særskilte bestemmelser om maksimalpriser, maksimalavanser, kalkulasjonsforskrifter og andre særskilte prisbestemmelser regnes enten som individuelle eller generelle.

Med individuelle prisbestemmelser menes godkjenning av priser etter § 10, fastsettelse av priser etter § 11 og fastsettelse ellers av maksimalpriser, maksimalavanser, kalkulasjonsforskrifter og andre særskilte prisbestemmelser som bare skal gjelde for en eller flere bestemte ervervsdrivende som er navngitt i eller ved oversendelsen av bestemmelsene.

Med generelle prisbestemmelser menes, når annet ikke uttrykkelig er sagt, maksimalpriser, maksimalavanser, kalkulasjonsforskrifter og andre særskilte prisbestemmelser som skal gjelde for en vare eller ytelse uten slik begrensning til bestemte ervervsdrivende som er nevnt i foregående ledd.

Dersom det i samband med en individuell prisbestemmelse for en eller flere leverandører er gitt særskilte prisbestemmelser som skal gjelde for alle eller en gruppe videreforhandlere, gjelder disse siste bestemmelsene som generelle prisbestemmelser uten hensyn til at de er knyttet sammen med individuelle prisbestemmelser for leverandørene.

§ 27. Om prisberegningen når det foreligger individuelle maksimalpriser.

En individuell maksimalpris fritar ikke en ervervsdrivende for selv å sette ned sine priser dersom kostnadene går ned etter at maksimalprisen ble fastsatt. Revisjon av kostnadsberegningene og gjennomføring av prisnedslag skal skje etter reglene i kap. II.

Bestemmelsene i denne paragraf får anvendelse uten hensyn til om de individuelle maksimalpriser er fastsatt etter søknad fra den ervervsdrivende, jfr. §§ 10 og 11, eller etter prismyndighetenes eget tiltak.

§ 28. Om prisberegningen når det foreligger generelle maksimalpriser.

Generelle maksimalpriser kan, med de unntak som følger av bestemmelsene i tredje ledd, regnes uten hensyn til de ervervsdrivendes kostnader, jfr. dog § 31.

11. novbr. Ervervsdrivende som direkte eller gjennom organisasjon eller annen representant har sendt inn kostnadsoverslag til prismyndighetene, plikter å foreta revisjon av sine kostnadsberegninger, jfr. § 8, første ledd. Dersom kostnadene er blitt vesentlig lavere enn etter det overslag som før er sendt, skal det sendes melding om det til prismyndighetene innen 1 uke etter revisjonen av kostnadsberegningen.

Dersom melding om kostnadsnedgangen ikke blir sendt inn i rett tid, skal de ervervsdrivende som plikter å sende melding eller som vet eller burde vite at kostnadsnedgang har funnet sted, ikke i noe tilfelle ha adgang til å ta priser som er høyere enn tillatt etter § 5.

§ 29. Om prisberegningen når det foreligger maksimalavanser, kalkulasjonsforskrifter m. v.

Dersom prismyndighetene har gitt særskilte bestemmelser om at ervervsdrivende skal fastsette sine priser på grunnlag av kostnader med tillegg av fortjeneste skal kostnadene, når annet ikke uttrykkelig er sagt, regnes i samsvar med bestemmelsene i kap. II.

Er det i prisbestemmelsene fastsatt en bestemt nettofortjeneste eller en bestemt bruttofortjeneste, skal den fastsatte sats anses som maksimalsats. Dersom beregning av satsen fører til uforholdsmessig stor fortjeneste, må den ervervsdrivende sende melding om forholdet til prismyndighetene eller av eget tiltak beregne lavere sats slik at han ikke får høyere fortjeneste enn rimelig, jfr. reglene i kap. II.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder uten hensyn til om prisbestemmelsen er av individuell eller generell art.

§ 30. Framlegg av kostnadsoverslag.

Bedrifter som legger fram kostnadsoverslag for prismyndighetene som grunnlag for en prisreguleringsavgjørelse, bør utarbeide overslagene i samsvar med bestemmelsene i kapitel II. Dersom det legges fram overslag som ikke er utarbeidet i samsvar med disse bestemmelser, må det gjøres nøyaktig rede for avvikene i beregningsmåten.

Legges overslagene fram gjennom en organisasjon eller en annen representant for ervervet, skal organisasjonen eller representanten for så vidt de har høve til å føre kontroll med det, påse at overslagene er riktige. Legges det bare fram kostnadsoverslag fra en del av bedriftene i ervervet, skal organisasjonen eller representanten gjøre rede for i hvilken utstrekning overslagene kan anses representative for næringen, og gi opplysning om de bedrifter som

har gitt overslagene, kan anses å drive på rasjonell og forsvarlig ll.novbr. måte.

Bestemmelsene i foregående ledd skal ikke være til hinder for at en organisasjon eller annen representant videresender til prismyndighetene kostnadsoverslag fra ervervsdrivende uten å ta standpunkt til innholdet. I så fall må imidlertid organisasjonen eller representanten uttrykkelig gjøre vedkommende prismyndighet oppmerksom på at det ikke tas noe standpunkt til oppgavenes riktighet.

Dersom en organisasjon eller en annen representant for et erverv, istedenfor kostnadsoverslag fra bestemte bedrifter, legger fram beregninger over gjennomsnittskostnader eller andre generelle kostnadsberegninger, bør gjøres nøye rede for hvilket materiale beregningene bygger på, og hvorledes de er utført.

§ 31. *Uriktige kostnadsoverslag.*

Dersom en ervervsdrivende har framlagt uriktige kostnadsoverslag for prismyndighetene eller gitt andre uriktige opplysninger av betydning for myndighetenes avgjørelse, må han sende melding om feilen straks han blir oppmerksom på den. Melding må likeledes sendes dersom det er inntrådt vesentlig nedgang i kostnadene i tiden etter at opplysningene er gitt til prismyndighetene, men før de har truffet sin avgjørelse.

Prismyndighetene avgjør hvilken pris som den ervervsdrivende i slike tilfelle skal ha lovlig adgang til å regne, og bestemmer under dette om et nedslag av den opprinnelig satte pris skal gjøres gjeldende for salg som allerede har funnet sted.

Bestemmelsene i de foregående ledd får tilsvarende anvendelse dersom de uriktige opplysninger er gitt av en representant for den ervervsdrivende, eller dersom den ervervsdrivende vet at andre har lagt fram uriktige opplysninger for prismyndighetene som grunnlag for prisavgjørelsen.

§ 32. *Organisasjoners og representanters plikt til å medvirke til å rette kostnadsoverslag og priser.*

Når en organisasjon eller en annen representant har lagt fram kostnadsoverslag for prismyndighetene uten at det er tatt slikt forbehold som nevnt i § 30, tredje ledd, plikter organisasjonen eller representanten i den utstrekning de har høve til det, å medvirke til at kostnadsrevisjon finner sted, og at de meldinger som er påbudt i §§ 28—29, blir sendt inn til prismyndighetene.

11. novbr. Likeledes plikter vedkommende organisasjon eller representant å sende melding til prismyndighetene dersom det viser seg at opplysninger som er gitt, er uriktige.

Kapitel IV.

Bestemmelser om konkurranseregulerende sammenslutninger og grupper.

§ 33. *Sammenslutningers eller gruppers adgang til å fastsette priser eller forretningsvilkår.*

Sammenslutninger eller grupper av ervervsdrivende må etter 1. februar 1950 ikke uten samtykke av Prisdirektoratet fastsette eller opprettholde bestemmelser om priser eller forretningsvilkår. Ordninger som lovlig var i kraft pr. 17. september 1949 kan dog opprettholdes inntil Prisdirektoratets avgjørelse foreligger, dersom søknad om samtykke til å fastsette eller opprettholde bestemmelser om priser eller forretningsvilkår sendes innen 1. februar 1950.

I søknaden om samtykke etter foregående ledd må gjøres rede for formålet med virksomheten og hvorledes den skal drives. Likeledes må i tilfelle sendes med avskrift av de gjeldende bestemmelser som ønskes opprettholdt.

§ 34. *Forskrifter om prisnoteringsvirksomhet.*

I samband med godkjenning av prisnoteringsvirksomhet etter § 33 gir Prisdirektoratet nærmere forskrifter om hvorledes noteringsvirksomheten skal foregå, og i hvilken utstrekning de bestemmelser som fastsettes skal meldes inn til kontroll av Prisdirektoratet eller de andre prismyndigheter som direktoratet måtte bestemme.

Prisdirektoratet kan bestemme at de fastsatte priser skal ha samme virkning som maksimalpriser eller andre særskilte prisbestemmelser som er fastsatt av prismyndighetene, jfr. reglene i kapitel III. Dersom Prisdirektoratet ikke har truffet slik bestemmelse, skal prisene anses satt til veiledning og ha samme virkning som priser som er gjengs i distriktet, jfr. § 5, tredje ledd.

Kapitel V.

Bestemmelser til regulering av andre ervervsmessige forhold.

§ 35. *Forbud mot urimelige forretningsvilkår.*

Det er forbudt å sette eller opprettholde urimelige forretningsvilkår.

Et forretningsvilkår skal anses urimelig dersom det er åpenbart ubillig overfor den annen part eller er egnet til å motvirke

gjeldende offentlige reguleringer eller ellers er i strid med god ll.novbr. forretningsskikk eller med almene interesser.

§ 36. Bytte.

Forskrifter om priser for ting, ytelser eller rettigheter får tilsvarende anvendelse på bytte av ting, ytelser eller rettigheter. Dette gjennomføres slik at bytte skjer etter høyeste lovlige salgsverdi for ting og høyeste lovlige vederlag for ytelser og rettigheter. Er de lovlige priser forskjellig på det som byttes, må mellomlaget betales dersom ikke prismyndighetene godkjenner annen ordning.

§ 37. Forbud mot unødvendig mellomhandel.

Det er forbudt å drive unødvendig mellomhandel, å foreta oppkjøp av ting i slikt øyemed eller å selge til personer eller selskaper som driver eller akter å drive unødvendig mellomhandel.

Som unødvendig anses enhver mellomhandel som øker antallet av omsetningsledd ut over det som er sedvanemessig eller fastsatt ved lov eller i medhold av lov.

En regulær ervervsdrivende skal dog i særlige tilfelle ha adgang til å kjøpe hos andre ervervsdrivende i samme bransje og på samme omsetningstrin varer av samme slag som han selv framstiller eller omsetter, når han godtgjør at kjøpet på grunn av ekstraordinære forhold er nødvendig for å forsyne kundene, og at kjøpet ikke fører til prisfordyring.

§ 38. Overdragelse av lisenser m. v.

Det er forbudt uten samtykke av prismyndighetene å kreve eller ta, tilby eller gi vederlag for overdragelse av:

- a) import- eller eksportlisens,
- b) produksjons-, kjøpe- eller salgstillatelse i henhold til forsynings- eller rasjoneringslovgivningen,
- c) tildelt kvote i henhold til plan for utdeling av slike lisenser eller tillatelser som nevnt under a og b,
- d) tillatelse til å drive næringsvirksomhet av et bestemt slag i henhold til prislovgivningen,
- e) annen lisens eller godkjenning som er meddelt en ervervsdrivende i henhold til den ekstraordinære reguleringslovgivning.

Bestemmelsene i foregående ledd får tilsvarende anvendelse også om de tillatelser som er gitt eller ventes å bli gitt, blir overdratt i forbindelse med en bedrift.

Bestemmelsene i denne paragraf gir ikke adgang til å foreta overdragelse dersom dette er forbudt av de myndigheter som har gitt eller ventes å ville gi tillatelsen.

11. novbr. § 39. *Forbud mot mislig tilbakeholding av varer og mislig innskrenking av ervervsvirksomhet.*

Det er forbudt en ervervsdrivende å nekte å selge en ting som han har kjøpt inn i salgsoyemed når nektelsen er egnet til å motvirke offentlige reguleringer eller ellers er i strid med almene interesser. Under samme forutsetning er det også forbudt en ervervsdrivende å nekte å framstille en ting eller utføre en ytelse som han har påtatt eller tilbudt seg å framstille, kreve tilbake en ting som han har solgt eller levert eller ellers å innskrenke, omlegge eller innstille sin ervervsvirksomhet.

Kapitel VI.

Forskjellige bestemmelser.

§ 40. *Definisjoner.*

1. Med «pris» menes i disse forskrifter vederlag av alle slag uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser så som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller lignende.
2. Med «ting» menes fast eiendom, skip, varer eller annet løsøre, under dette også elektrisk energi.
3. Med «ytelser» menes alle slags ytelser som det tas vederlag for, bortsett fra arbeid i andres tjeneste.
4. Med «prismyndighet» menes Kongen, Finansdepartementet, Prisdirektoratet, Prisdirektoratets distriktskontorer og kontrollnemndene. I den utstrekning prisutvalg og andre har fått fullmakt til å treffe bestemmelser i medhold av prisloven eller av forskrifter gitt i medhold av loven, gjelder de bestemmelser som i denne kunngjøring er gitt om prismyndighetene, tilsvarende for dem.
5. Med «prisbestemmelser» menes alle reguleringsbestemmelser som er gitt eller opprettholdt i medhold av prisloven.
6. Med «prisloven» menes mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd med endringslov av 28. juni 1948 og 30. juni 1949, eller den lov som måtte avløse den.

§ 41. *Forskriftenes virkeområde.*

Bestemmelsene i disse forskrifter gjelder for all slags varig eller leilighetsvis privat, kommunal eller offentlig ervervsvirksomhet, unntatt arbeid i andres tjeneste.

Bestemmelsene gjelder for alle former av omsetning, også for salg ved frivillig eller tvungen auksjon.

Forskriftene gjelder ikke for eksport, utenrikstransport eller annen ervervsmessig virksomhet på utlandet. Prisdirektoratet kan treffe nærmere bestemmelser om hvorvidt en virksomhet skal anses å være av slik art som her nevnt.

Forskriftene gjelder ikke for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya.

§ 42. Unntak fra forskriftene.

Finansdepartementet og Prisdirektoratet kan gjøre unntak fra disse forskrifter. De særbestemmelser som prismyndighetene gir innenfor rammen av de reguleringsfullmakter som de til enhver tid har etter prisloven, går foran disse forskrifter.

§ 43. Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft fra og med 1. desember 1949. Fra samme tid oppheves:

1. de alminnelige prisforskrifter som er fastsatt i Prisdirektoratets kunngjøring nr. 52 av 14. desember 1940 med endringskunngjøringene nr. 175 av 4. oktober 1941 og nr. 216 av 15. desember 1941,
2. retningslinjer for prisforhøyelser for norske varer i Prisdirektoratets kunngjøring nr. 53 av 14. desember 1940,
3. forskrifter om prisforhøyelser for importvarer, Prisdirektoratets kunngjøring nr. 54 av 14. desember 1940,
4. forskrifter om konkurransereguleringer og samvirkelag, Prisdirektoratets kunngjøring nr. 55 av 14. desember 1940,
5. Prisdirektoratets kunngjøring nr. 1326 av 29. juni 1949 om melding om kostnadsnedgang og om plikt til prisnedslag.

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrifter, kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd.

Kongelig resolusjon. *)

I henhold til lov om Norges Brannkasse av 12. juni 1931 § 1 bestemmes at Vedtekt for Norges Brannkasse, bygningsforsikringen av 10. juli 1931, og Vedtekt for Norges Brannkasse, løsøreforsikringen av 10. juli 1931 endres således:

I.

I vedtekt for Norges Brannkasse, bygningsforsikringen, av 10. juli 1931 skal følgende bestemmelser lyde slik:

*) Kunngj. 9. desember i Lovtid. 1 nr. 43.

11. novbr. § 34. Hvis bygning som omfattes av brannforsikringen, blir ødelagt eller skadet ved nedrivning eller på annen måte under forsøk på å forebygge eller begrense brann, anses det som brannskade, selv om brannen ikke truet noen gjenstand som faller inn under forsikringen, hvis foranstaltningen under de foreliggende forhold må anses forsvarlig.

For skade voldt ved ild som ikke er brann, svarer Brannkassen ikke. Det anses således ikke som brannskade om panel er svidd ved hete eller gnister fra ovnen.

Skade ved lynnedslag går inn under brannforsikringen, selv om brann ikke oppstår.

Skade ved eksplosjon går inn under brannforsikringen såframt eksplosjonen er en følge av brann. Brannkassen svarer også for skade ved eksplosjon av gass fra offentlig gassverk eller fra asetyléngassverk som er innrettet etter de gjeldende offentlige forskrifter. Likeledes svarer Brannkassen for skade ved eksplosjon i oljefyringsanlegg med lavtrykksskjel (overtryk inntil $0,5 \text{ kg/cm}^2$) som utelukkende anvendes for romoppvarming og er innrettet etter gjeldende offentlige forskrifter.

Annen eksplosjonsskade erstattes ikke med mindre Brannkassen har overtatt særskilt ansvar for sådan skade. For skader ved utløsning av atomenergi svarer Brannkassen ikke.

Under brannforsikringen erstattes, selv om brann ikke oppstår, skade ved at luftfartøy styrter ned, eller ved at gjenstander faller ned fra luftfartøy, såframt dette ikke tilhører den sikrede.

§ 35. Skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning ved elektrisk fenomen, derunder også lyn, erstattes ikke, selv om det skade-gjørende fenomen er ledsaget av ild. Hvis sådan ledsagende ild når og skader andre elektriske maskiner, apparater eller ledninger enn den hvori ilden er oppstått, blir denne skade å anse som brannskade og omfattes derfor av Brannkassens erstatningsplikt.

Dog erstattes lynskade på elektriske installasjoner unntatt hvor skaden bare rammer elektriske lamper, kokeplater, elementer og ledninger. Likeledes erstattes lynskade på elektrisk motor som anvendes ved gårdsbruk og småbedrifter.

Med «andre elektriske maskiner, apparater eller ledninger» menes her selvstendige gjenstander som ikke begrepsmessig hører sammen med eller danner tilbehør til den opprinnelige beskadigede gjenstand.

Brannkassen kan ved særskilt avtale overta ansvar for sådan skade som etter første ledd ikke inngår under brannforsikringen.

§ 37. Forsikringsverdien av bygningen med alt tilbehør som er innbefattet i forsikringen, ansettes av takstmennene til det beløp

som det ville koste å oppføre en tilsvarende bygning på samme sted, 11. novbr. beregnet etter prisene umiddelbart før forsikringstilfellet inntrådte og med fradrag for den verdiforringelse bygningen har lidt på grunn av elde og bruk.

Er det tegnet tilleggsforsikring overensstemmende med § 15 nr. 2, fastsetter takstmennene den merutgift som den forandrede oppførselsmåte eller utbedringsmåte vil medføre. Summen av dette beløp og bygningens verdi etter første ledd er da den samlede forsikringsverdi.

For bygning som er solgt til nedrivning og bortflytning og for bygning som etter sin bestemmelse tilkjennegir seg som midlertidig, ansettes forsikringsverdien til materialverdien. For midlertidig bygning kan dog forsikringsverdien — i tilfelle etter dispensasjon fra bygningsmyndighetene — ansettes etter første ledd hvis bygningen blir gjenoppført eller satt i stand.

§ 93. Brannkassen svarer for skade ved utstrømning av vann som følge av brudd eller lekkasje på eller oversvømmelse fra vann-, varme- og kloakkledninger, bad, vannklosetter, vasker, radiatorer, vannbeholdere, vanntanker og andre innretninger som står i forbindelse med vannledningsnettet i den bygning forsikringen gjelder eller i tilgrensende bygning.

Enn videre svarer Brannkassen for skade på røranlegget (rørskade) med vannbeholdere, fødekasser, ekspansjonskar og radiatorer samt nødvendige oppbrytningsarbeider, når skaden er oppstått på sådan måte som angitt i første ledd.

Som rørskaade anses det også at klosettskåler med tilhørende spylsisterner eller ventiler er gjort ubrukelige ved bruddskader som følge av frost.

Ved særskilt avtale kan ansvaret utvides til å omfatte vanntap som er følge av forsikringstilfellet.

§ 94. Forsikringen omfatter ikke:

- a) Skade på badekar, vasker, spyttefontener og vannklosetter, alle slags beholdere av glass, steintøy eller porselen samt s fyringskjeler (se dog § 93, 3. ledd).
- b) Skade på stikkledninger som ikke er tilknyttet ledning fra kommunalt eller annet offentlig vannverk.
- c) Utgifter ved staking og tining av anlegget eller pakking av kraner og kuplinger.
- d) Soppskade.
- e) Skade som skyldes brann, lynnedslag eller jordrystelse eller eksplosjon der oppstår annet steds enn i bygningens lednings-system for varme og varmtvann.

11. novbr. f) Skade som kommer av at vann slås ut, eller som skyldes golvvask, inntrengning av grunn- eller regnvann, tilbakeslag fra kloakkledning eller oversvømmelse som skyldes snøsmelting eller andre naturbegivenheter.
- g) Skade som inntreffer i enebolig som står ubebodd, uten at tilførselen til vann eller sentralvarmeanlegg er avstengt.
- h) Rørskade som alene skyldes slitasje og rustdannelse.

II.

I vedtekt for Norges Brannkasse, løsøreforsikringen, av 10. juli 1931 skal følgende bestemmelser lyde slik:

§ 17. Kommer under brann ting som er brannforsikret, bort ved tyveri eller på annen måte, eller kommer de til skade under forsøk på å redde dem fra brann, anses det som brannskade. Er eien-
deler blitt ofret under forsøk på å forebygge eller begrense brann, gjelder det samme, selv om brannen ikke truet noen gjenstand som faller inn under forsikringen, hvis foranstaltningen under de foreliggende forhold må anses forsvarlig.

Er ting som omfattes av brannforsikringen, forsettlig utsatt for påvirkning av varme eller elektrisk strøm, svarer Brannkassen ikke for den skade tingen lider om den derved kommer i brann. Brannkassen svarer således ikke om klær som henges til tørk ved en ovn, om tøy som strykes eller om fødevarer som henges til røkning, derved kommer i brann.

For skade voldt ved ild som ikke er brann, svarer Brannkassen ikke. Det anses således ikke som brannskade om gnister fra tobakks-
pipe eller ildsted har svidd eller brent huller i klær.

Skade ved lynnedslag går inn under brannforsikringen, selv om brann ikke oppstår, men skade som bare rammer radiorør eller elektriske lamper, kokeplater, elementer og ledninger, erstattes ikke.

Skade ved eksplosjon går inn under brannforsikringen såframt eksplosjonen er en følge av brann. Brannkassen svarer også for skade ved eksplosjon av gass fra offentlig gassverk eller fra asetylén-
gassverk som er innrettet etter de gjeldende offentlige forskrifter. Likeledes svarer Brannkassen for skade ved eksplosjon i oljefyrings-
anlegg med lavtrykksskjel (overtrykk 0,5 kg/cm²) som utelukkende anvendes for romoppvarming og er innrettet etter de gjeldende offentlige forskrifter.

Annen eksplosjonsskade erstattes ikke med mindre Brannkassen har overtatt særskilt ansvar for sådan skade. For skade ved utløsning av atomenergi svarer Brannkassen ikke.

Under brannforsikringen erstattes, selv om brann ikke oppstår,

skade med at luftfartøy styrter ned, eller ved at gjenstander faller ned fra luftfartøy, såframt dette ikke tilhører den sikrede.

§ 35. Brannkassen svarer bare for skade som rammer de forsikrede ting på det sted som er angitt i forsikringsbrevet.

Herfra gjelder dog følgende unntagelser:

- a. Ved forsikring på innbo svarer Brannkassen om innboet flyttes til et annet sted innenfor riket. Brannkassen kan imidlertid si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Den sikrede plikter å gi meddelelse om flytningen. Gir han ikke slik meddelelse, opphører Brannkassens ansvar når en måned er gått etter kontingentens første forfallsdag (2. januar) etter flytningen (ved forsikring tegnet for et bestemt antall år senest 1 år etter flytningen).
- b. Forsikring på varer kan uten forhåndsmelding til Brannkassen omfatte varer som i påvente av videre transport midlertidig beror på eller ved forsikringsstedets tollbu, godsekspedisjoner og kaier. Erstatningen er begrenset til 5 pst. av forsikringssummen.
- c. For skade som inntreffer på annet sted innenfor riket (borteforsikring), svarer Brannkassen med inntil 10 pst. av forsikringssummen, dog ikke over kr. 500.

Er noe av det forsikrede bare for en kortere tid brakt bort til et annet sted innenfor riket, og forutsetningen har vært at tingene skulle bringes tilbake til forsikringsstedet, svarer Brannkassen dessuten med inntil 20 pst. av forsikringssummen, dog ikke over kr. 2 500.

Hvis det er tegnet flere forsikringer på de samme ting enten i Brannkassen eller i forskjellige selskaper, svarer Brannkassen for et forholdsvis mindre beløp.

Borteforsikringen omfatter ikke:

1. Varer, for så vidt angår bestemmelsen i første avsnitt.
2. Ting som er sendt til lagring eller oppbevaring, f. eks. pelsverk.
3. Ting som er lånt ut eller leid bort, herunder gjenstander solgt på avbetaling.
4. Prøvekolleksjoner.
5. Ting tilhørende firma eller håndverksforretning når de anvendes til entreprenør-, installasjons- eller håndverksarbeider.

Reglene om borteforsikring kommer ikke til anvendelse hvis det kan kreves erstatning for skaden i henhold til annen forsikring eller avtale.

11. novbr. d. Enn videre erstatter Brannkassen den skade som rammer husdyr under seteroppheald eller på åpen mark.

Brannkassen svarer i de tilfelle som er nevnt under a, c og d også for forsikringstilfelle som inntreffer under transporten.

III.

Endringene trer i kraft straks.

11. novbr. **Skrivelse *)** fra Justis- og politidepartementet om vedtekt til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk i Sør-Odal herred, Hedmark fylke.
11. novbr. **Skrivelse** fra Justisdepartementet der det uttales at sportellovens § 27 annet ledds annet punkt får anvendelse selv om hovedanken først faller bort etter at saken er kommet inn til ankedomstolen. Det skal i alle tilfelle betales gebyr etter sportellovens § 24 for den forberedende behandling av en aksessorisk motanke.
12. novbr. **Kunngjøring **)** fra Landbruksdepartementet om at grantømmer som avvirket til salg skal forbeholdes cellulose- og tremasseindustrien i Østre Nedenes—Nidarå—Otra og Tovdals tømmermålingsområder.
12. novbr. **Skriv *)** frå Sosialdepartementet om tillegg til helseføresegnene for Årdal herad, Sogn og Fjordane fylke.
12. novbr. **Skrivelse *)** fra Sosialdepartementet om nye helseforskrifter for Tiller herred, Sør-Trøndelag fylke.
14. novbr. **Skriv *)** frå Justis- og politidepartementet om brigde av § 21 i politivedtekta for Ørskog herad, Møre og Romsdal fylke.
14. novbr. **Skrivelse *)** fra Sosialdepartementet om tillegg til helseforskriftene for Furnes herred, Hedmark fylke, vedrørende reinhold m. v. i dame- og herrefrisersalonger.
14. novbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om regulering av havneområdet i Namsos.
15. novbr. **Skrivelse *)** fra Justis- og politidepartementet om endring i politivedtekt for Sørreisa herred, Troms fylke.
16. novbr. **Skrivelse *)** fra Landbruksdepartementet om at hund i Flakstad herred, Nordland fylke, skal holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter.

*) Kunngj. 25. november i Lovtid. 1 nr. 41.

**) Kunngj. 1. desember i Lovtid. 1 nr. 42.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av en 17. novbr. del av Avløs gård, parsellene 1—28, av gnr. 1, Bærum herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 17. novbr. deler av Løkeberg og Solberg i Bærum herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 17. novbr. gnr. 44, bnr. 244, Haldenhaugen, i Bærum herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Kongelig resolusjon.

18. novbr.

Kgl. resolusjon av 6. juni 1947, punkt 1) endres slik at Oslo politidistrikt stiller inntil 50 mann (mot hittil 56) og at det etter Romerike politidistrikt tilføyes: «Asker og Bærum politidistrikt stiller inntil 6 mann».

Kongelig resolusjon. *)

18. novbr.

I. I henhold til lov om opprinnelsesmerker m. v. av 21. juni 1929 nr. 1 § 1, bestemmes at § 2 i kgl. resolusjon av 7. oktober 1932 om merking av visse glassvarer skal lyde:

Angivelsen skal være trykt med minst $1\frac{1}{2}$ mm høye, tydelige bokstaver på en etikett som med holdbart klebestoff er festet til hver gjenstand, alternativt preget, etset, eller blåst inn i materialet med minst $4\frac{1}{2}$ mm — på lampeglass minst $1\frac{1}{2}$ mm — høye, tydelige bokstaver anbrakt lett synbart på siden av gjenstanden (ikke i bunden).

Angivelsen skal være sålydende:

«Norsk» for varer tilvirket i Norge.

«Utenlandsk» for varer tilvirket i utlandet.

Alternativt kan angivelsen være sålydende:

«Fabrikert i (landets navn)», hvilken angivelse også kan settes i et her i landet lett forståelig fremmed språk.

II. Denne resolusjon trer i kraft straks.

Kongelig resolusjon om bestemmelser om administrasjonens sjonsordningen for Statens havnevesen: 18. novbr.

§ 1. Havnedirektøren.

1. Havnedirektøren, hvis embetsområde omfatter

a) overoppsynet med havner og farvann og de gjøremål for øvrig som er fastsatt i lov av 24. juni 1933 om havnevesenet,

*) Kunngj. 25. november i Lovtid. 1 nr. 41.

18. novbr. b) planlegging og utførelse av havnebygg og andre havnearbeider m. v. hvortil staten bevilger midler på havnebudsjettet, er havnevesenets sjef og ansvarlig leder av alle grener av havnevesenets administrasjon. Han har å fremme dets utvikling etter tidens krav og påse at de underordnede administrasjoner ledes i samsvar med gjeldende lover, bevilgninger og andre bestemmelser.
2. Havnedirektøren treffer avgjørelse i alle saker som ikke ifølge lov eller andre gjeldende bestemmelser skal avgjøres av høyere instans eller hvis avgjørelse ikke er tillagt en annen myndighet. I forholdet til andre institusjoner skal Havnedirektøren søke å oppnå det best mulige samarbeid til samfunnsgagnlig løsning av oppgavene.
3. Direkte under Havnedirektøren sorterer Havnedirektoratet og 5 anleggsdistrikter for Statens havnevesen.

Havnedirektoratet.

§ 2.

1. Havnedirektoratet, som er Havnedirektørens sentralkontor for utøvelsen av den i § 1 nevnte virksomhet, består av 2 avdelinger, den administrative avdeling og den tekniske avdeling.
2. Den administrative avdeling ledes av en kontorsjef og behandler alle saker vedrørende havnenes administrasjon etter havneloven, trafikkavgiftsfondet, is- og vrakmeldinger, personal- og lønnsaker, regnskaper og kassavirksomhet, administrasjonsbudsjettet, saker av administrativ og juridisk natur samt for øvrig de saker som Havnedirektøren bestemmer.
3. Den tekniske avdeling ledes av en overingeniør I og behandler alle saker som angår undersøkelser, planlegging og drift av statens havne-, fortøynings- og vannverksanlegg, konstruksjoner, prøving av materialer, redskaper og anleggsmetoder, anskaffelse, vedlikehold og disponering av redskap og materiell, kontroll og inspeksjon av anleggsdriften, anleggsbudsjetter og anleggsstatistikk samt tekniske saker for øvrig etter Havnedirektørens bestemmelse.

Lederen av den tekniske avdeling er Havnedirektørens faste stedfortreder.

4. Avdelingssjefene har å påse at de saker de har til behandling fremmes hurtig og på en forsvarlig måte. De er nærmeste foresatte for det personale som er underlagt dem og har ansvaret for at arbeidstiden utnyttes på beste måte. De fordeler arbeidet mellom personalet og forelegger sakene for Havnedirektøren med mindre de er av den art at de etter Havnedirektørens be-

stemmelse kan ekspederes direkte. Avdelingssjefene undertegner 18. novbr. da «For Havnedirektøren» med etterfølgende navn.

5. Havnedirektoratets korrespondanse foregår ved Havnedirektøren som kan bestemme i hvilken utstrekning hovedregnskapsfører, hovedmaterialforvalter, hovedkaserer og maskiningeniør skal kunne korrespondere direkte med distriktskontorene og utenforstående om saker som angår deres spesielle gjøremål når det gjelder å innhente opplysninger, posteringer, forsendelse av penger, redskaps- og materielldisposisjoner og andre saker som ikke medfører avgjørelser utover de alminnelig gjeldende regler.

For øvrig ordnes arbeidet i Havnedirektoratet ved bestemmelser gitt av Havnedirektøren.

Distriktene.

§ 3.

1. Kysten deles i 5 anleggsdistrikter hvis grenser og kontorsteder blir som følger:

1. distrikt: Fra den svenske grense i Iddefjorden til og med Vest-Agder fylke. Kontor ved Havnedirektoratet i Oslo.
2. distrikt: Fra og med Rogaland fylke til og med Sogn og Fjordane fylke. Kontor i Bergen.
3. distrikt: Fra og med Møre og Romsdal fylke til og med Nord-Trøndelag fylke. Kontor i Ålesund.
4. distrikt: Nordland fylke og den del av Troms fylke som ligger sønnafør den nordre grense av herredene Bjarkøy, Andøy og Gratangen. Kontor i Kabelvåg.
5. distrikt: Fra nordre grense av 4. distrikt til den russiske grense. Kontor i Tromsø.

2. Hvert av distriktene ledes av en distriktssjef som for 1. distrikt er avdelingsingeniør I og for de øvrige distrikter overingeniør I. Distriktssjefen er overfor Havnedirektøren ansvarlig for den under distriktet sorterende anleggsvirksomhet, undersøkelse og planbehandling. Han har herunder å iakttas de regler og bestemmelser som er utferdiget av Havnedirektøren og er ansvarlig for at alle arbeider utføres på en effektiv og økonomisk måte og innen rammen av gitte bevilgninger og fastsatte planer. Han skal levere rapporter om de enkelte anlegg til de tider og i den utstrekning som Havnedirektøren bestemmer og fremme forslag til endringer i planer og driftsmåter når dette anses påkrevd eller fordelaktig. Han har ansvaret for det materiell som disponeres.

3. Distriktssjefen er nærmeste foresatte for de tjenestemenn og arbeidere som er underlagt distriktet og har ansvaret for at

18. novbr.

arbeidstiden utnyttes best mulig. Han har å fordele arbeidet mellom personalet på hensiktsmessigste måte. Gjennom inspeksjoner skal han overvåke at anleggene drives forsvarlig og etter gitte direktiver, planer og bevilgninger og herunder veilede ingeniørene og oppsynsmennene i nødvendig utstrekning.

4. Distriktenes korrespondanse foregår ved distriktssjefen som korresponderer direkte med Havnedirektøren, tjenestemenn og arbeidere om gjøremål i forbindelse med anleggenes drift, lønninger, ansettelse av arbeidere, planer, undersøkelser og lignende. Han kan også korrespondere utad om saker som står i direkte forbindelse med anleggenes drift, undersøkelser og planbehandling, således som innhenting av opplysninger og grunneiererklæringer, inngåelse av avtaler om leie, akkorder og innkjøp når disse avtaler ikke påfører havnevesenet økonomiske forpliktelser eller ansvar utover det enkelte anleggs driftstid.

For øvrig ordnes arbeidet ved distriktskontoret etter bestemmelser som gis av Havnedirektøren for hele etaten eller for det enkelte distriktskontor av distriktssjefen med Havnedirektørens godkjennelse.

Tjenestemennene.

§ 4.

1. Alle tjenestemenn ansettes enten i Havnedirektoratet eller i et bestemt distrikt, men kan av Havnedirektøren beordres til tjeneste ved annet kontor enn ansettelsesstedets når forholdene tilsier det.
2. Tjenestemennene er forpliktet til å utføre de tjenestereiser som blir bestemt av Havnedirektøren eller vedkommende distrikts-sjef. Kontortid og ferier ordnes etter de for statstjenesten til enhver tid gjeldende regler.
3. Ansettelser og avskjedigelser skjer etter bestemmelsene i tjenestemannsloven og det til enhver tid gjeldende reglement for ansettelser m. v. i Havnedirektoratet og Statens havnevesen.

Anker.

§ 5. Anker over Havnedirektørens avgjørelser blir gjennom Havnedirektoratet med alle nødvendige opplysninger så snart som mulig å forelegge departementet. På samme måte skal anker over avgjørelser av en distriktssjef forelegges Havnedirektøren gjennom vedkommende distriktskontor.

Disse bestemmelser trer i stedet for de bestemmelser om administrasjonsordningen for Statens havnevesen som ble gitt ved kongelig resolusjon av 31. oktober 1946, og trer i kraft 1. januar 1950.

Fiskeregler *), fastsatt av Landbruksdepartementet, for Nor-21. novbr. der hov.

Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om vedtekter for 21. novbr. bruk av § 55 i jordloven overfor innbyggdsboende eiere av jordbruk i Fana herred, Hordaland fylke.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 21. novbr. området Natlandsveien 52 x, Landåsveien 51 samt tilstøtende eiendommer i Bergen, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Skriv **) frå Justis- og politidepartementet om brigde i § 15 22. novbr. i politivedtekta for Elvje herad, Aust-Agder fylke.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 24. novbr. Nordre Huseby, gnr. 29, bnr. 4, m. fl. i Oslo, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Kongelig resolusjon om at det ulønte konsulat i Lisboa om-25. novbr. dannes til ulønt generalkonsulat.

Kongelig resolusjon *) om at det i Kya, Humlingsvær 25. novbr. og Våksvær oppsynsdistrikt, Sør-Trøndelag fylke, er tillatt under skreifiske i tidsrommet 1. februar til 1. mai å ha agnsildgarn stående i sjøen i den tid helligdagsfredningen varer.

Kongelig resolusjon.

25. novbr.

1. I henhold til § 1, 2. ledd i lov om forhandlingsrett for stats-tjenestemenn av 6. juli 1933 nr. 12 blir herredsskogmestre å regne som statstjenestemenn i henhold til forhandlingsloven av 6. juli 1933.

2. Norges Herredsskogmesterlag anerkjennes som forhandlingsberettiget etter samme lovs § 2, jfr. § 3.

Kongelig resolusjon.

25. novbr.

Det fastsettes følgende Instruks for Statens Rasjonaliseringsdirektorat:

I. Oppgave.

Statens Rasjonaliseringsdirektorat har til oppgave å forestå undersøkning, planlegging og hjelp til gjennomføring av tiltak for å gjøre statsadministrasjonen mest mulig enkel, effektiv og økonomisk.

*) Kunngj. 1. desember i Lovtid. 1 nr. 42.

**) Kunngj. 9. desember i Lovtid. 1 nr. 43.

25. novbr. II. Ledelse.

Rasjonaliseringsdirektoratet sorterer direkte under Finansministeren.

Direktoratet ledes av et råd med en formann og fire medlemmer, som oppnevnes av Kongen for 3 år.

Direktoratets daglige virksomhet ledes av en direktør som beskikkes av Kongen for 3 år, med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Rasjonaliseringsdirektøren er medlem av rådet.

Over rådets møter føres protokoll.

Rådet sammenkalles av formannen når han, Rasjonaliseringsdirektøren eller to av rådets medlemmer ønsker det.

Rådet skal avgi uttalelse ved tilsetting av direktør og øvrige personale ved Direktoratet.

Alle Direktoratets saker av betydning skal av direktøren forelegges for rådet. Direktøren utarbeider kvartalsvise rapporter over Direktoratets arbeid og framlegger disse for rådet. Hvert av medlemmene har adgang til å ta opp saker i rådet.

Rådet avgir etter innstilling av direktøren årlig budsjettfor-slag med en plan for de oppgaver Direktoratet vil ta opp i vedkommende budsjett-termin.

III. Beretning m. v.

Direktoratet skal i størst mulig utstrekning holde de interesserte institusjoner à jour med rasjonaliseringstiltak. Rådet forelegger ved utgangen av hver budsjett-termin for Finansministeren utkast til stortingsmelding om virksomheten i terminen.

IV. Opplysningsplikt m. v.

Vedkommende statsinstitusjoner plikter å gi Rasjonaliseringsdirektoratet opplysninger. Enhver statsinstitusjon som skal gjennomføre rasjonaliseringstiltak, omlegge kontororganisasjonen m. v. bør søke samarbeid med Rasjonaliseringsdirektoratet.

Vedkommende departementer må i alle tilfelle hvor det er spørsmål om å opprette nye statskontorer på forhånd konsultere Rasjonaliseringsdirektoratet angående administrasjonsordningen.

26. novbr.

Bestemmelser *) om omsetning av gummidekk til kjøretøyer.

(Gitt 26. november 1949 av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i medhold av lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsforsnødenheter og andre varer av 14. mai 1917 og kgl. resolusjon av 20. februar 1948.)

§ 1. Med gummidekk menes i disse bestemmelser nye og brukte luftgummidekk til motorsykler, personbiler, varebiler, tilhengere og hestekjøretøyer.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

§ 2. Ved kjøp eller annet erverv av nye gummidekk og av brukte eller reparerte dekk som er egnet til bruk på motorkjøretøyer som nevnt i § 1, plikter forbrukerne å overdra til vedkommende forhandler et tilsvarende antall brukte gummidekk i samme dimensjon.

Forhandlere plikter å motta de brukte dekk som forbrukerne skal overdra i henhold til bestemmelsen i første ledd.

Forhandler som ikke har skraphandlerbevilling skal overdra de mottatte brukte gummidekk til vanlig forhandler av slike dekk.

§ 3. Det er forbudt for detaljforhandlere å kjøpe eller på annen måte erverve nye gummidekk uten mot kjøpebevis utstedt av Direktoratet for Industriforsyning. Kjøpebevis utstedes på grunnlag av oppgaver fra forhandlerne over mottatte brukte dekk fra forbrukerne.

Overdragelse av nye gummidekk i strid med bestemmelsen i første ledd er forbudt.

§ 4. Forhandlere, importører og produsenter av gummidekk plikter ved utgangen av hver måned å gi oppgave til Direktoratet for Industriforsyning over beholdning, tilgang og avgang av slike dekk.

§ 5. Direktoratet for Industriforsyning kan gi utfyllende bestemmelser og gjøre unntak fra bestemmelsene.

§ 6. Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse bestemmelser, eller bestemmelser gitt i medhold av dem er straffbart og kan medføre inndragning, jfr. lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer, §§ 8 og 8 a.

§ 7. Bestemmelsene trer i kraft 15. desember 1949. Samtidig oppheves bestemmelsene av 5. august 1946 om omsetning av gummiringer til kjøretøyer.

Stadfestelse — meddelt av Sosialdepartementet — på «A d o l p h v. Germeten og hustru Birgittes legat» til beste for trengende gamle innen Grønlands menighet i Oslo for å skaffe dem opphold og pleie i Grønlands gamlehjem, opprettet ved frøken Elna Louise v. Germetens testament av 8. mars 1935.

Kunngjøring *) fra Landbruksdepartementet.

28. novbr.

I medhold av § 4 i provisorisk anordning av 28. oktober 1949 om avgift til pensjonering av skogsarbeidere og § 4 i kgl. resolusjon av samme dato om investeringsavgift i skogbruket, har departementet bestemt at det ikke skal betales pensjons- og investeringsavgift for vedtømmer og slindbarket og ubarket kubb.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

28. novbr. **Fiskeregler ***), fastsatt av Landbruksdepartementet, for Lunner, Jevnaker, Gran og Brandbu herred, Oppland fylke, unntatt Randsfjorden m. m.
28. novbr. **Bestemmelse ***) av Landbruksdepartementet om tillegg til fiskeregler for Randsfjord m. m.
28. novbr. **Skrivelse ***) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om nye lukningsvedtekter for utsalgsteder og barber- og friserforretninger i Oslo.
28. novbr. **Skrivelse ***) fra Handelsdepartementet om vedtekt for salg fra portrom m. v. i Ålesund.
29. novbr. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**
Departementet bestemmer:
1. Austre Vikebygd og Bjoa utgjør et jordmordistrikt.
 2. Vestre Vikebygd legges til Valestrand jordmordistrikt.
 3. Sveio jordmordistrikt blir som før.
 4. Nevnte omregulering trer i kraft 1. april 1950.
29. novbr. **Skrivelse ***) fra Forsyningsdepartementet om regulering av kvartalene mellom Gydasgate—Klosterfossen—Fossegaten—Aslaugsgate—Gimsøy plass i Skien, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.
29. novbr. **Skrivelse ***) fra Forsyningsdepartementet om vedtekt til bygningslovens § 46, punkt 3, for Steinkjer.
29. novbr. **Skrivelse ***) fra Forsyningsdepartementet om regulering av Båtsfjord i Vardø herred, og om vedtekter til reguleringen.
30. novbr. **Skrivelse ***) fra Forsyningsdepartementet om vedtekt til bygningslovens § 8 for Mo i Rana.
1. desbr. **Bestemmelser ****) om proviantering av skip.
(Gitt av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 1. desember 1949 i medhold av lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer og kgl. resolusjon av 20. februar 1948.)

§ 1. Norske skip over 50 brutto registertonn i innenriks fart (fiske- og fangstfartøyer unntatt) som vanligvis er i drift som han-

*) Kunngj. 9. desember i Lovtid. 1 nr. 43.

**) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

delsfartøyer året rundt, og som holder besetningen med kosten, skal 1. desbr. av forsyningsnemnda på skipets hjemsted få tildelt skipskjøpebok.

§ 2. Salg av rasjonerte matvarer til proviantering av skip som nevnt i § 1 kan skje mot anvisning av forsyningsnemnda i skipskjøpeboken. Anvisningene skrives ut med gjenpart som nemnda beholder som bilag til daglisten. For de enkelte vareslag som det er gitt anvisning på i skipskjøpeboken skriver nemnda ut særskilte anvisninger. Disse anvisninger tjener for leverandøren som legitimasjon for at varen er levert.

§ 3. Til skip med skipskjøpebok kan anvises etter følgende satser pr. mann pr. uke:

Fett		500 gr. smør eller margarin eller tilsvarende mengder fast eller flytende matfett.
Sukker		225 »
Kaffe		75 »
Sirup		50 »
Kjøtt		500 »
Ost		50 »

§ 4. Salg av rasjonerte matvarer til norske skip i utenriks fart og utenlandske skip kan skje mot utførsels-angivelse fra tollvesenet. Det skal gis påtegning på en gjenpart av utførselsangivelsen om at varen er brakt ombord.

Tildelingen skjer etter de i § 3 nevnte satser med et tillegg på 20 % for sukker og fett og 50 % for kaffe, sirup, ost og kjøtt.

§ 5. Sjøfolk som befinner seg ombord i skip som nevnt i § 1, plikter når skipskjøpebok blir utstedt å innlevere til den forsyningsnemnd som utsteder boken sine rasjoneringskort for de varer anvisningene i skipskjøpeboken omfatter. Ved senere forhyring skal sjøfolkene innlevere rasjoneringskortene til skipsføreren.

Skipsføreren plikter å påse at rasjoneringskortene blir innlevert i samsvar med bestemmelsene i 1. ledd. For sjøfolk som blir forhyrt etter at skipskjøpeboken er tatt i bruk, skal skipsføreren levere rasjoneringskortene til den forsyningsnemnd som første gang skriver ut ny anvisning i skipskjøpeboken etter at forhyringen har funnet sted.

Sjøfolk ombord i skip som får anvist proviant i skipskjøpeboken, skal ikke tildeles rasjoneringskort for de varer anvisningene i skipskjøpeboken omfatter.

§ 6. Sjøfolk som forhyres til utenriks fart, plikter å innlevere alle sine rasjoneringskort av ethvert slag til vedkommende sjømannskontor (mønstringskontor). Sjømannskontoret (mønstringskontoret) plikter å påse at rasjoneringskortene blir innlevert og kan

1. desbr. nekte påmønstring før kortene er innlevert. Sjømannskontoret skal sende de inndradde kort til forsyningsnemnda i den kommune sjømannskontoret ligger, sammen med gjenpart av den kvittering sjømannen har fått for innleveringen av kortene.

§ 7. Direktoratet for proviantering og rasjonering kan etter søknad samtykke i at ordningen med skipskjepebok gjennomføres også for skip som ikke fyller vilkårene etter § 1.

§ 8. Direktoratet for proviantering og rasjonering kan gjøre unntak fra disse bestemmelser og fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av bestemmelsene.

§ 9. Overtrødelse eller medvirkning til overtrødelse av disse bestemmelser eller bestemmelser gitt i medhold av dem er straffbar og kan medføre inndragning. Jfr. lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer §§ 8 og 8 a.

§ 10. Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter om proviantering av skip gitt av Direktoratet for proviantering og rasjonering den 20. oktober 1945.

2. desbr. Kongelig resolusjon.

Administrasjonen av arbeidet med refusjonen av bensinavgiften til jordbruksmotorer legges til Landbruksdepartementet.

2. desbr. Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i Sør-Odal herred, Hedmark fylke.

2. desbr. Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om oppheving av husleievedtekter for Øyestad herred, Aust-Agder fylke.

2. desbr. Skrivelse *) fra Sosialdepartementet om at den som i Østre Gausdal herred, Oppland fylke, gjør seg en næring av å drive herberge, derunder gjestgiveri, pensjonatvirksomhet og annen utleie av enkeltrom, eller bevertning med mat eller drikke, skal ha bevilling.

2. desbr. Skriv *) frå Forsyningsdepartementet om regulering av Vikevåg i Rennesøy herad, Rogaland fylke, og om vedtekter i samband med reguleringa.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

Skrivelse *) fra Landbruksdepartementet om at departementets 3. desbr. forskrifter av 23. oktober 1939 om — og kontroll med — oppheting (pasteurisering) av melk m. v. til dyrefôr også skal gjelde for Nordland, Troms og Finnmark fylker.

Skrivelse fra Justisdepartementet der det uttales at sportel- 5. desbr. lovens § 69, siste ledd, jfr. § 83, kan gis tilsvarende anvendelse på anmerkning som nevnt i samme lovs § 65 første punktum og på attest som nevnt i § 66, slik at også disse blir gebyrfri når de begjøres av offentlig myndighet til offentlig bruk.

Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny 5. desbr. vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i Mysen herred, Østfold fylke.

Stadfestelse — meddelt av Sosialdepartementet — på legatet 6. desbr. «Ragna Lilleengets minne til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinsvis fra Rasta», opprettet ved Ingeborg Lilleengets testament av 14. desember 1940.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om tilleggsbestem- 6. desbr. melse til brannlovens § 21 for Oslo.

Rundskrivelse *) fra Samferdselsdepartementet. 7. desbr.

I medhold av § 14 i lov av 20. februar 1926 om motorvogner har departementet fastsatt at også motorsykler som registreres i nytt nummer, heretter skal være utstyrt med pregede skilter utført slik at typenes høyde over skiltets plan ikke overstiger 1½ mm. Det samme gjelder for prøvenummer for motorsykkel samt for motorsykkel som må utstyres med nye skilter på grunn av at de tidligere anvendte er defekte eller gått tapt.

Det som foran er fastsatt settes i kraft i de forskjellige politidistrikter etter politimestrenes nærmere bestemmelse dog senest 1. februar 1950.

Skrivelse **) fra Sosialdepartementet om nye helseforskrifter 8. desbr. for Aurskog og Nordre Høland herreder, Akershus fylke.

Skriv **) frå Sosialdepartementet um nye helseføresegner for 8. desbr. Bygland herad, Aust-Agder fylke.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

**) Kunngj. 29. desember i Lovtid. 1 nr. 45.

9. desbr. **Kongelig resolusjon.**

Skolene for døve, blinde og evneveike og skolene for barn og ungdom med talefeil skal heretter nytte navnet **spesialskoler** som felles betegnelse. Direktoratet for de samme skolene skal heretter hete direktoratet for spesialskolene.

9. desbr. **Kongelig resolusjon.**

Fra 1. januar 1950 slåes de nåværende lensmannsdistrikter Lærdal og Borgund i Sogn og Fjordane fylke sammen til ett distrikt med navnet **Lærdal og Borgund lensmannsdistrikt**.

9. desbr. **Kongelig resolusjon.*)**

I medhold av lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene § 60, siste ledd, bestemmes:

- I. Kgl. resolusjon av 16. januar 1948 om helligdagsfredning for fiske med drivgarn under vintersildfisket oppheves.
- II. Denne resolusjon trer i kraft straks.

9. desbr. **Kongelig resolusjon.*)**

I medhold av lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene, § 39, fastsettes følgende bestemmelser om lysing etter sild:

- I. Lysing etter sild er forbudt fra kl. 22 dagen før søn- og helligdager til kl. 24 på søn- og helligdager.
- II. Hvor settegarn står ute gjelder følgende om lysing etter sild:
 - a) Når det gjelder utpregede settegarmsfelter hvor større mengder av settegarn står ute, er det forbudt å legge seg til å lyse etter sild i mindre avstand enn 300 meter fra utkanten av setteriet, regnet fra ytterste blåse.
 - b) I andre tilfelle enn nevnt under a) er det forbudt å lyse etter sild i forhold til garn som er satt ut før solnedgang med mindre man ligger minst 100 meter fra nærmeste blåse og lyser på en sådan måte at hverken lyset eller not som måtte bli satt ut vil dekke det område som garna antas å dekke.

Med settegarn forstås i denne forbindelse utelukkende bunn garn.

- III. Det er forbudt for snurpenotfiskere å lyse etter sild på eller utenfor det område hvor landnotlag som selv ikke lyser, men vokter på sild, har lagt seg til før solnedgang eller før vedkommende snurpenotlag la seg til å lyse.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

- IV. På felter hvor det i henhold til § 26 i lov nr. 20 av 25. juni 9. desbr. 1937 er utferdiget forbud mot å bruke snurpenot til snurping og hvor landnotlag har lagt seg til uten selv å lyse, er det forbudt for andre redskapsklasser å lyse etter sild. Det samme gjelder i en avstand av 300 m utenfor og til siden for grenselinjen for det fredete område.
- V. Denne resolusjon trer i kraft straks.

Kongelig resolusjon. *)

9. desbr.

- I. I henhold til II i lov nr. 1 av 28. juli 1949 om endring i lov om bygningskommuner av 22. februar 1924 bestemmes at nevnte endringslov skal tre i kraft fra 1. mars 1950.
- II. I henhold til II i lov nr. 2 av 28. juli 1949 om endring i lov om brannvesenet av 15. august 1908 bestemmes at nevnte endringslov skal tre i kraft fra 1. mars 1950.
- III. I henhold til II i lov nr. 3 av 28. juli 1949 om endring i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 bestemmes at nevnte endringslov skal tre i kraft fra 1. mars 1950.

Bestemmelse **) om opphevelse av bestemmelser om omsetting og bruk av metaller og elektrisk ledningsmateriell. 10. desbr.

I medhold av Forsynings- og gjenreisningsdepartementets bestemmelser av 25. juni 1947 § 3, jfr. Direktoratet for Eksport- og importregulerings bestemmelser av 1. august 1949, har direktoratet truffet følgende bestemmelse:

Med øyeblikkelig virkning oppheves forbudet mot uten tillatelse fra Direktoratet for Eksport- og importregulering å selge, kjøpe eller på annen måte å overdra til forbrukerne ulegert tinn.

Skrivelse **) fra Forsyningsdepartementet om vedtekter til 10. desbr. reguleringsplan for en del områder i Gresvik—Hauge brann- og bygningskommune, Østfold fylke.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

12. desbr.

Departementet bestemmer at Røvik jordmordistrikt, Møre og Romsdal fylke, oppheves og legges til Kleive jordmordistrikt, samme fylke, under navnet Kleive jordmordistrikt, fra 1. januar 1950.

*) Kunngj. 16. desember i Lovtid. 1 nr. 44.

**) Kunngj. 29. desember i Lovtid. 1 nr. 45.

14. desbr. **Skrivelse *)** fra Fiskeridepartementet om at det under vintersildfisket er forbudt å bruke slepenot i Bortnepollen i Sogn og Fjordane innenfor Mjåneset østenfor 5° 22' 30" øst lengde.
14. desbr. **Skrivelse *)** fra Fiskeridepartementet om bemyndigelse for Fiskeridirektøren til i forsøksøyemed å tillate bruk av slepenot under vintersildfisket sønnenfor Stad også i tiden fra 2 timer etter solnedgang til 3 timer før soloppgang.
14. desbr. **Skrivelse *)** fra Fiskeridepartementet om at det i Hjeltefjorden innenfor en linje Vardholmen lykt — Hellesøy fyr — Nordøy lykt under vintersildfisket er forbudt å bruke drivsgarnslenker som overstiger 30 garn.
14. desbr. **Skrivelse *)** fra Fiskeridepartementet.
 Departementet har i dag i medhold av § 77 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene fastsatt følgende bestemmelse om føring av signaler ved sleping av nøter:
- I. Fartøyer og båter som sleper utestående landnøter som omhandlet i § 21, snurpenøter som omhandlet i § 34 og fartøy som sleper dekkssnurper med not ved siden skal føre signaler som omhandlet i sjøveisreglenes § 3, 1. ledd. Dekkssnurper skal i tilfelle som nevnt foruten topplanterne, heise en lanterne på staget. Ved nærmelse av andre fartøyer skal man dessuten i de tilfelle som er omhandlet i første punktum, vinke med et hvitt lys for å markere noten.
 - II. Denne bestemmelse trer i kraft straks.
14. desbr. **Skrivelse *)** fra Fiskeridepartementet.
 Departementet har i dag i medhold av § 77 j i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene bestemt:
- I. Drivgarn og settegarn skal være merket med registreringsmerket til det fartøy som bruker garna. Merket skal anbringes ved garnøret.
 - II. Denne bestemmelse trer i kraft straks.
15. desbr. **Stadfestelse** — meddelt av Sosialdepartementet — på «Nora Røkkes legat for Kirkeby krets, Elverum» til klær og sko til trengende barn til jul, opprettet ved lærer Johan Røkkes gavebrev av 17. april 1935.

*) Kunngj. 29. desember i Lovtid. 1 nr. 45.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om nye bygge-15. desbr. forskrifter.

Med hjemmel i § 6 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 har departementet utferdiget nye byggeforskrifter av 15. desember 1949. Disse nye forskrifter gjøres gjeldende fra 1. mars 1950, samtidig med ikrafttreden av lov nr. 3 av 28. juli 1949 om endring i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924, jfr. kgl. resolusjon av 9. desember 1949. Fra nevnte datum vil således de nye byggeforskrifter av 15. desember 1949 avløse gjeldende forskrifter av 6. oktober 1928 med senere endringer.

Forskriftene lyder så:

A.

Alminnelige bestemmelser.

Kap. 1.

§ 1.

Bygningsvedtekter.

Bygningsvedtekter som ikke er i samsvar med byggeforskriftene kommer bare til anvendelse for så vidt de har strengere bestemmelser enn forskriftene. Det samme gjelder regler utferdiget av bygningsrådet i henhold til bygningsloven.

§ 2.

Bygningsrådets myndighet.

På steder hvor brannloven ikke gjelder, treffer bygningsrådet alene bestemmelse i de tilfelle hvor disse forskrifter påbyr at brannstyrets erklæring eller samtykke skal innhentes.

§ 3.

Materialer og konstruksjoner.

1. Materialer og konstruksjoner som ikke tidligere er godkjent og som skal brukes til bygningsdeler som etter loven, bygningsvedtekt eller disse forskrifter skal tilfredsstille bestemte fordrin-

*) Kunngj. 13. januar i Lovtid. 1 nr. 2 for 1950.

15. desbr. ger, må godkjennes av departementet medmindre godkjenningen i forskriftene eller ved vedtekt er lagt til bygningsrådet.

2. Godkjenningen må dog ikke komme i strid med lovens eller forskriftenes branntekniske krav slik som fastlagt i Meddelelser fra Norges branntekniske laboratorium, jfr. kap. 6.

§ 4.

Tilbakekalling av godkjenning.

Departementet kan tilbakekalle en meddelt godkjenning selv om denne ikke er gitt som foreløpig, dersom senere erfaringer viser at vedkommende konstruksjon eller materiale ikke tilfredsstiller de forutsetninger som lå til grunn for godkjenningen.

§ 5.

Norsk Standard.

1. Hvor Norsk Standard som er gjort gjeldende som byggeforskrifter, omhandler spørsmål om godkjenning, tillatelse eller unntak, avgjøres disse av bygningsrådet.

2. Vedtatt Norsk Standard som ikke er gjort gjeldende som byggeforskrifter, kan legges til grunn ved bygningsrådets håndhevelse av bygningslovens § 80, pkt. 1, for så vidt forskriftene ikke stiller andre krav.

§ 6.

Branntekniske fordringer.

Selv om det i forskriftene ikke er stilt bestemte branntekniske fordringer kan bygningsrådet etter uttalelse fra brannstyret kreve at bygningsdeler i bygninger som omhandles i bygningslovens § 123 utføres etter bestemt brannteknisk klasse, jfr. kap. 6 og Meddelelser fra Norges branntekniske laboratorium. Det samme gjelder også for bærende konstruksjoner i andre bygninger som ville være særlig utsatt for skade i branntilfelle.

§ 7.

Beregningsregler.

De beregningsregler som er fastsatt i disse forskrifter (kap. 2, 3 og 4) skal legges til grunn med mindre det er gitt opplysninger om spesielle forhold som gjør at bygningsrådet finner det forsvarlig å tillate lempninger eller det er forhold til stede som etter rådets skjønn gjør det nødvendig å skjerpe kravene.

B.

Generelle tekniske forskrifter.

Kap. 2.

Egenvekter.

§ 1.

Egenvekt i bygningsmaterialer.

Ved statiske beregninger skal følgende materialvekter legges til grunn:

Asfalt, støpt	1500 kg/m ³
Asfalt, presset	2000 »
Betong	2300 »
Betong, armert	2400 »
Klinkerbetong	1200—1800 »
Lettbetong, romvekt 1,2	1300 »
Lettbetong, romvekt 0,5	600 »

(Ved mellomliggende romvekt interpoleres mellom de angitte verdier.)

Slaggbetong	1400 »
-------------------	--------

Bygningsplater:

Asbestsement, Eternit pr. mm tykkelse	2 kg/m ²
Kivronplater pr. cm tykkelse	8 »
Kokolithplater —»—	10 »

Trefiberplater:

Porøse, pr. cm tykkelse	3 »
Halvharde, —»—	6 »
Harde, —»—	11 »

Trell med bindemiddel, pr. cm tykkelse	4—6 »
--	-------

Bølgeblikkplater, galvaniserte, 76 mm bølgebredde:

B. W. G. 20 (0,99 mm tykkelse)	10 »
22 (0,76 mm tykkelse)	8 »
24 (0,61 mm tykkelse)	6,5 »

Gipsstøping	1000 kg/m ³
-------------------	------------------------

Glass, pr. mm tykkelse	2,6 kg/m ²
------------------------------	-----------------------

Glassvatt	220 kg/m ³
-----------------	-----------------------

Grus og sand	1600—1900 »
--------------------	-------------

(Tørr grus og sand kan ha større romvekt enn våt.)

Jord og leire i tørr tilstand	1600 »
-------------------------------------	--------

Jord og leire i våt tilstand	1900 »
------------------------------------	--------

15. desbr. Kiselgur	200 kg/m ³
Korkplater pr. cm tykkelse	2,5 kg/m ²
Leirfliser —»—	20 »
Linoleum pr. mm tykkelse	1,3 »

Metaller:

Aluminium	2700 kg/m ³
Bly	11400 »
Kopper, valset	8900 »
Sink, valset	7200 »
Stål	7850 »
Støpejern	7250 »

Metallplater se Norsk Standard 406

Murverk av:

Betongstein, massive, i sementmørtel	2200 »
Bimsstein, massive	1000 »
Bimshulstein, 23,5 cm tykk til bærende yttervegger 180—220	kg/m ²
Chamottestein	1900 kg/m ³
Granitt, gneis o. l. tørrmur	2400 »
Granitt, gneis o. l. i sementmørtel	2700 »
Kalksandstein	1800 »
Molerstein, massiv	1200 »

Teglstein, massiv, i kalkmørtel.

Brenningsgrad	Kg pr. m ³ mur- verk	Vekt i kg pr. m ² vegg uten puss				
		½ st.	1 st.	1 ½ st.	2 st.	2 ½ st.
D—C	1750	190	400	610	810	1020
B	1850	210	430	660	880	1110
A	2050	230	480	720	970	1220
AE	2250	250	520	790	1060	1370
Tillegg for se- mentmørtel ..	120	10	25	40	60	75

Betonghulstein	1200—1500 kg/m ³
Sterk- og lettstein	1300 »

Puss av:

Gipskalkmørtel (Rabitz) pr. cm tykkelse	15 kg/m ²
Kalkmørtel —»—	17 »
Kalksementmørtel 1:1 —»—	19 »
Sementmørtel —»—	21 »
Skifer	2600 kg/m ³
Slagg (kjelslagg)	800 »

Steinsorter i kvadere og blokker: 15. desbr.

Granitt.....	2800 kg/m ³
Kalkstein.....	2600 »
Kleberstein.....	2800 »
Marmor.....	2700 »
Sandstein.....	2400 »
Torvstrø.....	200 »
Trematerialer, lufttørre:	
Ek, bøk, pitchpine.....	800 »
Furu.....	700 »
Gran.....	600 »

§ 2.

Egenvekt av etasjeskillere.

Trebjelker: 17,8 cm × 22,8 cm (7" × 9") i 1 m avstand.....	28 kg/m ²
15,2 cm × 20,3 cm (6" × 8") i 70 cm avstand.....	32 »
7,6 cm × 22,8 cm (3" × 9") i 50 cm avstand.....	25 »
7,6 cm × 20,3 cm (3" × 8") i 40 cm avstand.....	28 »
Plankegolv 35 mm (1½") tykk.....	25 »
48 mm (2") tykk.....	34 »
Underloft (himling) 16 mm (¾") tykk.....	11 »
Stubbeloftsgolv, 19 mm (¾") over- og underliggere.....	20 »
Stubbeloftsfylling, 10 cm tykt leirlag.....	140 »
Loftpuss på rørvev.....	25 »

For alminnelige beboelseshus regnes:

Trebjelkelag med enkelt plankegolv.....	70 »
Do. med plankegolv, stubbeloft, underloft og 10 cm leirfyll.....	230 »
Som foran og med loftpuss på rørvev.....	250 »

Branntrygge etasjeskillere:

For etasjeskillere av armert betong eller andre spesialkonstruksjoner må egenvekten beregnes i hvert enkelt tilfelle.

§ 3.

Egenvekt av tak pr. m² skråttliggende takflate.

I oppgavene er innbefattet vekten av tresperrer eller åser, men ikke andre bærende konstruksjoner.

Takstein (teglstein, sementtakstein) på lekter.....	80 kg/m ²
Do. på bordtak.....	95 »
Skifer, tynn, på lekter.....	55 »
Do. på bordtak.....	70 »
Skifer, tykk, på lekter.....	80 »
Do. på bordtak.....	95 »

15. desbr. Bølgeblikk på lekter eller vinkeljern	30 kg/m ²
Do. på bordtak	45 »
Kopper, sink- eller stålplater på bordtak	40 »
Asbestsement bølgeplater på lekter	40 »
Do. på bordtak	55 »
Papptak, enkelt, på bordtak	40 »
Do. dobbelt	45 »
Glass, 5 mm tykt, på jernsprosser, ekskl. bærende underlag	25 »
Glass, 6 mm tykt, på jernsprosser, ekskl. bærende underlag	30 »
Undervinduer i overlys	15 »
I foranstående oppgaver er det regnet:	
For sperrer og lekter	20 »
For bordtak	15 »
Eigenvekt av andre tak må beregnes i hvert enkelt tilfelle.	

Kap. 3.

Belastninger.

§ 1.

Nyttelast.

Nyttelast på etasjeskillere m. v.:

I beboelsesrom, kontorlokaler og mindre forretningslokaler	200 kg/m ²
I beboelsesrom i småhus	150 »
I loftsrom	150 »
I klasseværelser	300 »
I alminnelige forretningslokaler, restauranter, kirker, teatre, konsertsaler og andre forsamlingslokaler med faste sitteplasser	400 »
I store forretningslokaler, turnhaller, dansesaler, foyerer og forsamlingssaler uten faste sitteplasser	500 »
I fabrikker, verksteder og garasjer	500 »
Hvor det brukes sterkt rystende eller tunge maskiner eller apparater, gjøres tillegg for disse beregnet i hvert enkelt tilfelle.	
I fjøs og stall	250 »
På trapper (målt i horisontalprojeksjon) og trappeganger i alminnelige beboelseshus og mindre forretningslokaler	350 »
På trapper og trappeganger for øvrig	500 »
På utkragede balkonger og altaner	400 »
På dekke i gjennomkjørsel og på tilhørende gårdsplass-dekke over kjeller	1000 »
(Hvor brannbiler og tunge vogner skal kunne kjøre inn regnes med maksimalt hjultrykk.)	

På tribuner med faste sitteplasser	400 kg/m ²	15. desbr.
På tribuner uten faste sitteplasser	500 »	
På flate tak som kan bli nyttet til opphold for mennesker	200 »	

Horisontaltrykk mot rekkverk:

For trapper og balkonger i alminnelige beboelseshus	50 kg pr. l. m
Do. For trapper og balkonger i forsamlingslokaler	100 kg —
I biblioteker, arkiver o.s.v. (golvbelastning)	400 kg/m ²

I lagerbygninger.

Belastningen beregnes i hvert enkelt tilfelle etter de stoffer som skal lagres. Ved beregningen går ut fra følgende egenvekter:

Bomull og ull, presset	1300 kg/m ³
Sellulose i baller	900 »
Sement	1400 »
Hermetikk i kasser	850 »
Huder og skinn	900 »
Høy og halm, løs	100 »
Do., presset	300 »
Is	900 »
Kaffe i sekker	600 »
Kalk	1000 »
Koks	500 »
Korn, mel, erter og gryn	750 »
Kull	800 »
Malt	550 »
Papir i ruller	900 »
Poteter og rotfrukter	800 »
Salt, alminnelig koksalt	1200 »
Salt, steinsalt, malt	1000 »
Salpeter	1300 »
Sand og singel	1800 »
Sild, saltet	120 kg/tønne
Sukker	800 kg/m ³
Superfosfatmel	1000 »
Thomasfosfatmel	2000 »
Brenntorv	600 »

Trematerialer (tørre):

Tømmer og ved (inkl. hulrom)	500 »
Bjelker og bord	600 »
Trekull	200 »

15. desbr. Væsker:

Bensin	750 kg/m ³
Brenselolje, smøreolje	900 »
Kreosotolje	1100 »
Kulltjære	1275 »
Olje og tran	900 »
Petroleum	850 »
Korn og mel (6 liggende sekker à 100 kg)	1300 kg/m ²
Tørrfisk (2,5 m høyde)	700 »
Tørr klippfisk (2,5 m høyde)	1700 »
Rå saltfisk (utørket klippfisk), (1,4 m høyde)	2000 »
Sild og tran i tønner (3 liggende tønner i høyden) ..	1000 »

I verksted og lagerrom skal, når bygningsrådet påbyr det, den nyttelast som er lagt til grunn for beregningen av golvkonstruksjonene alltid være malt tydelig med oljemaling på en av veggene i hvert rom. Det samme gjelder dørene som fører til slike rom.

§ 2.


Snølast.

- a) Snølasten S på horisontal flate regnes i alminnelighet til 150 kg/m². I strøk med forholdsvis lite snøfall og i strøk med særlig sterkt snøfall kan denne verdi endres av bygningsrådet med departementets godkjenning.
- b) Snølasten S kan for takflaten med hellingsvinkel α over 30° reduseres etter formelen:

$$S_a = S \frac{60 - \alpha}{30} \text{ kg/m}^2 \text{ horisontalprojeksjon}$$

$$S = 0 \text{ for } \alpha \leq 60^\circ$$

Hervav fåes følgende verdier av S_a :

Hellingsvinkel	30°	35°	40°	45°	50°	55°
	0,58	0,70	0,81	1,0	1,19	1,43
For $S = 100 \text{ kg/m}^2$ blir S_a :	100	83	67	50	33	17
» $S = 150$ » ———:	150	125	100	75	50	25
» $S = 200$ » ———:	200	166	134	100	66	34

- c) Hvor takformen kan bevirke større snøsamlinger må det tas hensyn til dette ved beregningene.

- d) Ved sadeltak skal takkonstruksjonen beregnes for ensidig snølast 15. desbr. såframt dette er ugunstigere enn totalbelastning. Større kontinuerlige og utkragede konstruksjoner skal beregnes for partiell snølast.

§ 3.

Vindtrykk.

1. Vindtrykket antas å virke loddrett på flaten enten som trykk eller sug og beregnes av $p = cq$.

Vindtrykkets grunnverdi $q^1)$ er: Under alminnelige forhold $q = 100$ kg pr. m^2 . I værharde strøk $q = 150$ kg. pr. m^2 . I særlig værharde strøk kan bygningsrådet med departementets godkjenning øke disse grunnverdier. Det samme kan bygningsrådet bestemme for enkelte meget utsatte bygninger.

Vindtrykket ved vanlige bygninger antas ikke å variere med bygningenes høyde.

Ved frittstående høye byggverk som skorsteiner o. l. med høyde større enn fem ganger middeltverrmål, regnes $q_H = q + 0,6 H$ hvor H er høyden over terreng. Faller terrenget sterkt av, kan bygningsrådet forlange at det regnes med høyde fra omgivende lavere terreng.

2. Vindtrykkskoeffisienten c (trykk og sug hver for seg mot de enkelte vindflater) og koeffisienten c_m (sum av trykk og sug) er avhengig av byggverkets form m. v. og har følgende verdier i terrenghøyde:

a) Lukkete bygninger med sadeltak eller flate tak (fig. 1):




Fig. 1.

c_{1-5} opptrer samtidig og har følgende verdier:

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 1 \text{ for } \alpha > 75^\circ$$

$$c_2 = 0,02 \alpha - 0,5 \text{ for } \alpha < 75^\circ$$

$$c_3 = c_4 = c_5 = -0,2$$

α er lik takets hellingsvinkel.

Består konstruksjonen av flere tak av samme høyde bak hverandre, beregnes første flate for c_2 og de øvrige for c_3 .

¹⁾ Vindtrykkets grunnverdi q er vindenergi pr. volumenhet og er bestemt ved $q = \frac{v^2}{16}$ kg pr. m^2 hvor v er vindhastigheten i m pr. sek.

15. desbr.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

b) Delvis åpne bygninger:

Åpen mot luvart side (fig. 2)

$$c_1 = 0$$

$$c_2 = 0 \text{ for } \alpha > 75^\circ$$

$$c_2 = 0,02 \alpha - 1,5 \text{ for } \alpha < 75^\circ$$

$$c_3 = c_4 = c_5 = -1,2$$

Åpen mot lesiden (fig. 3)

$$c_1 = 1,2$$

$$c_2 = 1,2 \text{ for } \alpha > 75^\circ$$

$$c_2 = 0,02 \alpha - 0,3 \text{ for } \alpha < 75^\circ$$

$$c_3 = c_4 = c_5 = 0$$

c) Lukkede bygninger med sylindriske tak (fig. 4)

$$c_1 = -1,4,$$

$$c_2 = +0,6,$$

$$c_3 = -0,5$$

Veggene beregnes som angitt under 2 a)

d) Åpne tak (perrongtak) beregnes for $c = \pm 1$ på luvart

takhalvdel og $c = \pm 0,5$ på le takhalvdel. Begge belastninger 15. desbr. virker enten samtidig nedover eller samtidig oppover (fig. 5 og 6). Søylene beregnes for $c_m = 1,8$.

- e) Frittstående vegger, murer o. l. beregnes for $c_m = 1,3$
 Har vinden fri adgang under veggen (reklameskilt)
 settes $c_m = 1,6$
 Frittstående skorsteiner og tårn med firkantet tverrsnitt $c_m = 1,5$
 Slanke konstruksjoner som søyler, master o. l. $c_m = 1,8$
 Frittstående skorsteiner, tårn o. l. med mangekantet tverrsnitt (sidetall > 6) $c_m = 0,7$
 Tre-sidig fagverkstårn og master samt firesidig fagverkstårn med vind i hovedakseretning $c_m = 2,8$




Fig. 5.




Fig. 6.

15. desbr. Fire-sidig fagverkstårn med vind diagonalt:
- | | |
|--------------------|-------------|
| tårn av stål | $c_m = 3,1$ |
| tårn av tre | $c_m = 3,4$ |
- For fagverkskonstruksjoner fordeles vindkraften med
60 % på luvart og 40 % på lesiden.
- f) Alle vegger og tak beregnes for et minste vindtrykk $c = 0,2$
og fester og forankringer dimensjoneres for minst $c = -0,8$.
3. Enhver konstruksjon skal ha en sikkerhet mot velting av minst
1,5 når samtlige ytre krefter medregnes på ugunstigste måte.

§ 4.

Temperaturkrefter.

Ved beregning av konstruksjoner, som kan utsettes for virkningsfulle krefter fra temperaturendringer, skal det tas hensyn til disse. For armerte og uarmerte betongkonstruksjoner gjelder Norsk Standard 427 og 428 og for stålkonstruksjoner Norsk Standard 424.

§ 5.

Ordinære og ekstraordinære belastninger.

Med ordinære belastninger forstås konstruksjonens egenvekt og nyttelast inklusive mulige rystelsestillegg. Til nyttelast regnes også lettvegger hvis plass ikke på forhånd er kjent eller som ofte flyttes. Snølast regnes som ordinær belastning.

Med ekstraordinære belastninger forstås vindbelastninger, krefter ifølge temperaturendringer og svinn, fundamentsetninger, bremsekrefter m. v.

§ 6.

Redusert nyttelast.

1. For bygninger hvor det ikke kan antas å bli maksimalbelastning samtidig i alle etasjer, f. eks. beboelseshus, skoler og forretningsbygg kan det ved beregning av dimensjonene for slike konstruksjonsdeler som er bestemt til å oppta belastning fra mer enn to etasjer, som f. eks. søyler, pilarer, grunnmurer og fundamenter, regnes med en redusert nyttelast etter følgende regel:

For den direkte understøttede etasjeskiller regnes nyttelasten med sin fulle verdi. For de ovenfor liggende etasjeskillere kan det regnes med en reduksjon av 10 pst. for den første etasjeskiller (regnet nedenfra), 20 pst. for den andre, 30 pst. for den tredje og 40 pst. for de følgende.

For lagerbygninger, verksteder og fabrikkbygninger o. l. må det regnes med den fulle nyttelast på alle etasjeskillere.

2. For armerte betongsøyler gjelder bestemmelsene i Norsk Standard 427, § 33,6.

Kap. 4.

Tillatte spenninger m. v.

§ 1.

Byggegrunn.

Den tillatte påkjenning på byggegrunn fastsettes for hvert enkelt tilfelle. Bygningsrådet kan forlange at det foretas grunnundersøkelser på fagmessig måte ved grunnboringer, opptag og analysering av jordprøver og om rådet finner det nødvendig, prøvebelastning eller prøvepeling.

Som veiledning kan man gå ut fra følgende påkjenninger, som ikke bør overskrides:

Grus og stein	40 tonn/m ²	
Grov sand, fast lagret	30	»
Fin sand, fast lagret	20	»
Fin sand, løst lagret	10	»
Leire, tørr og fast	30—20	»
Leire, mindre fast og løs	20—5	»

Forutsetningen for at disse påkjenninger skal kunne tillates er at det under fundamentet ligger et lag som er tykt nok til å gi tilstrekkelig trykkfordeling ned til underliggende løsere jordarter. De nevnte påkjenninger forutsettes bare å gjelde jordarter som er tilnærmet fri for organisk innhold, da dette i større mengder kan bewirke årelange setninger i byggverket.

Ved fastsettelsen av den tillatelige påkjenning på byggegrunn må det for øvrig tas hensyn til byggverkets og belastningens art. Hvis byggverket er ømfintlig for setninger eller byggegrunnen blir utsatt for rystelser, må det regnes med lavere påkjenninger.

Hvor det foreligger fare for utglidninger eller ras, må byggegrunnens stabilitet undersøkes.

§ 2.

Naturstein og murverk av naturstein.

1. Prøvet stein.

Når steinens bruddfasthet er bestemt ved prøving, kan det regnes med en tillatt trykkspenning som motsvarer:

For kvaderer (opplagersteiner) og for pilarer og hvelv av kvader i sementmørtel 1:3.....	15	dobbelt sikkerhet
For murverk av hoggen stein i sementmørtel 1:3	20	—»—

15. desbr. 2. *Ikke prøvet stein.*

Er steinen ikke prøvet, må trykkspenningen ikke overstige følgende verdier for feilfri, god stein:

Murverk av hoggen stein i sementmørtel 1:3:

Granitt, gneis og syenitt 40 kg/cm²

Marmor, god kalkstein og fast sandstein 20 »

Bruddsteinsmurverk (tuktet) i sementmørtel 1:3:

Granitt, gneis og syenitt 25 »

Marmor, kalkstein og sandstein 12 »

«Ålesundsmur» (bruddstein i sementmørtel 1:4 murt mot forskaling på den ene side) 12 »

Tørrmur:

Av tuktet granitt eller gneis 10 »

Alminnelig bruddsteinsmur av «gråstein» i godt forband 5 »

3. Når naturstein brukes til forblenning med bakmur av murstein eller betong, må spenningen ikke overstige den som er tillatt for bakmuren.

4. Plater som er tynnere enn 12 cm eller hvis høyde er større enn tre ganger tykkelsen regnes ikke med i det bærende tverrsnitt.

5. De nevnte verdier for den tillatte trykkspenning gjelder ikke for søyler, pilarer og murer hvis minste tverrmål er mindre enn 1/8 av den fri høyde. I så fall må spenningen reduseres slik at det for pilarer og søyler hvis minste tverrmål er 1/12 av den fri høyde, og for vegger hvis tykkelse er 1/15 av den fri høyde, bare må regnes med halvparten av de nevnte tillatelige trykkspenninger. For mellomliggende verdier regnes en tilsvarende reduksjon. Slankere konstruksjoner tillates ikke brukt uten bygningsrådets samtykke.

§ 3.

Teglstein og murverk av teglstein.

1. a) Steinen skal tilfredsstille følgende fordringer; jfr. Norsk Standard. 420: Teglstein (murstein) til bygningsbruk, (steinens format nominelt, lengde 230 mm, bredde 110 mm, høyde 65 mm):

2. For murverk gjelder Norsk Standard 427, § 33.3.

15. desbr.

Kvalitet	Trykkfasthet minimum kg/cm ²		Vannoppsuging vekt i prosent		Rom- vekt middel av 5 stein kg/dm ³
	Middel av 5 stein	Indi- viduelt mini- mum	Middel av 5 stein	Indi- viduelt maks- imum	
Brenningsgrad D	150	85	—	—	1,6—1,9
—»— C	225	125	min. 10	—	—»—
—»— B	325	180	maks. 17	22	1,7—2,0
—»— A	450	250	maks. 10	15	1,9—2,2
—»— AE	600	330	maks. 5	10	2,1—2,4

De angitte tall for romvekt er ikke bindende.

Stein av brenningsgrad D er ikke tillatt for vegger som skal være branntrygge.

- b) For mørtelen er forutsatt følgende blandingsforhold, jfr. Norsk Standard 403: Murarbeider:

Kalkmørtel (til muring): 1 del kulekalk og 4—4½ deler sand. Kalkinnhold (kalsiumoxyd) 7½—6½ %.

Sementblandet kalkmørtel (forlenget mørtel) framstilt av kalkmørtel (1:3) og sementmørtel (1:3) tilberedt hver for seg og deretter blandet i følgende forhold:

D-mørtel (nr. 3): 3 deler kalkmørtel + 1 del sementmørtel

C-mørtel (nr. 2): 2 deler kalkmørtel + 1 del sementmørtel

B-mørtel (nr. 1): 1 del kalkmørtel + 1 del sementmørtel eller bedre.

For murverk med mer sementmørtel enn B (nr. 1) gjelder de samme tillatte trykkspenninger som for murverk med sementblandet kalkmørtel B (nr. 1).

- c) Tillatte trykkspenninger σ_0 i kg/cm² for vegger:

For vegger som skal være branntrygge gjelder tallene i parentes.

Steinsort	Mørtel:			
	Kalk	D (nr. 3)	C (nr. 2)	B (nr. 1)
Brenningsgrad D	6 (0)	7 (0)	9 (0)	—
» C	8 (8)	9 (9)	11 (11)	14 (13)
» B	11 (11)	14 (13)	17 (15)	20 (17)
» A	—	16 (14)	20 (17)	20 (17)
» A E.	—	—	25 (20)	25 (20)

15. desbr.

- d) Disse spenninger gjelder hvor forholdet mellom veggens høyde og tykkelse t er ≤ 6 .

For $\frac{l}{t} > 6$ er tillatt spenning:

$$\sigma_{\text{till.}} = \sigma_0 \left(1,24 - 0,04 \frac{l}{t}\right) \text{ kg/cm}^2$$

Største tillatte verdi for $\frac{l}{t}$ er:

$$\frac{l}{t} = 20 - 33 \frac{e}{t} \text{ for } e = 0 \text{ til } 0,24 t$$

$$\frac{l}{t} = 30 - 75 \frac{e}{t} \text{ for } e = 0,24 \text{ til } 0,32 t$$

hvor e er eksentrisiteten, $e = \frac{M}{P}$

- e) For pilarer reduseres den tillatte spenning med koeffisienten 0,85.
- f) Et veggparti regnes som vegg når bredden er minst 3 stein, og den frie høyde ikke over 3,0 m. Er veggens frie høyde større må bredden økes med halv stein for hver 0,5 m øking av den frie høyde. Smalere veggpartier regnes som pilar.
- g) For pilarer med korsformet, T-formet eller vinkelformet tverrsnitt regnes minste tverrmål lik minste side i det omskrevne rektangel. Pilarer må mures i kalksementmørtel C (nr. 2) eller bedre.
- h) Ved hultmurer utført med stive tverrforbindelser, slik at muren virker som et statisk hele, regnes med t = murens totale tykkelse. Ved spenningsberegningen må regnes med murens effektive tverrsnitt. Den frie høyde l av vegger regnes aldri større enn den frie avstand mellom tverrveggene forutsatt at veggene er murt i forband.
- i) Ved eksentrisk belastning må randspenningen ikke overstige den største trykkspenning som er nevnt ovenfor. Det kan i alminnelighet ikke regnes med murverkets strekkfasthet. Eksentrisiteten må ikke overstige $1/3$ av murens tverrmål.
- j) Hvor momentet er uavhengig av normalkraften (f. eks. vindtrykk) skal tverrsnittet undersøkes for momentet og den halve normalkraft. Hermed kan den tillatte randspenning og eksentrisitet økes med 20 %.
2. a) Forutsetninger for at de nevnte spenninger skal kunne tillates er at murverket er fast forbundet med golv og takkonstruksjoner og tilfredsstillende avstivet. For bygningsdel som skal være branntrygg skal bygningsrådet påse at de nedsatte spenninger er lagt til grunn.

- b) For vegger utført av to slags teglstein med forskjellig trykk-15. desbr. fasthet er den totale bæreevne lik summen av hver teglsteins sorts bæreevne med 20 % reduksjon i den svakeste teglsteinsorts tillatte spenning.
- c) For partielt belastede flater (murverk under bjelkeopplegg, underlagsplater m. v.) kan som regel de fastsatte tillatte murspenninger økes til det dobbelte.
3. a) Den bærende konstruksjon over en muråpning hvis avstand fra andre muråpninger og fra veggens ender er minst like stor som åpningens bredde, beregnes for en belastning som motsvarer vekten av det overliggende veggparti begrenset av et likesidet triangel med muråpningens overkant som grunnlinje og de belastninger fra golv o l., som dette veggparti opptar.
- b) Er avstanden mellom åpningene eller fra veggens ender mindre, må det regnes med den samlede vekt av det overliggende veggparti og belastningene på dette med mindre det i hvert enkelt tilfelle påvises, at konstruksjonen kan oppta kreftene i murverket.

§ 4.

Armerte teglsteinsdragere.

Dragere kan mures av teglsteinsmurverk og armeres med rundstål lagt i fugene eller i utsparinger. De virker som armerte betongdragere og kan beregnes på samme måte som disse:

$$h_0 = r \sqrt{\frac{M}{b}}, \quad F_a = t \sqrt{M \cdot b}, \quad x = \alpha h_0$$

n — verdien settes for sementmørtel til 35 (det bør dog tilsettes mørtelen litt kalk slik at blandingen blir 1:1/3:3). For kalksementmørtel B (nr. 1) $n = 60$. Den tillatte spenning for St. 37 = 1200 kg/cm². Herav fås følgende dimensjoneringskonstanter:

Sementmørtel ($n=35$)				B (nr. 1) mørtel ($n=60$)			
σ_b	r	α	t	σ_b	r	α	t
30 kg/cm ²	0,413	0,467	0,240	20 kg/cm ²	0,490	0,500	0,204
25 »	470	422	207	15 »	602	430	161
20 »	557	368	171	10 »	820	333	114
15 »	700	304	133	5 »	1,460	200	062
10 »	980	226	092				
5 »	1,810	127	048				

15. desbr. For stein av minst brenningsgrad C regnes med følgende tillatte spenninger:

	I sementmørtel	B (nr. 1) mørtel
Bøyingsspenning σ_b	30 kg/cm ²	20 kg/cm ²
Skjærspenning τ	2 »	0,8 »
Heftspenning τ_h	8 »	4 »

Ved muring av armerte teglsteinsdragere er det nødvendig å ha fulle fuger. Steinen bør være fuktet, men ikke våt. Armeringen behøver ikke forsynes med endekroker, når den heftspenning som er oppført i tabellen ikke overskrides. Tynne stenger er av den grunn å foretrekke. Er skjærspenningen større enn fastsatt i ovenstående tabell må det legges inn bøyler (Z- eller U-formete) i de vertikale fuger. Bøyletverrsnittet regnes på samme måte som ved armerte betongbjelker. Bøyingarmeringen legges i nederste horisontalfuge.

§ 5.

Murverk av kompakt betongstein og betonghulstein.

1. Trykkspenningen må ikke overstige 1/10 av steinens midlere bruddfasthet.
2. Bestemmelsene i § 2, pkt. 5, gjelder tilsvarende.

§ 6.

Murverk av andre kunststeiner.

Tillatte spenninger og beregningsregler for hulstein av tegl, glassblokker og andre kunststeiner fastsettes av departementet på grunnlag av prøveresultater.

§ 7.

Konstruksjoner av betong uten armering.

For beregning av konstruksjoner av betong uten armering gjelder Norsk Standard 428: Regler for utførelse av betong uten armering.

§ 8.

15. desbr.

Konstruksjoner av armert betong.

For beregning av konstruksjoner av armert betong gjelder Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong.

§ 9.

Konstruksjoner av tre.

1. For rettvokste, feilfrie materialer i tørr tilstand er følgende spenninger i kg/cm² tillatt:

Treslag	Strekk	Trykk			Bøying	Avskjæring	Elastisitetsmodul
		Parallelt med fibre	Loddrett på fibre				
	σ_s	σ_{tp}	σ_{tv}	σ_b	τ	E	
Eik	110	80	30	110	10	125 000	
Furu og gran ...	85	65	20	85	7	100 000	

- For konstruksjoner av ren provisorisk art (f. eks. stillaser, utstillingsbygninger o. l.) kan spenningene økes med 25 %.
2. Disse spenninger gjelder også for impregnert virke og for konstruksjoner under vann. I sistnevnte tilfelle må dog trykkspenningen loddrett på fibre reduseres med 30 %.
3. Disse spenninger må reduseres hvor virket brukes utendørs i konstruksjoner som leilighetsvis blir våte. Reduksjonen er 20 % unntatt for avskjæring hvor der regnes som anført 7,0 kg/cm².
4. I konstruksjonsdetaljer kan den tillatte skjærspenning økes med 50 %.
5. For trykkflater kortere enn 6", som ligger 3" eller mer fra materialende kan den tillatte trykkspenning loddrett på fibre økes til
- | | | |
|---|-----|--------|
| 22 kg/cm ² for trykkflate av lengde 4" | | |
| 23 | —»— | 3" |
| 26 | —»— | 2" |
| 29 | —»— | 1 1/2" |
6. For skrå trykkflate skal den tillatte trykkspenning regnes etter Hankinsons formel:

$$\sigma_{tn} = \frac{\sigma_{tp} \cdot \sigma_{tv}}{\sigma_{tp} \sin^2 \alpha + \sigma_{tv} \cos^2 \alpha}$$

15. desbr. Her er: σ_{tn} = tillatt trykkspenning mot skråflaten
 σ_{tp} = tillatt trykkspenning parallelt med fibre
 σ_{tv} = tillatt trykkspenning loddrett på fibre
 α = vinkel mellom kraft og fiberretning.

Tabellen kan nyttes idet det interpoleres for mellomliggende verdier av α .

Tillatt trykkspenning i kg/cm²:

For vinkel mellom kraft og fiberretning																		
0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
65	64	61	56	51	46	42	37	34	31	28	26	24	23	22	21	20	20	20

7. Trykkstaver skal beregnes etter følgende formler:

- a) For korte trykkstaver ($L/t = 10$ eller mindre, hvor L = knekk-lengden i cm, t = minste tverrsnittdimensjon i cm):

$$\frac{P}{F} = \sigma_{tp}$$

hvor P er kraften i kg og F er tverrsnittet i cm².

- b) For trykkstaver av midlere lengde (L/t mellom 10 og K):

$$\frac{P}{F} = \sigma_{tp} \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{L}{Kt} \right)^4 \right],$$

$$\text{hvor } K = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{E}{6 \sigma_{tp}}} \quad \left(\text{For } L/t = K \text{ er } \frac{P}{F} = \frac{2}{3} \sigma_{tp} \right)$$

- c) For lange trykkstaver (L/t større enn K):

$$\frac{P}{F} = \frac{0,274 E}{(L/t)^2}$$

Tillatt trykkspenning i kg/cm²:

K	For følgende forhold L/t														
	0	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	
	$\sigma_{tp} = 65 \text{ kg/cm}^2$														
25, 15	65	65	64	63	61	59	56	52	44	30	22	17	14	11	

For mellomliggende verdier kan interpoleres.

Slankhetsforholdet L/t bør ikke overskride 50.

8. Runde staver beregnes som firkantede med samme tverrsnittareal. 15. desbr.
 For runde staver med jevnt avtagende diameter kan t settes = $\frac{7}{8}$ av diameteren målt $\frac{1}{3}$ av stavlengden fra den ende hvor diameteren er minst. Den må ikke overstige $1,5 \times$ diameteren på smalenden. Samtidig må påses at trykkspenningen på smalenden ikke overstiger σ_{tp} .
9. Ved fastsettelse av golvbjelkenes dimensjoner kan nyttes følgende tabell som er regnet ut for en bøyingsspenning av 85 kg/cm^2 og nedennevnte nyttelaster og egenvekter.
- Nyttelast 200 kg/m^2 . Egenvekt 230 kg/m^2 . Maks. nedb. $\frac{1}{200} \text{ l}$.

Bjelkedimensjoner		Bjelkeavstand fra midt til midt i cm ved en fri lengde (lysvidde) i m av: ¹⁾								
Tommer	mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
7" x 9"	178 x 229	—	—	—	—	—	76	64	53	42
6" x 8"	152 x 203	—	—	—	75	61	50	40	31	—
5" x 7"	127 x 178	—	77	60	50	33	25	—	—	—
3" x 9"	76 x 229	—	78	62	50	40	34	—	—	—
3" x 8"	76 x 203	80	60	49	37	30	—	—	—	—
3" x 7"	76 x 178	60	46	36	30	—	—	—	—	—

Nyttelast 250 kg/m^2 . Egenvekt 250 kg/m^2 . Maks. nedb. $\frac{1}{200} \text{ l}$.

Bjelkedimensjoner		Bjelkeavstand fra midt til midt i cm ved en fri lengde (lysvidde) i m av: ¹⁾								
Tommer	mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
7" × 9"	178 × 229	—	—	—	—	78	65	55	47	37
6" × 8"	152 × 203	—	—	81	65	53	44	34	—	—
5" × 7"	127 × 178	—	66	52	41	29	—	—	—	—
3" × 9"	76 × 229	87	67	54	42	34	—	—	—	—
3" × 8"	76 × 203	68	52	42	32	—	—	—	—	—
3" × 7"	76 × 178	52	40	32	—	—	—	—	—	—

Nyttelast 150 kg/m^2 . Egenvekt 230 kg/m^2 . Maks. nedb. $\frac{1}{200} \text{ l}$.

Bjelke­dimensjoner		Bjelkeavstand fra midt til midt i cm ved en fri lengde (lysvidde) i m av: ¹⁾						
Tommer	mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
7" x 9"	178 x 229	—	—	—	—	—	86	73
6" x 8"	152 x 203	—	—	—	85	69	57	44
5" x 7"	127 x 178	—	88	68	55	38	28	—
3" x 9"	76 x 229	—	87	67	54	43	37	—
3" x 8"	76 x 203	90	68	53	42	34	—	—
3" x 7"	76 x 178	71	53	40	33	—	—	—
3" x 6"	76 x 152	51	38	—	—	—	—	—

¹) Jfr. forøvrig kap. 25 § 1, pkt. 2.

15. desbr. 10. Hvor bygningsrådet finner det påkrevd kan forlanges beregning av nedbøying. Den bør i alminnelighet ikke være større enn $\frac{L}{200}$ og i konstruksjoner hvor det må stilles særlig strenge krav, ikke over $\frac{L}{400}$.

§ 10.

Konstruksjoner av stål.

For beregning av bygningskonstruksjoner av stål gjelder Norsk Standard 424: Bygningskonstruksjoner av stål, og Norsk Standard 470: Sveiste stålkonstruksjoner.

§ 11.

Tillatte spenninger ved ekstraordinære belastninger.

Medregnes alle ekstraordinære belastninger, kan de tillatte spenninger økes med 30 %. Medregnes bare vind, kan de tillatte spenninger økes med 20 %, og medregnes bare temperatur og svinn, med 10 %. Samtidig skal spenningen for ordinær belastning ikke overskride de tillatte spenninger. (Det som er fastsatt i Norsk Standard 424, 427 og 428 om dette punkt blir dog uendret.)

Kap. 5.**Varme- og lydisolasjon.**

For alle konstruksjoner kan bygningsrådet kreve isolasjon i samsvarende med nedenstående bestemmelser.

I. VARMEISOLASJON

Vegger i bygninger til varig opphold for mennesker skal ikke i noe tilfelle ha et høyere varmegjennomgangstall enn:

- Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m², $k = 1,1$.
- Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate mindre enn 200 m², $k = 1,0$.
- Trebygninger, $k = 0,9$.

A. Klimasoner.

Landet inndeles varmeteknisk i fire grupper eller soner, I, II, III og IV.

Inntil detaljerte forskrifter om soner foreligger, kan den nedenstående, tilnærmede gruppeinndeling av landet nyttes.

I grenseområdene mellom de forskjellige grupper eller soner bør

man bruke den laveste k-verdi i de strøk hvor det erfaringsmessig 15. desbr. er kaldt, eller bygget ligger høyere over havet enn sonen for øvrig. I de grenseområder hvor klimaforholdene er gunstige, kan regnes med k-verdiene for den gunstigste gruppe.

I gruppeinndelingen er de lavere liggende distrikter langs alle fjordarmer medregnet til kyststrøkene.

Sone I.

Vest-Agder, bare kyststrøkene.

Rogaland, bare kyststrøkene.

Hordaland, bare kyststrøkene.

Sogn og Fjordane, kyststrøkene.

Bergen.

Sone II.

Østfold.

Akershus.

Oslo.

Vestfold.

Buskerud, bare kyststripen.

Telemark, bare kyststripen.

Aust-Agder.

Vest-Agder, indre strøk.

Rogaland, indre strøk.

Hordaland, indre strøk.

Sogn og Fjordane, indre strøk.

Møre og Romsdal.

Sone III.

Buskerud, indre strøk.

Telemark, indre strøk.

Oppland, unntatt Dovrebanen fra Vinstra—Hjerlann.

Hedmark, unntatt Østerdalen og østligere strøk.

Sør-Trøndelag, unntatt Dovrebanen sør for Oppdal og Østerdalsbanen sør og øst for Haltdalen.

Nord-Trøndelag.

Nordland, bare kyststrøkene.

Troms, bare kyststrøkene.

Finnmark, kyststrøkene vest for Nordkapp.

15. desbr. Sone IV.

Dovrebanen fra Vinstra til Oppdal.

Østerdalsbanen fra Magnor—Kongsvinger—Haltaldalen og østenforliggende strøk.

Nordland, indre strøk.

Troms, indre strøk.

Finnmark, kyststrøk øst for Nordkapp og indre strøk.

B. Krav til varmeisolasjon.

§ 1.

1. I beboelseshus, hoteller, kontorer, forretningsgårder, skoler, fengsler o. l. skal varmegjennomgangstallet k , maks., være:

Sone	I	II	III	IV
Yttervegger i: $\left(k = \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$	k	k	k	k
a) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m ²	1,1	1,0	0,9	0,8
b) Do. med grunnflate mindre enn 200 m ²	1,0	0,9	0,8	0,7
c) Trebygninger	0,9	0,8	0,7	0,6
Yttertak over oppvarmet rom	0,9	0,8	0,7	0,6
Loftsgolv over oppvarmet rom	1,0	0,9	0,8	0,7
Kjellervegger ned til frostfri dybde	1,6	1,4	1,2	1,0 ¹⁾

2. For sykehus, gamlehjem, pleiehjem o. l. kan bygningsrådet bestemme at tabellens k -verdier reduseres med 10 %.
3. For rom i badeanstalter med temperatur over + 20° C, kan bygningsrådet bestemme at tabellens k -verdier reduseres med 20 %.
4. For kirker, forsamlingslokaler og verksteder kan bygningsrådet bestemme at tabellens k -verdier økes med 10 %.

For verksteder kan bygningsrådet i spesielle tilfelle redusere kravene til isolasjonen ytterligere.

5. Vegger mot portgjennomkjørsel o. l. regnes som yttervegger.
6. Vegger mot uoppvarmete rom (også butikker, verksteder o. l.) bør ha et varmegjennomgangstall maks. = 1,2.
7. Golv over kjeller og uoppvarmete rom bør ha et varmegjennomgangstall maks. = 0,8.

¹⁾ Temperaturen i kjellere bør ikke kunne synke under + 4° C. I kjellere hvor det innredes rom til varig opphold for mennesker stilles samme krav til isolasjonen som i de øvrige etasjer.

8. Golv mot ytterluft (over gjennomkjørsler o. l.) bør ha et varme-15. desbr. gjennomgangstall maks. = 0,6.
9. I beboelses- og kontorrom hvor vindusflaten målt innvendig i karmen er 1/4 av vindusveggen eller større (målt innvendig i rommet) eller 1/8 av golvflaten eller større, skal det brukes dobbelte vinduer.
- Bygningsrådet kan også, hvor det anses påkrevd, gjøre denne bestemmelse gjeldende for andre arbeidsrom enn kontorer.
10. Dører for beboelsesrom mot ytterluft bør utføres som dobbeltdører.

§ 2.

Rom som skal oppvarmes, men ikke er bestemt til varig opphold for mennesker, f. eks. garasjer, lagerrom o. l., bør isoleres på betryggende måte i forhold til oppvarmingsgraden.

§ 3.

For husdyrrom bør vegger, tak og golv ikke ha større varme-gjennomgangstall (k) enn angitt for beboelseshus. Rommene bør isoleres og ventileres slik at vann-nedslag (kondensering) på yttervegger og tak hindres og temperaturen om vinteren ikke synker under + 12° C.

C. Beregning av bygningskonstruksjoners varmeisolasjon.

1. Definisjoner.

Som enhet for temperatur brukes 1° Celsius (°C) og for varmemengde brukes 1 kilokalori (kcal).¹⁾

Et materiales varmeledningsevne uttrykkes ved dets varmeledningstall λ (lambda). Varmeledningstallet angir den varmemengde i kcal som pr. time (h) ledes gjennom et 1 m tykt sjikt av et materiale pr. m², når temperaturforskjellen mellom sjiktets begrensingsflater er 1° C.

$$\text{Dimensjon for } \lambda : \frac{\text{kcal}}{\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$$

Den inverse verdi av varmeledningstallet er varmeledningsmotstanden, $\frac{1}{\lambda}$.

¹⁾ 1 kcal er lik den varmemengde som skal til for å varme opp 1 kg vann 1° C (fra 14,5° til 15,5°).

15. desbr.

Varmegjennomføringstallet, $\frac{\lambda}{\delta}$, er den varmemengde i kcal som i 1 time går gjennom 1 m² av et homogent materialsjikt med tykkelse δ m, når temperaturforskjellen mellom sjiktets begrensingsflater er 1° C.

Dimensjon for $\frac{\lambda}{\delta}$: $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$

Varmegjennomføringsmotstanden, $\frac{\delta}{\lambda}$, er den inverse verdi av varmegjennomføringstallet.

Varmerovergangstallet, a , er den varmemengde i kcal som overføres i 1 time til eller fra en konstruksjon pr. m² overflate, når temperaturforskjellen mellom overflaten og den omgivende luft er 1° C. Varmerovergangstallet til den varmeste siden av en konstruksjon betegnes som varmeinngangstallet, a_i , og fra den kaldeste siden av samme konstruksjon som varmeutgangstallet, a_u .

Dimensjon for $a_i - a_u$: $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$

Varmerovergangstallets størrelse er avhengig av luftens sirkulasjon eller bevegelse langs overflaten av konstruksjonen og vokser med økende lufthastighet.

Varmerovergangsmotstanden, $\frac{1}{a}$, er den inverse verdi av varmerovergangstallet.

Varmegjennomgangstallet, k , er den varmemengde i kcal som i 1 time går gjennom 1 m² av en konstruksjon når temperaturforskjellen i luften på de to sider av konstruksjonen er 1° C.

Dimensjon for k : $\frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$

Varmegjennomgangsmotstanden, $\frac{1}{k}$, er den inverse verdi av varmegjennomgangstallet.

2. Beregning av varmeisolasjon.

For en konstruksjon som består av ett eller flere plane, parallelle sjikt av homogene materialer, finnes varmegjennomgangsmotstanden ved å addere motstandstallene for de enkelte sjikt og for overgangen fra og mot luft:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{a_i} + \frac{1}{a_u} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots$$

Her er:

k = konstruksjonens varmegjennomgangstall i

$$\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_u} \text{ summen av overgangsmotstanden p\aa ut- og innsiden av konstruksjonen i } \frac{\text{kcal}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$$

 $\delta_1, \delta_2 \dots$ = tykkelsen av de forskjellige materialsjikt i m $\lambda_1, \lambda_2 \dots$ = varmeledningstallene for de forskjellige sjikt i $\frac{\text{kcal}}{\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$

For alle byggematerialer kan varmeledningstallet betraktes som en materialkonstant som gjelder under alle forhold s\aa lenge fuktigheten i materialet er konstant. Men hvis fuktighetsinnholdet i et materiale \o ker, vil isolasjonsevnen avta, fordi varmeledningstallet blir st\o rre n\aa r fuktigheten i materialet tiltar.

De alminnelige bygge- og isolasjonsmaterialers varmeledningstall bestemmes ved m\aa linger i s\aa kalt «laboratorie-t\o rr tilstand». Materialene inneholder da s\aa stor fuktighet som de f\aa r ved lagring i et vanlig oppholdsrom. I alle oppvarmete bygninger vil fuktigheten i materialene normalt bli st\o rre enn i laboratorie-t\o rr tilstand og de λ -verdier som er funnet i laboratoriene m\aa derfor korrigeres for alle vanlige bygningskonstruksjoner.

I tabell 1 er varmeledningstallet, λ , angitt for en del byggematerialer og det er tatt hensyn til at materialene har et midlere fuktighetsinnhold som svarer til det som normalt forekommer i oppvarmete bygninger. For spesielt utsatte konstruksjoner hvor fuktigheten i materialene kan bli st\o rre, b\o r verdiene \o kes. Varmeledningstallene gjelder bare for de angitte romvekter.

TABELL 1

	Materiale	Romvekt kg/m ³	λ
			$\frac{\text{kcal}}{\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$
1. Teglstein, murverk:			
Sortering A Ekstra		2150	0,80
Sortering A (fasadestein)		2150—2000	0,80
Sortering B		2000—1850	0,75

15. desbr. Tabell 1 (forts.)

Materiale	Romvekt kg/m ³	λ
		$\frac{\text{kcal}}{\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}}$
Sortering C	1850—1700	0,60
Sortering D (lettbrent)	1700—1600	0,50
Lettstein	1400	0,40
Lettstein	1200	0,35
Mangehullstein	1450	0,40
2. Betong:		
Betong, uarmert	2200—2000	1,30
Betong, armert	2200	1,40
Betong, armert i innervegger	2200	1,20
Klinkerbetong, tung	1800	0,60
Klinkerbetong, lett	1100	0,30
Bimsbetong, murverk	1200	0,50
Do.	1000	0,40
Do.	800	0,30
Do.	650	0,20
Lettbetong	1100	0,35
Do.	800	0,22
Do.	650	0,17
Do.	500	0,14
Do.	350	0,10
3. Naturstein:		
Kleberstein	—	1,0
Granitt	3050—2500	3,0
Kalkstein	2550	1,3
Sandstein	2500—2200	1,4
Marmor	2850—2500	2,4
Skifer, vinkelrett sjikt	2700—2650	1,5
Skifer, parallelt sjikt	2700—2650	2,5
4. Mineralull:		
Glassull, loddrett fibre	220—110	0,032
Steinull	250—200	0,036
5. Tre:		
Furu og gran, vinkelrett på fibre	600—400	0,15
Eik, vinkelrett på fibre	825	0,20
6. Bygningsplater:		
Trefiberplater, harde	1000—900	0,12
Trefiberplater, halvharde	650—450	0,08
Trefiberplater, porøse	350—250	0,06
Kivronplater	820—520	0,10
Treullplater	600	0,12
Do.	400	0,08
Korkplater, ekspandert	125	0,04
Torvplater, impregnert	400	0,08
Do.	200	0,05
Bølgepapp, asfaltimpregnert	75	0,04

Tabell 1 (forts.).

15. desbr.

Materiale	Romvekt kg/m ³	λ kcal m · h · °C
7. Isolasjonsmatter:		
Tangmatter	120—66	0,04
Glassvattmatter	186—100	0,035
Filtmatter	180—80	0,03
Steinullmatter	200	0,035
8. Papp:		
Ullpapp	700—600	0,06
Bygningspapp	800	0,09
Tjæreppapp	850—790	0,15
Asfaltpapp	1200—1100	0,22
9. Mørtel og puss:		
Mineralitt	1900	1,2
Sementmørtel	1900	1,2
Kalkmørtel	1650	0,8
Gipsuss	1350	0,45
10. Jord, leire og sand:		
Jord, leire og sand med ca. 10 volum- prosent fuktighet	2000—800	1,7—0,4
11. Fyllmateriale:		
Kisलगur	550	0,1
Stubbeloftsleire	1400	0,4
Slagg, granulert	750	0,2
Høvelspon	140—95	0,08
Sagflis	215—190	0,1
Korkskrot (grus)	50	0,035
Torvstrø	190	0,1
Sand	1500	0,5
Bimssingel	300	0,08
12. Forskjellige materialer:		
Asfalt	2100	0,6
Glass	2500	0,65
Linoleum	1200	0,16
Fliser	2000	1,0

I porøse plater (f. eks. treullplater) som oppsettes i forskalingen og faststøpes til betong eller i porøse plater som pussen kastes direkte på, vil betongen eller mørtelen trenge delvis inn i platen og nedsette isolasjonen. I beregningen av varmegjennomgangstallet bør man ta hensyn til dette ved å redusere den beregningsmessige platetykkelse med f. eks. 0,5—1 cm for hver pusset eller innstøpt side.

Hvis en konstruksjon består av ett eller flere materialer med et gjennomgående, innebygd luftsjikt, blir den samlede varmegjennomgangsmotstand:

15. desbr.

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_u} + \frac{\delta}{\lambda'} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots$$

hvor

 δ = luftsjiktets tykkelse i m λ' = luftsjiktets ekvivalente varmeledningstall.

For et innebygd luftsjikt hvor varmeoverføring foregår ved ledning, stråling og konveksjon kan den samlede motstand av luftsjiktet, inklusiv varmeoverføringsmotstanden fra luften til de omgivende materialer, uttas av tabell 2, hvor det ekvivalente varmeledningstall, λ' , for luftsjikt er angitt.

TABELL 2.

Luftlagets beliggenhet	Luftsjiktets tykkelse δ i mm											
	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100	150	200
Horisontalt med varmeste flate over	0,03	0,05	0,07	0,09	0,13	0,17	0,20	0,24	0,31	0,37	0,53	0,67
Horisontalt med varmeste flate under og vertikalt	0,03	0,05	0,08	0,11	0,16	0,21	0,26	0,31	0,42	0,52	0,77	0,1

Hvis det mellom to materialer i en konstruksjon er et tynt luftsjikt av ubestemmelig tykkelse, kan man ta hensyn til sjiktets isolasjon.

Varmeovergangstallet (α) og overgangsmotstanden ($\frac{1}{\alpha}$) for vegger, golv og tak i bygninger kan uttas av følgende tabell:

TABELL 3.

Beliggenhet	α kcal $\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$	$\frac{1}{\alpha}$ $\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ kcal
I lukkede rom. Veggflater samt golv og tak ved varmeovergang nedenfra og opp	6,6	0,15
Golv og tak ved varmeovergang ovenfra og ned	5	0,20
Utvendige flater (ved vindhastighet 2 m/sek.)	20	0,05

I nedenstående tabeller er angitt en del ferdig utregnede varme-gjennomgangstall (k) for noen av de vanligste bygningskonstruksjoner. Verdien er middelverdier, og for utsatte konstruksjonsdeler, f. eks. nordvendte gavlvegger, og for bygninger på spesielt værharde steder bør k -verdiene forhøyes.

3. Varmegjennomgangstall (k) for en del alminnelige 15. desbr. veggkonstruksjoner, (jfr. dog bestemmelsene for minstekravene på side 24):

	k kcal m ² · h · °C
A. Teglsteinsvegger. Yttervegger, puss på to sider (tilsammen 40 mm), teglstein romvekt 2000—1850 kg/m ³ :	
1 st. kompakt mur	1,8
1½ st. kompakt mur	1,4
2 st. kompakt mur	1,1
1½ st. Bergens hulmur	1,33
1¾ st. Trondheims hulmur	1,13
1¾ st. engelsk hulmur	1,07
Innervegger, puss på to sider (tilsammen 40 mm), teglstein romvekt 1850—1700 kg/m ³ :	
1 st. kompakt mur	1,4
1½ st. kompakt mur	1,10
B. Betongvegger. Yttervegger, puss på to sider (tilsammen 30 mm) + isolasjon. For isolasjonsplater som oppsettes i forskalingen er det gjort et fradrag i den effektive platetykkelse på grunn av at betong eller puss trenger inn i platen. 15 cm armerte betongvegger isolert med:	
3 cm ekspandert kork	1,02
5 cm ekspandert kork	0,68
10 cm treullplater, romvekt 600	0,91
7½ cm treullplater, romvekt 400	0,87
12 cm bakmuring med lettstein, romvekt 1400 + 5 cm hulrom	1,2
10 cm bakmuring med lettbetong, romvekt 800 + 5 cm hulrom	1,27
Do. med lettbetong, romvekt 500 + 5 cm hulrom	0,96
10 cm lettbetong, romvekt 600 satt i forskalingen på innsiden og faststøpt	1,10
10 cm lettbetong, romvekt 400 satt i forskalingen på utsiden og faststøpt, utvendig vannavvisende puss	0,86
40 cm betongvegger uten armering eller isolasjon	2,0
C. Trevegger:	
Plankeloft 3", utvendig 1" panel + papp	1,1
Plankeloft 3", utvendig 1" panel + papp + innvendig 2 lag papp og ¾" panel	0,78
Bindingsverk 4", utvendig 7/8" panel, 2 lag papp og ¾" panel, innvendig 2 lag papp og 2 lag ¾" panel	0,82
Plankereisverk 3", utvendig 1 lag papp og 1 lag 1" panel innvendig 1 lag papp og ¾" panel	0,78

15. desbr. 4. Varmegjennomgangstall (k) for en del golvkonstruksjoner.

Konstruksjon	k	
	kcal	
	$\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$	
	Når det over golvet beliggende rom er	
	kaldere	varmere
A. Trebjelkelag — med stubbeloft.		
Bjelker 5" til 10" høye, 1½" golvplanker, stubbeloft med stubbeloftsfyll og papp, samt himling av ¾" bord, høvlet og ployet:		
Fylling 10 cm leire	0,59	0,53
Fylling 20 mm mineralullmatte	0,56	0,50
B. Betongdekker		
15 cm armert betong med pusset underside og på oversiden:		
Avretting og sementpuss	2,46	1,97
Linoleum, 3 mm på papp og avretting	2,03	1,69
1½" bordgolv på 2" tilfarere:		
a) hulrom tomt	1,24	1,03
b) hulrom fylt med kiselgur	0,89	0,82
c) 20 mm mineralullmatte	0,72	0,65
5 cm lettbetong-påstøping, romvekt 650, av- retting og 3 mm linoleum	1,30	1,15
10 cm lettbetong-påstøping, romvekt 400, av- rettet med 3 cm sementpuss	0,77	0,72

5. Varmegjennomgangstall (k) for dører og vinduer.

Dører	k	
	kcal	
	$\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$	
Tredører:		
Ytterdører, ca. 50 mm tykke	4,5	
Innerdører, ca. 50 mm tykke	3,0	
Balkongdører med glassfylling, ca. 50% glassflate, enkle	5,5	
Do., koblete	4,5	
Do., dobbelte	3,5	
Ytterdører av stål	6,5	

Vinduer	k	
	kcal	
	m ² · h · °C	
	faste	hengslete
Trevinduer, enkle	5,0	7,0
Do., koblete	3,0	4,0
Do., dobbelte	2,5	3,0
Stålvinduer, enkle	6,0	8,0
Do., koblete	3,5	5,0
Do., dobbelte	2,8	3,5
Overlys, alminnelig glass, enkelt	6,0	8,0
Do., dobbelt	3,0	4,5
Glassbetong, som ytterflate	5,0	
Do., som innerflate	3,2	
Glasshulstein, som ytterflate	2,5	
Do., som innerflate	2,0	
Utstillingsvinduer	5,0	

II LYDISOLASJON

§ 1.

Alminnelige retningslinjer.

1. Veggene må utføres fri for sprekker og åpninger og skal slutte tett mot tilstøtende vegger, tak og golv.

I dobbelte vegger oppføres de enkelte vegger slik at de står helt atskilt fra hverandre. Med faste forbindelser mellom delveggene vil man i uheldigste tilfelle få en vegg som svarer til en enkel vegg av samme vekt som summen av de to.

For å øke isolasjonen forsyner man en dobbeltvegg med lydabsorberende materiale i rommet mellom veggene. En lydabsorberende myk matte i mellomrommet hindrer også at mørtel, mursteinbiter o. l. faller ned og lager kontakt mellom veggene.

I bygg med gjennomgående betongdekke vil dette lede lydsvingningene utover lydkilden. Det er derfor lite lønnsomt å gå til en veggkonstruksjon som har et isolasjonstall nevneverdig høyere enn golvet og takets isolasjonstall. Skal en vegg med meget høy isolasjon utnyttes, må den langsgående lydforplantning i golv og tak hindres ved å oppdele betongdekket ved veggen på en eller annen måte.

2. For dører kan lydisolasjonen økes ved å gjøre dem så tunge som mulig. Det bør sørges for at dører slutter tett med minst mulige

15. desbr. sprekker og åpninger. Ved dobbelte dører øker man isolasjonen ved polstring av de innvendige sider av dørene.

For en vegg med dør vil den resulterende isolasjon i alt vesentlig bestemmes av dørens isolasjon, da vanlige dører alltid isolerer meget mindre enn en alminnelig god vegg.

Den resulterende isolasjon av en vegg med dør kan beregnes ved å summere de lydbidrag som døren og veggen gir hver for seg.

3. For etasjeskillere kan som kjent isolasjonen mot bankelyd økes ved et såkalt flytende golv, d.v.s. at man på det bærende golv legger ut et mykt mellomlegg og oppå dette et overgolv. Et slikt overgolv må isoleres mot tilstøtende vegger og andre bygningsdeler, så det ikke danner kontakt.

For golvkonstruksjoner gjelder på samme måte som for vegger at de må være fri for sprekker og åpninger.

Hvor rørledninger går gjennom golv og vegger, må det sørges for god tetting med et noe ettergivende materiale, så man er sikret varig tetting.

4. Forskjellige leiligheter må ikke ha felles ventilasjonskanaler.
5. Badekar bør isoleres fra vegg og golv.

§ 2.

Krav til luft- og bankelydisolasjon.

1. Skillevegger mellom leiligheter, mellom sykerom, mellom gjesterom o. l. i hoteller og mellom arbeidsrom i kontor- og forretningsgårder samt mellom skolerom skal gis en isolasjon mot luftlyd som minst svarer til nedenstående krav.
2. Golv mellom leiligheter, mellom sykerom, mellom gjesterom o. l. i hoteller og mellom arbeidsrom i kontor- og forretningsgårder samt mellom skolerom skal gis en isolasjon mot luftlyd og bankelyd som minst svarer til nedenstående krav.

Rommets art	Luftlydisolasjon i decibel	Bankelydisolasjon for golv i decibel
Leiligheter	50	12
Gjesterom o. l. i hoteller		
Sykerom		
Skolerom		
Arbeidsrom	44	12
	40	12

De lokale bygningsmyndigheter kan stille strengere krav i spesielle tilfelle.

3. Hvor vegg eller golv skiller mellom rom av forskjellig art med forskjellig krav til isolasjon, skal isolasjonen utføres i samsvar med fordringene til det av rommene som krever den høyeste isolasjon.

For loftsgolv gjelder bestemmelsene når det på loftet er beboelsesrom, arbeidsrom o. l. Golv mot kjelleren må tilfredsstille kravene til luftlydisolasjon, men ikke til bankelydisolasjon hvis ikke bruken av kjellerrommene medfører at de kommer inn under de kategorier som krever bankelydisolasjon.

4. For leiligheter skal kravene også gjelde isolasjonen mellom oppholdsrom og fellesrom som korridorer, trappeganger o. l. Med oppholdsrom menes i denne forbindelse ikke entré, kjøkken, bad, w. c. o. l.

I gjesterom i hoteller bør det være dobbelt dør mot korridor. I sykehus bør dobbeltdør brukes.

Kravene til bankelydisolasjon gjelder ikke for golv i baderom.

5. Hvor det inntil trapperom støter stuer, soverom o. l. bør dempende belegg legges på inntrinnene.

§ 3.

Eksempler på lydisolasjon for en del vegg- og golvkonstruksjoner.

1. Massive enkeltvegger.

Nr.	Konstruksjon	Vekt kg/m ²	Luftlyd- isolasjon i decibel
1	7 cm lettbetongplater ($\gamma = 0,7 - 0,8$) med puss ...	110	39
2	$\frac{1}{2}$ stein vanlig tegl ($\gamma = 1,6$) med puss	250	44
3	1 stein «sterk-og-lett» stein ($\gamma = 1,2$) med puss ...	380	48
4	1 stein vanlig tegl ($\gamma = 1,6$) med puss	460	50
5	15 cm betong ($\gamma = 2,2$) med puss	380	51
6	20 cm betong ($\gamma = 2,2$) med puss	490	52
7	$1\frac{1}{2}$ stein vanlig tegl ($\gamma = 1,6$) med puss	660	54

Konstruksjonene 4—7 kan brukes over alt, vegg 2 og 3 bare mellom skolerom og arbeidsrom.

15. desbr. 2. Dobbelte vegger.

Nr.	Konstruksjon	Vekt kg/m ²	Luftlyd- isolasjon i decibel
1	7 cm + 7 cm lett-betongplate i 3 cm avstand med absorpsjonsmatte i mellomrommet. Puss på yttersidene	165	44
2	5 cm + 5 cm treullplater i 7 cm avstand med atskilte spikerslag for de to veggside. Puss på yttersidene	90	45
3	7 cm + 7 cm «sterk-og-lett» stein i 3 cm avstand med absorpsjonsmatte i mellomrommet. Puss på yttersidene	220	46
4	$\frac{1}{2}$ stein vegg. Mellomlag av absorpsjonsmatte. Frittstående panelvegg med $\frac{3}{4}$ " rupanel og fiberplater. Murveggen pusset på yttersiden	240	51
5	To $\frac{1}{2}$ -stein vegger i 5 cm avstand med absorpsjonsmatte i mellomrommet. Puss på yttersidene	445	60

Veggene 4 og 5 kan tillates over alt, veggene 1—3 bare mellom skolerom og arbeidsrom.

3. Tre vegger.

Nr.	Konstruksjon	Vekt kg/m ²	Luftlyd- isolasjon i decibel
1	$\frac{3}{4}$ " panel på 4" spikerslag felles for begge veggside ca.	30	25
2	$\frac{3}{4}$ " panel på 3" spikerslag, et sett for hver veggside	35	31
3	$\frac{3}{4}$ " panel på 3" spikerslag, et sett for hver veggside. Absorpsjonsmatte i mellomrommet	40	36
4	Dobbeltvegg, den ene vegg består av 2" pløydeplanker med $\frac{3}{4}$ " rupanel og $\frac{1}{2}$ " trefiberplate ytterst, den annen av $1\frac{1}{2}$ " frittstående spikerslag med $\frac{3}{4}$ " rupanel og $\frac{1}{2}$ " trefiberplate ytterst. Mellom veggene 5 cm luftavstand med opphengt absorpsjonsmatte	70	46
5	Dobbeltvegg, hver vegg består av $1\frac{1}{2}$ " pløydeplanker med rørvev og puss på yttersidene. Mellom de frittstående veggene 5 cm luftavstand med opphengt absorpsjonsmatte	120	56

Vegg 1—3 tilfredsstiller ikke minimumskravene.

Vegg 5 kan tillates over alt, vegg 4 bare mellom skolerom og arbeidsrom.

4. Golvkonstruksjoner med betong.

15. desbr.

Nr.	Konstruksjon	Vekt kg/m ²	Luftlyd- isolasjon i decibel	Banke- lydisol. i decibel
1	15 cm betong, avrettet og pusset	400	51	0
2	Ribbedekke, bestående av 10 cm x 20 cm dragere i 55 cm avstand støpt i ett med 3 cm betongplate på undersiden. Overgolv av 5/4" golvbord på 4" tilfarere...	205	52	16
3	Som ovenstående, men med mineralullmatte mellom overgolv og undergolv	210	58	25

Alle disse golv tilfredsstiller minimumskravene for alle kategorier.

Det gjøres merksam på at alle golvkonstruksjoner med 15 cm eller tykkere betongdekke ligger over 51 db i luftlydisolasjon.

5. Tregolv.

Nr.	Konstruksjon	Vekt kg/m ²	Luftlyd- isolasjon i decibel	Banke- lydisol. i decibel
1	5/4" golvbord på 3" x 8" trebjelker med stubbeloft og 10 cm leirfyll. Underloft av 3/4" panel	200	39	0
2	Golv som ovenstående, hvorpå er lagt mineralullmatte. Oppå matten frittliggende overgolv av 5/4" golvbord på tilfarere	225	53	12
3	3" x 8" bjelker med stubbeloft og 10 cm leirfyll. Underloft av 3/4" panel. Over bjelkene er utlagt mineralullmatte. Oppå matten overgolv av 5/4" golvbord på tilfarere. Overgolvet ligger fritt uten feste til bjelkene	210	55	18

Golvene 2 og 3 tilfredsstiller kravene for alle kategorier.

6. Dører og vinduer.

Nr.	Konstruksjon	Luftlyd- isolasjon i decibel
1	Enkel dør	15—25
2	Dobbelt dør	25—40
3	Enkelt vindu	20—25
4	Dobbelt vindu	25—35

15. desbr. Isolasjonen varierer med vekten og konstruksjonen. Tallene viser de isolasjonsverdier man vanligvis kan vente å få.

7. Bankelydisolasjon for en del golvkonstruksjoner som ikke er tatt med i foregående eksempler.

Nr.	Belegg på betongdekke	Bankelydisolasjon i decibel
1	Linoleum i asfaltlim	6—8
2	Gummi, 3 mm	8
3	Linolag og linoleum	12
4	Korkparkett, 8 mm	13
5	Tregolv, eventuelt 1½" golvbord med tilfarere direkte på betongdekket	16
6	Som foranstående, men med 20 mm glassvattmatte mellom dekket og tilfarere	29
7	Flytende golv bestående av 30 mm glassvattmatte og ovenpå denne 5 cm betongdekke med avretting og linoleum	33

§ 4.

Definisjoner.

1. Luftlydisolasjonen (D) for en vegg, et golv o.s.v. mellom to rom beregnes etter følgende formel:

$$D = 10 \log \frac{L_s}{L_m} - 10 \log \frac{A_m}{F} \text{ db}$$

Her er L_s lydintensiteten i det rom hvor lydkilden er (senderrommet), L_m lydintensiteten i rommet på den andre siden av veggen (mottakerrommet). Videre er A_m mottakerrommets samlede lydabsorpsjon i m^2 og F skilleveggen størrelse i m^2 . Bruker man lydtrykket istedenfor lydintensiteten, blir formelen:

$$D = 20 \log \frac{P_s}{P_m} - 10 \log \frac{A_m}{F} \text{ db}$$

Her er P_s og P_m lydtrykket i henholdsvis senderrom og mottakerrom.

Formelen forutsetter at all lydoverføring fra det ene rommet til det andre skjer gjennom veggen som måles.

Målingen utføres for frekvensområdet 100—3000 c/s (cykler pr. sek). Middelverdien for lydisolasjonen beregnes av den midlere

verdi av kurven for isolasjonen når den tegnes opp med lineær 15. desbr. decibelskala og logaritmisk frekvensskala.

2. Bankelydisolasjonen for et golv beregnes etter følgende metode. Man bruker et spesielt bankeapparat og banker først på et normalgolv. Lydstyrken i rommet under måles. Dernest legges det golvbelegg som skal måles på normalgolvet, og bankelydstyrken måles på ny.

Differensen mellom lydstyrkene gir beleggets bankelydisolasjon.

Ved måling av bankelyden brukes en lydmåler med frekvenskurve «A» (40 db kurven).

Normalgolv (som altså får 0 db bankelydisolasjon) er 8 cm betong og for trekonstruksjoner et vanlig stubbeloftsgolv med leirfyll.

Bankelydisolasjonstallet angir altså den reduksjon av bankelydstyrken man får med vedkommende belegg sammenliknet med betong eller vanlig tregolv alene.

Kap. 6.

Branntekniske definisjoner og klasseinndeling.

§ 1.

Generelle bestemmelser.

1. I den utstrekning det har betydning for disse forskrifter tilligger det departementet

- a) å fastsette brannteknisk klasseinndeling av bygningsdeler m. v.

- b) å fastsette de krav som bygningsdeler m. v. skal tilfredsstille for å kunne henregnes til en bestemt brannteknisk klasse,

- c) å fastsette de regler som med henblikk på brannteknisk klassifisering og godkjenning skal gjelde for utførelse av brannteknisk prøvning av bygningsdeler og materialer m. v.

- d) etter innstilling fra Norges branntekniske laboratorium og på grunnlag av prøvning utført av dette, eller unntaksvis av utenlandsk laboratorium hvor dette anses forsvarlig, å godkjenne bygningsdeler og materialer m. v.

2. Meddelelser om godkjente bygningsdeler, materialer m. v. i henhold til pkt. 1 blir gitt ut av Norges branntekniske laboratorium med departementets godkjenning.

15. desbr.

§ 2.

Definisjoner.

Om betydningen av visse branntekniske uttrykk i disse forskrifter gjelder:

1. *Bygningsdeler.*

- a) Med *branntrygg bygningsdel* forstås en bygningsdel av ikke-brennbare materialer som under brann og samtidig påsprøyting med vann har betryggende fasthet og gir betryggende beskyttelse, og som fra grunnen av hviler på en underbygning som i brannteknisk henseende er like god. En branntrygg bygningsdel må minst ha samme motstandsevne som en vegg av brent teglstein med den tykkelse som bruken betinger, dog minst $\frac{1}{2}$ stein (11 cm) tykk — utsatt for den største spenning som er tillatt i vedkommende branntekniske klasse.
- b) Med *brannherdig bygningsdel* forstås en bygningsdel som ikke er branntrygg, men som under brann og samtidig påsprøyting med vann yter en betydelig motstand.

Brannherdig puss eller annen kledning med likeverdig motstandsevne mot brann, som er anbrakt bare på den ene side av bygningsdelen, betegnes som *brannherdig kledning*.

- c) Med *flammeherdig bygningsdel* forstås en bygningsdel av brennbart materiale som ved brann i minst 5 minutter er beskyttet mot antennelse og spredning av ild langsetter ytterflaten.

Flammeherdige plater eller annen kledning med likeverdig motstandsevne mot brann, som er anbrakt bare på den ene siden av bygningsdelen, betegnes som *flammeherdig kledning*.

- d) Med *tungtannelig bygningsdel* forstås en bygningsdel av tre som ved impregnering av virket eller ved bestryking av de utsatte flater med godkjent preparat er gjort motstandsdyktig mot gløding, antennelse, etterbrenning og ettergløding på den måte som ligger til grunn for godkjenning av vedkommende preparat i klasse Tua D.

Videre betegnes som tungtannelig en bygningsdel som på de utsatte flater er kledd med bygningsplate e. l. som enten i seg selv har ovennevnte motstandsdyktighet eller ved behandling har oppnådd dette.

2. *Materialer.*

- a) Med *ildfast materiale* forstås et hvert ikke-brennbart materiale som ved oppheting til minst 1300° C gjennom lang tid formår å bevare sin sammenheng, og så stor fasthet og elastisitet

som formålet krever ved vanlig bruk av materialet. Noen mot- 15. desbr.
standsevne mot fuktighet fra luften er påkrevd. For spesielle
øyemed kan det være nødvendig å stille krav til materialets
kjemiske karakter f. eks. ildfast stein, mørtel og asbest.

b) Med *brannfast materiale* forstås et hvert ikke-brennbart materiale
som i prismeform tåler allsidig oppvarming etter tilnærmet
idealkurve inntil 1030° C og tåler å være utsatt for denne
temperatur i ytterligere 3 timer uten å miste sin sammenheng
eller så meget av sin fasthet at det kan anses betenkelig.

c) Med *flammefast materiale* forstås et hvert ikke-brennbart ma-
teriale som i form av vegg eller plate tåler ensidig oppvarming
etter tilnærmet idealkurve i en halv time uten å miste sin sam-
menheng eller hele sin fasthet.

d) Med *ikke-brennbart materiale* forstås et materiale som på
grunn av sine egne egenskaper ikke kan antennes og brenne
i vanlig luft.

e) Med *brennbart materiale* forstås et materiale som kan antennes og
brenne i vanlig luft.

f) Med *tungt antennelig materiale* forstås et brennbart materiale som
ved opphetting kan antennes og brenner så lenge oppheten-
ingen varer, men som på grunn av sine egne egenskaper eller fordi det er
behandlet med brannbeskyttelsespreparat, ikke kan fortsette å
brenne videre i vanlig luft etter at oppheten-
ingen er stanset, og som da også opphører å gløde etter kort tids forløp, jfr.
fordringene i klasse Tua D.

g) Med *lett antennelig materiale* forstås et brennbart materiale som
kan antennes med en brennende fyrstikk, og som på grunn av
sine egne egenskaper vil brenne videre i vanlig luft.

h) Med *selvantennelig materiale* forstås et materiale som uten
medvirken av ytre varmekilde eller energiimpuls kan komme
i brann og brenner videre i vanlig luft.

§ 3.

Brannteknisk Klasseinndeling.

1. For bygningsdeler og kledninger til hvilke det i disse forskrifter
er stillet branntekniske krav, skal brukes følgende klasseinndeling
med tilhørende betegnelser for de enkelte klasser:

Branntrygg klasse A—8	(fork. betegn. BrtA—8)
Branntrygg klasse A—4	(» » BrtA—4)
Branntrygg klasse A—2	(» » BrtA—2)
Brannherdig klasse B—60	(» » BrhB—60)

15. desbr. Brannherdig klasse B—30 (fork. betegn. BrhB—30)
 Brannherdig klasse B—15 (» » BrhB—15)
 Flammeherdig klasse C—5 (» » FlhC—5)
 Tungt antenkelig klasse D (» » Tua D).
 (For klasse A-8, A-4 og A-2, angir tallet i betegnelsen brannprøvnings-
 ningstid i timer. For klassene B-60, B-30 og B-15 samt C-5
 angir tallet i betegnelsen antallet av minutter for antennelse
 av de brennbare bestanddelar av bygningsdelen. Tallet gir ikke
 uttrykk for gjennombrenningstiden).
2. For at bygningsdeler m. v. skal kunne henføres til en av oven-
 stående klasser, må de være godkjent av departementet i ved-
 kommende klasse.
3. Ovenstående klasseinndeling omfatter bare slike elementer som
 formår å yte en definerbar og målbar motstand mot ildens på-
 virkning og videre forplantning i branntilfelle. Den gjelder ikke for
 hele rom og for selvstendige deler av bygningen. De tilhørende
 klassebetegnelser må derfor ikke overføres til slike rom eller deler.

Kap. 7.

Stillaser og arbeidsinnhegninger m. v.

Bygningslovens §§ 64, 70 og 128—130, jfr. forskrifter og vegledning
 om stillaser som utferdiges av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.

Faste spirestillas og arbeidsinnhegninger m. v.

1. Et hvert byggearbeid skal mot gate, plass eller passasje som er
 åpen for offentlig trafikk, være forsynt med forsvarlig, tett og
 rett avskåret innhegning av minst 2 m høyde regnet fra gatens
 nivå. Denne innhegning skal være utført av materialer godkjent
 av bygningsrådet og kan påbys malt med smittefri maling. Ved
 gatekryss kan bygningsrådet kreve at hjørnene i passende høyde
 forsynes med gjerdenetting i den utstrekning det er nødvendig
 for å sikre en klar oversikt for trafikantene. De nødvendige
 antall porter kan anbringes i innhegningen. Disse porter må
 ikke slå ut i gaten.
2. Hvor arbeidsinnhegningen settes ut i offentlig gate, må det an-
 legges gangklopp etter politiets anvisning. Når stillaset reises slik
 at trafikken kan foregå under dette, må det anbringes solid, vann-

tett tak over passasjen, og spirene må høvles i en høyde av 2 m. 15. desbr.
Hvor bygningsrådet finner det påkrevd, skal alle passasjer inn til bygningen overdekkes etter rådets nærmere bestemmelse.

3. Stillaser skal oppføres av gode materialer. Deres enkelte deler skal dimensjoneres og befestes på en forsvarlig måte.

Vanlige stillaser for muring skal utføres med: Spirer av minst 4"×4" med en avstand mellom spirene som ikke må overstige 2,25 m regnet fra midt til midt.

Stikk ikke under 2½" toppmål med innbyrdes avstand ikke over 1,25 m. Dobbelte ribord av 5/4"×6".

Stillasene skal solid avsvertes med 1" bord.

For øvrig skal det treffes foranstaltninger som hindrer at nedfallende gjenstander kan gjøre skade.

4. Hvor stillasene kan bli utsatt for telekasting skal spirene graves ned i grunnen i tilstrekkelig dybde, eller hvor dette ikke kan skje, må de forsvarlig avstives.

5. Stillaser og arbeidsinnhegninger skal meldes til bygningsrådet. Før stillas settes opp må politiets tillatelse innhentes.

6. Stillaser, innhegninger, arbeids- og materialboder skal fjernes straks byggearbeidet er ferdig.

7. Innstilles et arbeid i lengere tid enn 3 måneder, kan politiet kreve at stillas og innhegning som støter mot gate som er åpen for offentlig trafikk, fjernes og at gate og fortau settes i stand.

8. Ansvarer for den fagmessige oppsetting og riktig bruk av stillaser påhviler den som til hver tid er ansvarshavende for byggearbeidet.

§ 2.

Patentstillas.

1. Patentstillas skal bare brukes til lettere arbeid og må ikke belastes med mer enn 200 kg.

2. Den som vil anskaffe patentstillas til eget bruk eller bortleie, skal anmelde stillaset til bygningsrådet. Stillaset må ikke brukes uten at det er godkjent. Bygningsrådet gir skriftlig godkjenning for et bestemt tidsrom, men kan tilbakekalle godkjenningen dersom det ved reisingen viser seg feil ved stillas eller tauverk. De enkelte stillasdelene må merkes på en måte som er godkjent av bygningsrådet.

3. Heisestokken må etter oppreisningen ha svak helling (ca. 1:20) mot bygningen.

15. desbr. 4. Heisestolens bunn må ikke heises høyere enn 18 m over terreng. Denne høyde må ikke overskrides, med mindre spesiell godkjenning herfor er innhentet hos bygningsrådet.
5. Styreliner og toppliner må ikke gjøres fast i takkroker, snøfangere, flaggstenger o. l., men bare i sikre bygningsdeler: takverk, solide flerløpede piper o. l. Føres tauverk over skarpe kanter, må disse polstres på forsvarlig måte.
6. Stillaser høyere enn 12 m skal gis to anhold under reising og nedtaing.
7. Stillaset må bare brukes av øvete folk og under ledelse av en mann som er ansvarlig for stillasets reising, bruk og nedtaing.
8. Før stillas settes opp eller tas ned må politiets tillatelse innhentes. Politiet skal påse at det foreligger skriftlig godkjenning av bygningsrådet for stillaset og at den ansvarlige kontrollerer at tauverket er i orden. Tauverket skal ha følgende kvalitet og dimensjoner:

Kvaliteten skal være «Prima manilla».

Styretauet skal være 1½" rundmål (½" i diameter) og stoltauet 2½" rundmål (7/8" i diameter).

9. Stillasstokken skal alltid være omhyggelig oljet og beslagdeler være påstrøket stoff som hindrer rustdannelse. Når stillaset ikke er i bruk må det alltid være betryggende oppbevart under tak.

§ 3.

Hengestillas.

1. Alle hengestillas skal godkjennes av bygningsrådet. Brukes bøyler, må også disse være av godkjent konstruksjon. Bøylene skal henges opp på forsvarlig måte og må være forsynt med sikkerhetstau.
2. Krokene i taljeblokken skal være forsynt med sikkerhetsfjær slik at tauet ikke kan gli ut av kroken (karabinkrok).
3. Heisetauene må være av kvalitet og dimensjoner som bygningsrådet godkjenner. Tauverket må ikke legges over skarpe kanter uten at disse er forsvarlig polstret, slik at tauverket ikke kan skades eller files over.
4. Stillaset må bare brukes av øvete folk og under ledelse av en mann som er ansvarlig for riktig bruk av stillaset og for at dette og tauverket er i feilfri stand.
5. Før stillas settes opp må politiets tillatelse innhentes.

§ 4.

15. desbr.

Stigestillas.

Stigestillas skal være av en konstruksjon som er godkjent av bygningsrådet, og bygningsrådets og politiets tillatelse til oppreising skal innhentes i hvert tilfelle.

§ 5.

Avvisere.

Utsatte avvisere ved bygg- og reparasjonsarbeid fritar ikke den ansvarlige fra å foreta de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger mot at materialer eller redskap kan falle ned.

§ 6.

Bygningsrådet kan vedta utfyllende bestemmelser til de ovennevnte forskrifter.

Kap. 8.**Innstillinger for elektrisitet og gass.**

1. Elektriske installasjoner skal utføres etter gjeldende forskrifter for elektriske anlegg. Materiell og apparater som brukes i innstillingen skal være godkjent av Norges elektriske materiellkontroll. Før arbeidet settes i gang må melding sendes til det stedlige elektrisitetsverk.

Tvil om hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse i det enkelte tilfelle avgjøres av det stedlige tilsyn, eventuelt av elektrisitetstilsynet.

2. Installasjoner for gass skal utføres etter de gjeldende kommunale forskrifter.

15. desbr.

C.

Forskrifter for spesielle konstruksjoner m. v.**Kap. 9.****Grunnmur og kjeller.**

Bygningslovens §§ 60, 64, 68, 79, 81, 105 og 114.

§ 1.

1. Grunnmur og bærende konstruksjoner i kjeller skal utføres av materialer og med dimensjoner som bygningsrådet finner for- svarlige i hvert enkelt tilfelle, for så vidt det ikke er gitt spe- sielle bestemmelser i de følgende punkter.
2. Grunnmur skal såframt grunnen ikke består av frostbestandig fjell, føres ned til frostfri dybde og dypere enn drenering.
3. Grunnmur som støter direkte mot det omgivende terreng må ikke oppføres av teglstein.
4. Om bruk av betonghulstein til grunnmur se kap. 13, § 8.
5. Grunnmur av betong uten armering skal tilfredsstillende følgende krav: (Bestemmelsen gjelder dog ikke mindre uthus, veranda o. l.)
 - a. Grunnmuren skal ha en tykkelse av minst 30 cm. Bygnings- rådet kan dog, når det finner det ubetenkelig, tillate at slik grunnmur utføres med mindre dimensjoner, dog minst 20 cm.
 - b. Brukes sparestein skal grunnmuren være minst 40 cm.
 - c. For betongens utførelse gjelder Norsk Standard 428: Regler for utførelse av arbeider i betong uten armering.
6. Grunnmur av armert betong skal være minst 15 cm tykk og utføres i samsvar med Norsk Standard 427: Regler for utfør- else av arbeider i armert betong.
7. «Ålesundsmur» kan bare brukes med bygningsrådets samtykke og må utføres i samsvar med de bestemmelser som er fastsatt i kap. 14, § 4.

§ 2.

1. I bygninger til varig opphold for mennesker med kjeller skal grunnmuren isoleres, jfr. bestemmelsene i kap. 5.

2. I bygninger til varig opphold for mennesker skal golv i kjeller 15. desbr. gis en fast isolerende overflate mot fuktighet. Bygningsrådet kan dog med helserådets samtykke gjøre unntak herfra. Er kjelleren innredd til beboelse, følges for øvrig bestemmelsene i bygningslovens § 105.
3. Er det ikke kjeller under bygningen, skal det mellom grunnen og første etasjes golv være et tilstrekkelig ventilert luftrom av minst 60 cm høyde. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra når det sørges for betryggende isolasjon mot grunnfuktighet.

Kap. 10.

Vegger av naturstein.

§ 1.

Vegger av naturstein skal oppføres av materialer og med dimensjoner som bygningsrådet finner forsvarlig i hvert enkelt tilfelle.

§ 2.

Vegger av naturstein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 11.

Vegger av teglstein.

Bygningslovens §§ 71, 74, 93, 113 og 123.

§ 1.

1. Til vegger av teglstein skal brukes stein som m. h. t. format, brenningsgrad og kvalitative egenskaper tilfredsstiller de krav som er fastsatt i kap. 4 § 3.
2. I yttervegger skal brukes kompakt stein eller annen av departementet godkjent teglstein. Brenningsgraden skal være C eller bedre. Bygningsrådet bestemmer alt etter de klimatiske forhold hvilken brenningsgrad som skal brukes.
3. I innvendige bærende vegger kan brukes stein av brenningsgrad D hvor dette finnes statisk forsvarlig.

§ 2.

1. For alle bærende teglsteinsvegger og pilarer må utarbeides statiske beregninger og tegninger, hvorav det skal framgå belastningsantakelser, opptredende spenninger, dimensjoner og den stein- og mørtelkvalitet som skal brukes.

15. desbr. 2. Beregningen må utføres etter de bestemmelser som er fastsatt i kap. 4 § 3.
3. Bærende vegger av teglstein skal ha en minste tykkelse av 1 stein.

§ 3.

For bygninger med inntil 3 etasjer kan bygningsrådet frafalle kravet om beregning av de bærende vegger på følgende vilkår:

1. a) Nyttelasten på golvene må ikke være større enn 200 kg/m².
- b) Etasjehøyden må ikke være over 3 m målt fra overkant golv til overkant golv.
- c) Avstanden fra midt til midt i bærende vegger må ikke være over 5,5 m.
- d) Avstanden mellom avstivende delevegger må ikke være over 15 m eller bygningen må være avstivet på like betryggende måte.
- e) Muråpningene i de forskjellige etasjer må i det vesentlige ligge rett over hverandre.
- f) Bredden av bærende fasadepilarer må minst være $\frac{1}{3}$ av summen av tilstøtende åpningers bredde dersom murverket mures i kalkmørtel. Brukes kalksementmørtel D (nr. 3) kan pilarbredden innskrenkes til $\frac{1}{4}$ av samme bredde. Bestemmelsen gjelder også for hjørnepilarer.
- g) Bredden av murpilarer i innvendige bærende vegger må minst være $\frac{1}{2}$ av summen av de tilstøtende muråpningers bredde.
2. De bærende vegger skal ha følgende minste tykkelse:
 - a) Ytterveggene kan i bygninger på inntil 2 etasjer og i de 2 øverste etasjer i høyere bygninger utføres av 1 stein kompakt mur eller av 1 stein dansk hulmur.

Ytterveggene i underliggende etasje skal minst være $1\frac{1}{2}$ stein tykke. De kan utføres som hulmur. (Bergens hulmur.)

- b) Innvendige bærende vegger kan i bygninger på 2 etasjer og i de øverste 2 etasjer i høyere bygninger utføres av 1 stein. I underliggende etasje skal veggene minst være $1\frac{1}{2}$ stein, kompakt.

§ 4.

Vegger av teglstein skal mures i godkjent forband med fulle fuger. Fugetykkelsen bør så vel ved horisontale som vertikale fuger ikke være over 15 mm, jfr. Norsk Standard 403: Murarbeider.

§ 5.

Yttervegger skal på alle tilgjengelige utvendige flater være pusset, rappet eller fuget. Til utvendig puss og rapping skal brukes

mørtel etter de klimatiske forhold og bygningsrådets bestemmelse. 15. desbr.
Jfr. Norsk Standard 409: Puss og stukkarbeider, unntatt golvbelegg.

§ 6.

1. 1½ stein hulmur — som nevnt i § 3 — skal utføres slik at de vertikale kanaler ikke får større tverrsnitt enn 12 cm × 24 cm og med minst 11 cm tykke skillevegger (Bergens hulmur).
2. Yttervegger av teglstein skal være pusset utvendig. I tørre strøk kan dog bygningsrådet unnta fra denne bestemmelse.

§ 7.

1. De foreskrevne murtykkelser må ikke innskrenkes ved fortløpende spikerlekter e. l.
2. Til feste for innvendig panel m. v. må bare brukes korte klosser eller kiler som må være impregnert mot fuktighet.
3. Blindinger må ikke utføres uten bygningsrådets tillatelse.

§ 8.

Veggens hulrom ved bjelkelaget må fylles med et varmeisolerende, kornet ikke hygroskopisk materiale til 10 cm over bjelkens overkant for å hindre kondensering av luftens fuktighet.

Bygningsrådet kan fritta for denne forholdsregel hvor det er ubetenkelig.

§ 9.

1. Alle yttervegger skal være forsvarlig forankret til golvene.
2. I bygninger med trebjelkelag må ankrenes innbyrdes avstand ikke overstige 3 m. Dette skal også følges ved endegavlens forankring til takverket. Ankrene skal utføres av flatjern med dimensjon minst 6 mm × 38 mm og i oppleggsveggene ha en lengde som minst er lik murens tykkelse. Ankernålene skal ha minst samme tverrsnitt som ankrene og ikke være under 35 cm lange. Gavlankrene skal være så lange at de går inn over minst 2 bjelker. Ankrene skal gå minst inn til midten av muren. De skal smøres med rustbeskyttende middel.
3. Forankrede bjelker skal være gjennomgående fra yttervegg til yttervegg, idet skjøter over mellomliggende understøttelse skal være forsvarlig sammenbundet med ståklammer e. l.
4. Langanker skal anbringes i den utstrekning som bygningsrådet bestemmer.

§ 10.

Vegger av teglstein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

15 desbr.

Kap. 12.**Vegger av andre kunststeiner.****§ 1.**

Til vegger av kunststein som ikke omfattes av kap. 11 må bare brukes stein og forband som er godkjent av departementet.

§ 2.

Vegger av kunststein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 13.**Vegger av kompakt betongstein og betonghulstein.****§ 1.**

I bygninger som oppføres av kompakt betongstein eller betonghulstein må bare brukes stein, blokktyper og forband som bygningsrådet finner forsvarlig for vedkommende byggedistrikt, etter at steinen eller blokktypen er godkjent av departementet.

§ 2.

1. Yttervegger av kompakt betongstein og betonghulstein skal ha en minstetykkelse av 20 cm i bygninger som er bestemt til varig opphold for mennesker.
2. Ytterveggene må utføres slik at man får minst 10 cm opplegg for plater av armert betong og 10 cm opplegg for trebjelker og bjelker av armert betong, isolasjon ikke medregnet. De tillatte spenninger må ikke overskrides.
3. Vegger av den tykkelse som er nevnt under pkt. 1, kan brukes i bygninger på inntil 2 etasjer. Når veggen avstives for hver etasje ved at det støpes godkjent, armert betongdekke som forankres i veggen, kan vegger av nevnte tykkelse brukes i bygninger på inntil 3 etasjer under forutsetning av at de tillatte spenninger ikke overskrides. Vegghøyden mellom de nevnte etasjer må ikke under noen omstendighet være større enn 15 ganger veggtykkelsen. Etasjehøyden regnes fra overkant golv til overkant golv. Strekkspenninger tillates ikke i slike vegger.

§ 3.

1. Hvor bjelkelaget ikke utføres av armert betong, må det støpes en kompakt, fortløpende betongramme av minst 10 cm høyde og 15 cm bredde og armert med innlegg av minst to 13 mm

rundjern. Slike rammer må isoleres betryggende mot kulde og 15. desbr. fuktighet og etasjeskillere må solid forankres til dem.

2. Hvor de ovennevnte bærere anordnes må veggens hulrom ved bjelkelaget fylles med et varmeisolerende, kornet, ikke hygroskopisk materiale til 10 cm over bjelkenes overkant, for å hindre kondensering av luftens fuktighet. Bygningsrådet kan frita fra denne forholdsregel, hvor det finnes ubetenkelig, eller godkjenne annen utførelse, hvor dette finnes betryggende.
3. Bygningsrådet kan påby at det støpes forankringsrammer under takstoler og på gavlskråninger.

§ 4.

Hvor de bærende og avstivende konstruksjoner i en bygning utføres av armert betong e. l., kan de utfyllende vegger utføres av kompakt betongstein eller betonghulstein med 20 cm tykkelse.

§ 5.

Bærende mellomvegger av kompakt betongstein eller betonghulstein skal som regel ikke ha mindre tykkelse enn fastsatt for yttervegger. Tykkelsen kan dog tillates redusert til 15 cm, når de tillatte spenninger ikke overskrides og høyden ikke er mer enn 15 ganger tykkelsen.

§ 6.

1. De ovennevnte bestemmelser om veggtykkelser gjelder bare for bygninger som har vanlige dimensjoner i rommene og hvor veggene ikke i større utstrekning enn ved vanlige beboelseshus er gjennombrutt av vindus- og døråpninger.
2. I andre tilfelle må det ved statiske beregninger påvises at de tillatte spenninger ikke overskrides.

§ 7.

Ved beregning av veggtykkelsen medregnes ikke pussen.

§ 8.

Betonghulstein av minst 25 cm tykkelse og med minstetykkelse av 24 mm i yttervengen tillates brukt til alminnelig grunnmur (jfr. dog § 1), forutsatt at de tillatte spenninger ikke overskrides. Den del av ytterflaten som støter til terreng, skal gis god fugetetting og etter overslemming med sementvelling, smøres på vanlig måte. Grunnmuren må oppføres på betongsåle, hvis dimensjoner avpasses etter grunnforholdene, godkjent av bygningsrådet.

15. desbr.

§ 9.

Yttervegger av kompakt betongstein eller betonghulstein i bygninger som er bestemt til varig opphold for mennesker, skal utvendig forsynes med værbestandig puss som beskytter mot fuktighet.

§ 10.

Panel må festes til veggen på en måte som godkjennes av bygningsrådet, slik at veggen ikke skades.

§ 11.

1. Til vegger av kompakt betongstein eller betonghulstein må det bare anvendes stein som er laget av sement og sand som fyller de krav som er gitt i Norsk Standard 428: Regler for utførelse av arbeider i betong uten armering.
2. Blandingsforholdet må for betonghulstein ikke være magrere enn 1 del sement: 5 deler sand. Steinen skal ha en trykkfasthet på minst 50 kg/cm² bruttoflate, 4 uker etter at steinen er framstilt.
3. Blandingsforholdet for kompakt betongstein må rette seg etter sandkornenes maksimalstørrelse. Under forutsetning av jevn gradering nedenfra og oppover til 10 mm kan sams blandingsforhold tillates opp til 1 del sement : 8 deler grus. Hvis sanden ikke har større kornstørrelse enn ca. 5 mm, må blandingsforholdet ikke være magrere enn 1 : 5. Steinen skal ha en trykkfasthet på minst 70 kg/cm² bruttoflate, 4 uker etter at steinen er framstilt.
4. I bygninger med vegger av betongstein som nevnt under pkt. 2 og 3, må trykkspenningene på veggen ikke overstige 5 kg/cm², med mindre det påvises at steinen har en høyere trykkfasthet enn foran nevnt. Ikke under noen omstendigheter må dog trykkspenninger tillates høyere enn $\frac{1}{10}$ av den midlere bruddfasthet, målt 4 uker etter steinens framstilling. For øvrig gjelder kap. 4 § 2 pkt. 5.
5. Bare ubeskadiget stein må brukes. Steinen må ikke brukes før 4 uker etter framstillingen. Oppmuringen må skje i sementmørtel i blandingsforhold 1 del sement : 3 deler sand som er fri for småstein. Mørtelen kan tilsettes litt kalk. Det må påses at mørtelen ikke faller ned i hulrommene og tilstopper disse. Oppmuring eller pussing må ikke tillates i frostvær uten at det tas sikringsforanstaltninger mot frysing. Steinen må være fuktig under oppmuring.

§ 12.

15. desbr.

Vegger av kompakt betongstein og betonghulstein skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 14.**Vegger av betong uten armering.**

§ 1.

Vegger av betong uten armering skal utføres i samsvar med Norsk Standard 428: Regler for utførelse av arbeider i betong uten armering.

§ 2.

I bygninger til varig opphold for mennesker, skal ytterveggene ha en tykkelse av minst 20 cm. Denne minstetykkelse kan bare brukes i den utstrekning det er tillatt etter Norsk Standard 428.

§ 3.

Yttervegger av betong uten armering skal i bygninger til varig opphold for mennesker forsynes utvendig med værbestandig puss eller godkjent værbestandig maling som beskytter mot fuktighet. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra.

§ 4.

1. «Ålesundsmur» (kompakt murvegg av naturstein (bruddstein) murt i sementmørtel mot forskaling på en side) kan brukes med veggtykkelser som fastsettes av bygningsrådet. Det må bare brukes bruddstein av faste bergarter. Det må ikke brukes magrere mørtel enn 1 del sement: 4 deler sand (uten pukkestein eller singel). Mørtelen kan tilsettes så meget kalk at den blir passe smidig.
2. «Ålesundsmur» kan bare brukes med bygningsrådets samtykke.

§ 5.

Vegger av betong uten armering skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 15.**Vegger av armert betong.**

§ 1.

For vegger av armert betong gjelder Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong.

15. desbr.

§ 2.

1. a) I bygninger til varig opphold for mennesker skal yttervegger av armert betong ha en tykkelse av minst 15 cm.

Med bygningsrådets samtykke kan dog yttervegger med enkel armering i bygninger på ikke værharde steder, utføres med en tykkelse av minst 10 cm.

b) Veggene skal utvendig forsynes med værbestandig puss eller godkjent værbestandig maling som beskytter mot fuktighet. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra.

2. Bærende mellomvegger samt yttervegger i bygninger som ikke er bestemt til varig opphold for mennesker, skal ha en tykkelse av minst 10 cm.

§ 3.

De ovennevnte minimumstykkelser kan bare tillates hvis de etter beregning i samsvar med Norsk Standard 427 viser seg å være tilstrekkelige.

§ 4.

Vegger av armert betong skal isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 16.**Innvendige vegger i bygninger av mur eller annet
brannfast materiale.**

§ 1.

I bygninger av mur eller annet brannfast materiale skal bærende mellomvegger utføres av brannfaste materialer, dog unntatt bygninger som nevnt i kap. 26, § 1, pkt. 2.

§ 2.

Skillevegger som bare bærer sin egen vekt kan utføres av hvilket som helst materiale som har den fornødne fasthet, og som ikke av bygningsrådet anses som brannfarlig.

Kap. 17.**Vegger av tre.**

§ 1.

1. I trebygninger — bestemt til varig opphold for mennesker — må bare brukes konstruksjoner og materialer som er godkjent av departementet.

For bygg med større etasjehøyde enn 3 m regnet fra golv 15. desbr. til golv og større spennvidde for bjelkelagene enn 5 m eller hvor det forekommer større belastning enn i vanlige beboelseshus, må konstruksjonen utføres i samsvar med bestemmelsene i kap. 4, § 9.

2. Vegger og tak skal isoleres, jfr. bestemmelsene i kap. 5.

§ 2.

I bygninger til varig opphold for mennesker og hvor etasjehøyden ikke er større enn 3 m regnet fra golv til golv og hvor spennvidden for bjelkelagene ikke er større enn 5 m, kan yttervegger av tre — uansett bestemmelsene i § 1 — utføres således:

1. a) Når veggene oppføres av laftverk skal dette ha en tykkelse av minst 3".

b) I 1-etasjes hus kan laftevegger utføres i 2½" tykkelse.

c) Vegger av laftverk skal gis en tilleggsisolasjon svarende til ⅞" panel, 2 lag papp og 12 mm porøs plate for 2½" og 3" laftverk, og ⅞" panel og 2 lag papp for 4" laftverk.

2. a) Når veggene oppføres som reisverk av planker, skal disse ha minst 2" tykkelse.

b) Rammene under og over bjelkelagene skal være minst 4" × 4" i tverrsnitt. For små 1-etasjes bygninger kan bygningsrådet tillate at rammenes dimensjoner nedsettes til 3" × 3" i tverrsnitt.

c) Alle reisverksbygninger skal utvendig forsynes med impregnerert papp og minst ⅞" panel, innvendig med papp og minst ¾" panel eller godkjent bygningsplate. Bygningsrådet kan når det finnes påkrevd påby inntil 4 lag papp.

d) Reisverket må avstives mot sideforskyvning på en måte som godkjennes av bygningsrådet.

3. a) Når veggene oppføres som bindingsverk, skal dette være minst 4" målt tvers på veggen, med rammer og hjørnesteendere av minst 4" × 4" i tverrsnitt. Rammer og hjørnesteendere kan sammensettes av 2 skarpkantede planker.

Stendernes bredde målt i veggens lengderetning må ikke være under 2".

b) Alle stendere og losholter så vel i ytre som i indre bærende vegger skal ha samme bredde og avplaneres på de flater som vender mot panelingene.

c) Feltene i bindingsverket må ikke være bredere enn 12 ganger stendernes bredde målt i veggens lengderetning. Feltene mel-

15. desbr. lom stenderne avdeles med horisontale spikerslag av minst $1\frac{1}{2}$ " tykkelse slik at feltene ikke blir over 1 m høye.

d) Bindingsverket skal avstives mot sideforskyvning på en måte som godkjennes av bygningsrådet.

e) Brukes bindingsverk med gjennomløpende stenderne, «amerikansk bindingsverk», skal rammer og stenderne være minst $2" \times 4"$ i tverrsnitt. Hjørnestenderne kan sammensettes av 2 stk. $2" \times 4"$ planker. Feltene mellom stenderne avdeles med horisontale spikerslag av minst $1\frac{1}{2}"$ tykkelse, slik at feltene ikke blir over 1 m høye.

Bjelkelag kan legges opp på $1" \times 6"$ ribord som innfelles og spikres i stenderne og ligger plant med disse. Bjelkeinn-
delingen skal følge stendernes inndeling i veggene og bjel-
kene spikres godt til siden av stenderne.

Hvor det forlanges avstivning i bindingsverket kan denne utføres med $1" \times 5"$ skråstivere innfelt i stenderne og plant med disse. I særlig utsatte strøk kan bygningsrådet forlange sterkere avstivning.

f) Bindingsverket utfylles eller bekles med panel med luftmellomlag etter følgende regler:

Veggene utføres med minst 4 lag panel og 4 lag papp. Det ytterste panel skal ha en tykkelse av minst $\frac{7}{8}"$ og de 3 øvrige minst $\frac{3}{4}"$. Brukes vekselpanel som utvendig kledning kan underliggeren være $\frac{3}{4}"$, hvis denne ikke er bredere enn $4"$.

De 2 ytterste panel kan enten legges tett på hverandre, krysslågt med pappmellomlag, eller med luftmellomrom som avdeles i felter på ikke over 1 m høyde. De 2 innerste panel skal være krysslågt og ligge tett på hverandre med pappmellomlag. Bygningsrådet kan tillate at det brukes $\frac{5}{8}"$ panel nærmest bindingsverket. Pappen skal være god bygningpapp. De ytterste lag skal være impregnert.

Istedenfor det indre av de 2 ytre panel kan brukes isolasjonsmateriale som gir sikkerhet mot inntrengende fuktighet, når materialet og befestigelsesmåte er godkjent av departementet. Istedenfor det ene lag innvendige panel kan brukes bygningsplate, isolasjonsmatte o. l. når isolasjonsmateriale og befestigelsesmåte er godkjent av departementet.

Pappmellomlagene kan erstattes med annet isolasjonsmateriale som er godkjent av departementet til dette bruk, og i så fall kan det mellom dette materiale og panelet brukes

spikerslag, når det sørges for at feltene avdeles med spiker- 15. desbr.
slag av passende dimensjoner i ikke over 1 m høyde.

4. Mellomrommene mellom bjelkehodene skal i reisverks- og bindingsverksbygninger tettes (skonkes) med planker eller tettes på annen måte, godkjent av bygningsrådet.
5. Ovennevnte konstruksjoner gjelder bare for bygninger som har vanlige dimensjoner i rommene og hvor veggene ikke i større utstrekning enn ved vanlige beboelseshus er gjennombrutt av vindus- og døråpninger.

§ 3.

1. Bærende mellomvegger av planker skal med unntak av bestemmelsene om panel tilfredsstillende de ovenstående bestemmelser om yttervegger.
2. Bærende mellomvegger av bindingsverk med panel med luftmellomrom skal ha minst 1 lag $\frac{3}{4}$ " panel og papp på hver side av bindingsverket. For bindingsverket gjelder samme bestemmelser som for yttervegger.
3. Bærende vegger i kjeller skal utføres av mur eller betong.

§ 4.

Hvor skillevegger som ikke er bærende utføres med hulrom, må hulrommet avbrytes horisontalt for hver meter med 1" bord.

§ 5.

I rom til varig opphold for mennesker på loft, skal tak og vegger som ikke støter til andre slike rom yte samme beskyttelse mot kuldegjennomgang som ovenfor er bestemt for yttervegger. Det samme gjelder vegger mellom beboelsesrom og kalde ytterrom eller trapperom.

§ 6.

Bestemmelsene i § 5 gjelder også ved innredning av rom til varig opphold for mennesker i uthusbygninger.

§ 7.

For vegger i bygninger som ikke er bestemt til varig opphold for mennesker, må det brukes konstruksjoner som er tilstrekkelig stabile og godkjent av bygningsrådet. Utføres veggene med hulrom må hulrommet avbrytes horisontalt for hver meter med 1" bord.

15. desbr.

§ 8.

Bygningsrådet kan kreve impregnering eller annen behandling av materialer i trebygning til sikring mot råde og mot tremark eller andre skadedyr.

Kap. 18.

Vaskbar overflate på indre vegger.

Bygningslovens §§ 93, 106 og 109.

Bygningsrådet kan bestemme at i våningshus skal vegger i trapperom og ganger samt i kjøkken, bad og vannklosett ha slik overflate at den kan vaskes. Det samme gjelder for korridorer og entréer hvis disse ikke er tapetsert. Bygningsrådet kan kreve det samme også i forretningsbygninger.

Kap. 19.

Brannvegger.

Bygningslovens §§ 83, 84 og 115.

§ 1.

1. Brannvegg skal oppføres av brannfast materiale, godkjent av departementet til dette bruk.
2. Brannvegg skal oppføres uten åpning, gå helt opp under takteknningen og for øvrig være i samsvar med bestemmelsene i § 2 flg.
3. Blir brannvegg noen tid stående udekket, skal den rappes eller fuges.
4. Hvis brannvegg frilegges, skal den straks rappes, når det ikke ved veggens oppførelse er truffet tilstrekkelige foranstaltninger til beskyttelse mot fuktighet.
5. For brannvegg som kan påregnes å bli synlig i lengre tid, gjelder for dens utforming samme bestemmelse som for fasader, jfr. bygningslovens § 124.
6. Kommer noen del av takflaten nabogrensen nærmere enn 2,5 m, skal enten denne del utføres med brannherdig isolasjon under tekningen (betong, rabitz o. l. godkjent av bygningsrådet) eller brannveggen føres minst 30 cm opp over taket.

§ 2.

Brannvegg skal ha en tykkelse av minst 23 cm. I bygninger av mur eller betong kan dog brannvegg av betong utføres med en tykkelse av minst 15 cm.

§ 3. 15. desbr.

Brannvegg av betonghulstein eller hulmurdannende betongstein kan bare brukes når bygningens yttervegger er oppført av samme materiale. Dette gjelder også felles brannvegg.

§ 4.

1. Bygningsrådet kan hvor det finner det nødvendig av stabilitetshensyn kreve at brannvegg oppføres med større tykkelse enn nevnt foran.
2. Bygningsrådet kan ytterligere skjerpe kravene til brannvegg hvor de branntekniske forhold gjør det nødvendig.

§ 5.

I strøk med åpen bebyggelse kan bygningsrådet, for rekkehus med god avstand mellom rekkene, tillate at brannvegg mot nabo-grunn sløyfes når bebygget areal mellom brannveggene ikke blir større enn 150 m².

§ 6.

Innlagt treverk i brannvegg skal ha en avstand av minst 23 cm fra veggens annen side. For 2-etasjers eneboliger og småhus kan dog avstanden reduseres til 12 cm.

§ 7.

Felles brannvegg kan utføres med dimensjoner som fastsatt for brannvegg.

§ 8.

1. Har en bygning i noen retning større avstand mellom ytterveggene enn 40 m, skal den for hver 40 m avdeles med vegg av minst 1 stein mur eller av annet jevngodt brannfast materiale. Veggens skal føres opp under taktekningen. På øverste loft må ikke anbringes åpninger i veggens med mindre de forsynes med selvlukkende branndør 30. Disse bestemmelser skal dog ikke være til hinder for å innre rom av større utstrekning enn 40 m når de begrensende vegger utføres som foran nevnt, og rommet isoleres fra bygningens øvrige deler i den utstrekning som bygningsrådet i hvert tilfelle finner påkrevd.
2. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 1.

§ 9.

I bygning til varig opphold for mennesker, må brannvegg isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5.

15. desbr.

Kap. 20.**Beskyttelse av stålkonstruksjoner.****§ 1.**

1. a) Søyler eller dragere av stål som bærer vegg, etasjeskiller, trekonstruksjon eller trapp skal isoleres mot påvirkning av varme i branntilfelle på en måte som bygningsrådet godkjenner. Isolasjonen må foruten å ha liten varmegjennomgang også være motstandsdyktig mot støt og mot skade ved påsprøyting av vann i branntilfelle. Til isolasjon kan brukes murverk, betong, puss på netting, kiselgur, asbest m. v. For å sikre isolasjonen mot å ødelegges, kan anbringes beskyttelseskasser av metall, hard tresort eller annet tre som er gjort tungt antennelig ved impregnering eller påstrykning med preparat godkjent for klasse Tua D.
- b) Isolasjonen av de nevnte søyler og dragere bør bygningsrådet forlange utført så vidt mulig slik at bæreevnen av den isolerte konstruksjon ikke vil svikte under brann før vedkommende vegg, etasjeskiller, takkonstruksjon eller trapp.
- c) Bygningsrådet kan fritta for isolasjon av søyler som bærer takkonstruksjoner i 1-etasjes haller, når disse ikke tjener som lagerrom for brennbare ting, og fritta for isolasjon av søyler i bygningsfasader. Bygningsrådet kan også fritta for isolasjonsbestemmelsene hvor det gjelder alminnelige beboelseshus hvor det ikke er større butikker eller lagres brennbare ting.

§ 2.

- a) Om beskyttelse av bærende stålkonstruksjoner mot rustdannelse, se § 12 i Norsk Standard 424: Bygningskonstruksjoner av stål.
- b) Såframt stålkonstruksjoner blir utsatt for syrer eller syredamper, kan bygningsrådet forlange særlige beskyttelsesmåter.

Kap. 21.**Trapper og trapperom.**

Bygningslovens §§ 89 og 93.

§ 1.

1. Trapp som fører til rom til varig opphold for mennesker over 2. etasje, skal anbringes i særskilt lukket trapperom av brann-

fast materiale uten innvendig treverk. Bygningsrådet kan dog 15. desbr. gjøre unntak herfra for trapp som fører til enkelte rom som er innredd på loft over 2. etasje. Trapp som forbinder rom tilhørende samme leilighet behøver ikke anbringes i særskilt trapperom.

2. Bygningsrådet kan, med brannstyrets samtykke, tillate at trapperom gjøres åpent ut mot korridor eller vestibyle, når disse ikke har annet treverk enn dører og vinduer.
3. Påbudte trapperom skal ha direkte og tilstrekkelig tilgang av lys og luft. Vinduer kan — foruten til det fri — bare anbringes i og over entredør. Lysåpninger til andre tilstøtende rom kan dog tillates av bygningsrådet, når de dekkes med flammefast glass.
4. Brukes overlys skal trapperomveggene føres opp under taktekningen, og taket i 1 meters utstrekning fra veggene utføres med en brannherdig kledning av klasse B-15 under tekningen etter bygningsrådets bestemmelser, eller veggene føres 30 cm opp over takflaten.
5. Trapperom som støter direkte til hverandre skal være atskilt med mur uten åpning av minst 1 stein tykkelse eller annet statisk tilfredsstillende skille av brannfast materiale.
6. Rom for hovedtrapp eller eneste trapp til leiligheter over 2. etasje skal ha en bredde som overstiger trappeløpenes minste tillatte samlede bredde med minst 25 cm.
7. I forretnings- og industribygg kan bygningsrådet, med brannstyrets samtykke, tillate at påbudte innvendige trapper erstattes med fritrapp.

§ 2.

1. Hovedtrapp og eneste trapp til selvstendige leiligheter skal ha en bredde på minst 1 m, regnet etter den fri åpning i rekkverkets høyde, og en fri høyde i lyset som uten bygningsrådets tillatelse ikke må være under 2 m. Danner trappen atkomst til mer enn 4 leiligheter over 1. etasje, skal bredden minst være 1,10 m. Bitrapp skal ha en bredde av minst 0,80 m. Samme bredde gjelder for trapp i eneboliger.
2. Trapp skal ha forsvarlig rekkverk og bekvemme stigningsforhold, godkjent av bygningsrådet.
3. Gang som forbinder hovedtrapp (eller eneste trapp til selvstendige leiligheter) med gate, veg, gårdsrom eller portrom, skal ha en bredde på minst 25 cm mer enn trappeløpets bredde.

15. desbr.

Kap. 22.**Takkonstruksjoner og taktekning.****Bygningslovens § 87.****§ 1.****Takverkets konstruksjon.**

1. Takkonstruksjoner av tre skal utføres i samsvar med Norsk Standard 404: Tømmerarbeider. Takkonstruksjoner av stål skal utføres i samsvar med Norsk Standard 424: Bygningskonstruksjoner av stål, og armerte betongtak i samsvar med Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong.
2. Tak skal konstrueres slik at skadelige horisontaltrykk på vegger og andre bærende ledd unngås.
3. Takstoler skal anbringes slik at trykket overføres direkte til fast understøttelse. Taksperrer skal forankres til gavlvegger og vindavstivning skal utføres i den utstrekning bygningsrådet finner det påkrevd.
4. Deler av tak som ikke dekkes av taktekningen, skal innkles med flammefast materiale. Bordtaket skal i den nedre ende under taktekningen så vel mot vinkelrenne som mot takrenne eller gesims innkles med flammefast eller annet ikke brennbart materiale som godkjennes av bygningsrådet. Takoppbygg skal etter sin art enten utføres av brannfast materiale eller kles med flammefast materiale på en måte som bygningsrådet finner betryggende, jfr. dog bygningslovens § 87, pkt. 2.

§ 2.**Takfall og tekning.**

1. Tekningsmaterialet skal avpasses etter takfallet. Det skal ved valg av takfall og tekningsmateriale tas hensyn til de klimatiske forhold, f. eks. vind, frost, snømengde, slagregn, hastige temperatursvingninger og saltholdig luft.
2. Videre må det tas hensyn til skadelige virkninger av syre-damper o. l. fra bedrifter i eller utenfor bygningen.
3. Det må ved tekningen også tas hensyn til gjensidig skadelig innvirkning av de forskjellige tekning- og beslagsmaterialer, f. eks. kopper på jern, torvtekning på underliggende papp, sement og kalk på bly og sink.
4. Bordtak skal utføres i samsvar med Norsk Standard 404: Tømmerarbeider. Dog skal bordtak under metallplatetekning

ikke ha mindre tykkelse enn $\frac{5}{4}$ " og bordene skal bare skrå- 15. desbr. spikres fra fjæren (stikkspikres). Mellom metallplatetekning og bordtak skal det være asfaltpapp eller tjæreapp. Spikerfester under bordtak (sperrer, åser eller strøbord) må ikke ha større avstand enn 1 m, målt fra midt til midt. Strøbord skal ha tilstrekkelig bæreevne og bør ikke være under $\frac{5}{4}$ " $\times$ 4". For uthusbygninger m. v. kan bygningsrådet gjøre unntak.

5. Når det brukes bølgeformede plater på bordtak skal, av hensyn til gnistfaren, kanalene mellom platene og bordtaket nedentil beskyttes på en måte som bygningsrådet godkjenner. For å hindre kondensering og skader av fuktighet under platene, må det sørges for ventilasjon av kanalene.
6. Vinkelrenner i steintekkede tak skal forsenkes så de blir liggende lavere enn bordtaket.
7. Piper, ventilasjonsrør o. l. som føres gjennom takflaten skal forsynes med beslag som føres så høyt opp at regnvann eller vann fra snøsmelting ikke kan trenge gjennom taket.
8. For utførelse av taktekning med stålplater og andre metallplater gjelder Norsk Standard 406: Blikkenslagerarbeider. Bygningsrådet kan dog tillate at det brukes galvaniserte stålplater også i de tilfelle hvor standarden fastsetter sinkplater, på steder hvor de klimatiske eller andre forhold gjør det ubetenkelig.

§ 3.

Godkjent tekning av tretak.

Godkjent tekning av tretak er:

1. Stålplater, kopperplater eller andre metallplater godkjent av departementet.
2. Skiferstein.
3. a) Takstein av tegl hvis form og kvalitet er godkjent av departementet.
b) Flat takstein av tegl skal være lagt på bordtak på en måte som bygningsrådet godkjenner, slik at det ikke blir annet enn horisontale, gjennomgående kanaler fra stein til stein, bortsett fra mellomrommet mellom underlektene (sløyfene). Dessuten kan bygningsrådet påby at steinen, av hensyn til værforholdene, festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner. Materialet må dekke tett i omleggene. Omleggene må ikke være under 5 cm. Hvis steinen falses sammen med dype rifler, slik at sideforskyvning utelukkes, kan dog omlegget gjøres mindre.

15. desbr. c) Krum takstein av tegl, som er formet slik at det blir gjenomløpende kanaler i vertikal retning mellom stein og bordtak, tillates bare brukt på de bygninger som er nevnt i bygningslovens § 87, pkt. 2. Bordtaket skal være teknet med tjærefri asfaltapp av minst $1\frac{1}{2}$ mm tykkelse, godkjent av departementet. Trelektning kan brukes over asfaltappen. Bygningsrådet kan påby at steinen, av hensyn til værforholdene, festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner.
- d) Krum takstein av tegl, som er forsynt med falser eller på annen måte formet slik at det ikke dannes slike gjennomløpende vertikale kanaler som er nevnt under pkt. 3 c, og som er godkjent av departementet, kan brukes på samme vilkår som er gitt for flat takstein i pkt. 3 b.
4. Flat takstein av sement, hvis form og kvalitet er godkjent av departementet, kan med bygningsrådets samtykke brukes når den legges som bestemt i pkt. 3 b.
5. Torv, i distrikter med åpen bebyggelse, med bygningsrådets samtykke. Asfaltapp må ikke brukes som underlag direkte under torv.
6. Tjærefri asfaltapp som pålegges i minst 2 lag. Det underste skal ha en tykkelse av minst $1\frac{1}{2}$ mm og spikres. Det øverste skal ha en tykkelse av minst 2 mm og klebes. Pappsorten må være godkjent. Asfalt som brukes til klebning bør ikke ha lavere smeltepunkt enn 70° C.
7. På skurbygninger og bygninger av provisorisk art kan det dog brukes enkelt asfaltapp av minst 2 mm tykkelse. Bygningsrådet kan tillate at det på mindre bygninger av denne art brukes $1\frac{1}{4}$ mm tykk asfaltapp eller sandet tjærepapp.
8. Sementasbestplater og flat takstein av dette materiale.

§ 4.

Tekning av betongtak.

1. Alle massive betongtak (varme tak) som ligger direkte over oppvarmete rom, bør om mulig utføres med fall mot innvendige nedfallsrør og isoleres forsvarlig. Brukes det til tekning damp-tette materialer som f. eks. asfaltbelegg, asfaltapp o. l. skal det, for å motvirke kondensering under tekningen, sørges for effektiv drenasje eller ventilasjon i isolasjonen eller sørges for et dampsperrsjikt på romsiden av isolasjonen, på en måte som er godkjent av bygningsrådet.

2. Oppføres det over isolert betongtak bord- eller platetak 15. desbr med tekning, kan overtaket ha fall enten mot ut- eller innvendige nedfallsrør. Luftrommet under overtaket skal ventileres godt for å hindre kondensering av fuktighet og skader under overtaket, og motvirke istappdannelser ved takskjegget på bygg med utvendig taknedløp.

§ 5.

Sikring ved overlys og flate tak.

Overlys må utføres på en slik måte at det ikke kan utsette folk for fare eller hindre rednings- og reparasjonsarbeid (rekkverk, fangnett, plass for stiger m. v.)

§ 6.

Takluker.

Tak skal forsynes med minst 1 takluke av størrelse minst 50 cm i firkant. Dette gjelder ikke små hus. Også i andre tilfelle hvor takluke finnes upåkrevet, kan bygningsrådet etter å ha innhentet brannstyrets uttalelse gjøre unntak. Takluker og takvinduer skal utføres av trådglass, og karm og ramme skal være av brannfast materiale eller i det minste være kledd med flammefast materiale.

§ 7.

Snøfangere og stiger.

Bygningsrådet kan bestemme at det på tak skal være snøfangere og stiger av ikke brennbart materiale for brannvesenet.

Kap. 23.

Takrenner og nedfallsrør.

§ 1.

Bygning skal forsynes med takrenner og nedfallsrør mot gate og offentlig plass. Takvannet skal på betryggende måte ledes vekk fra bygningen. Hvorvidt takvannet skal avledes direkte til kloakk, bestemmes av bygningsrådet.

§ 2.

1. Takrenner og nedfallsrør skal utføres i samsvar med Norsk Standard 406: Blikkenslagerarbeider og 423: Takrenner og nedfallsrør.

15. desbr. 2. Takrenner og nedfallsrør skal i alminnelighet utføres av sinkplate nr. 12, eller av kopperplate eller forsinket (galvanisert) stålplate nr. 24. Bygningsrådet kan dog tillate at de utføres av plate henholdsvis nr. 11 og nr. 22.
3. Takrenner skal ha et fall av minst 4 mm pr. m.
4. Takrenner med fall i en retning må ikke ha større lengde enn 12 m.
5. Takrenner må ikke motta avløp fra større takflater enn 50 m² for renne nr. 4½ med nedfallsrør nr. 3, 70 m² for renne nr. 5 med nedfallsrør nr. 3½ og 100 m² for renne nr. 6 med nedfallsrør nr. 3¾. Mottar nedfallsrørene avløp fra større takflater enn foran nevnt, må renner og nedfallsrør ha tilsvarende større dimensjoner.

§ 3.

1. Takfallets lengde bør helst ikke overstige 12 m og fallet bør være minst 1 : 75. Flate tak bør som regel ha minst 2 nedløp. Flate tak med bare et innvendig nedløp, må ha overløp ved takkant.
2. Innvendige nedfallsrør for takvann utføres av soillrør eller heltrukne kopperrør og skal ha følgende dimensjoner:

3" for inntil 50 m² takflate.

4" » » 250 » »

5" » » 450 » »

3. Nedfallsrør som føres gjennom oppvarmete rom skal isoleres. Nedfallsrør tillates ikke i rom hvor temperaturen kan falle under 0 ° C uten at det tas spesielle foranstaltninger for å hindre frysing. Gjennomføring gjennom grunnmur skal skje i frostfri dybde.

§ 4.

På steder hvor regnintensiteten er særlig stor, kan bygningsrådet påby større tverrsnitt for takrenner og nedfallsrør enn foran nevnt.

§ 5.

1. Nedfallsrør som står i forbindelse med kloakk og som oventil munner ut i nærheten av vindu eller balkong hvor kloakkgass kan volde sjene, skal forsynes med vannlås som kan renses gjennom stakeluke.
2. Bygningsrådet kan påby at nedfallsrør som fører til avløpsledning i grunnen og som ligger mot offentlig gate eller plass skal utføres av soillrør i en høyde av inntil 1,80 m over terrenget og forsynes med stakeluke.

§ 6.

15. desbr.

Bygningsrådet kan tillate avvikelser fra de ovennevnte bestemmelser for små bygninger og ellers hvor særlige forhold tilsier det.

Kap. 24.**Balkonger (verandaer, altaner), loggiaer, baldakiner, skjærmer og framspringende fasadepartier.**

§ 1.

Balkonger av mur eller betong.

1. Balkonger skal ha vanntett dekke på golvet som må ligge minst 5 cm lavere enn overkant av innenforliggende, bærende golv, hvis det ikke er truffet spesielle sikkerhetsforanstaltninger mot vann fra utsiden, f. eks. støpt terskel. Balkonggolvet gis godt fall mot avløp. Vannavløp mot gate og gårdsplass skal ordnes ved nedfallsrør. Hvor bygningsrådet finner det ubetenkelig, kan det tillate at nedfallsrør sløyfes, når avløp ordnes på slik måte at vann ikke kan trekke seg inn mot veggen eller inn under balkongdekket. Avløp skal dekkes med kuppelrist eller på annen måte som godkjennes av bygningsrådet. Hvor golv og brystning helt eller delvis er skilt, kan bygningsrådet forlange at det skal være oppkant langs for- og sidekanter.
2. Det vanntette belegget på balkonggolvet skal føres minst 15 cm opp på veggen og inn i denne. Hvor det er påkrevd skal det brukes beslag. Hvis balkonggolv eller brystning avdekkes med metallplater skal det mellom platene og betongdekket legges asfaltpapp.
3. Balkongbrystning av mur eller betong skal overdekkes på betryggende måte. Overdekningen gis fall innover og forsynes med vannese.
4. Balkongrekkverk eller brystning skal være av forsvarlig konstruksjon og utforming. Rekkverk eller brystning skal ikke ha mindre høyde enn 0,90 m. Bygningsrådet kan påby større høyde eller ekstra sikringsanordning over brystning og rekkverk.

§ 2.

Balkonger av tre.

1. Balkonger av tre er bare tillatt hvor bygningen for øvrig kan utføres av tre.

15. desbr. 2. Balkonggolvet skal ligge minst 10 cm lavere enn dørterskelen og ha godt fall mot avløp. Hvis det i balkonggolvet ikke er åpninger mellom golvbordene, skal golvet belegges med vann-tett materiale som føres minst 15 cm opp under veggpanelet. Mellom balkonggolvet og vegg skal det anbringes beslag. Hvis pappbelegg brukes skal det være 3 lag, det øverste av beste sort asfaltpapp. Til beskyttelse av golv som er tekket med papp eller plater, skal det anordnes tremmegolv eller annen beskyttelse, godkjent av bygningsrådet.
3. Balkongbjelker skal avrundes på oversiden og belegges med asfaltpapp. Treverket bør impregneres.
4. Brystninger skal ha minst 0,90 m høyde og bør overdekkes på forsvarlig måte.

§ 3.

Loggiaer, terrasser, baldakiner, skjermmer og framspringende fasadepartier.

1. For loggiaer og terrasser gjelder forskriftene i §§ 1 og 2 og bestemmelsene i kap. 22 for yttertak, etter bygningsrådets nærmere bestemmelse.
2. Baldakiner og skjermmer skal gis et vanntett dekke og ha for-svarlig avløp. Bygningsrådet kan påby oppkant langs sidene. Veggene må beskyttes mot snø og fuktighet som bestemt for balkonggolv.
3. Alle framspringende deler fra veggen skal i den utstrekning bygningsrådet finner det nødvendig, forsynes med beslag og vannese.

§ 4.

I bygning av mur eller annet brannfast materiale skal alle framspringende deler være av brannfast materiale, jfr. dog bygnings-lovens § 87, pkt. 2 om unntak.

Kap. 25.

Etasjeskillere.

Bygningslovens §§ 104, 105, 106 og 117.

§ 1.

Bjelkelag av tre.

1. Bjelkelag av tre skal i statisk henseende tilfredsstillende bestem-melsene i kap. 4.

2. Bjelkelag skal utføres i samsvar med Norsk Standard 404: 15. desbr. Tømmerarbeider.
3. Nedskjæringer i bjelker for ledninger o. l. tillates ikke i større avstand fra understøttelsen enn $\frac{1}{4}$ av bjelkens spennvidde, og nedskjæringene må ikke være dypere enn 2 cm. Ledningsrør for elektriske ledninger i loftbjelkelag skal anbringes under bjelkelaget.
4. Ved utvekslinger skal tappene utføres slik at hullene ikke vesentlig svekker bjelkene.
5. Bjelkelag skal opplegges på forsvarlig måte under hensyn til veggens konstruksjon og tykkelse. Bygningsrådet kan kreve ekstra feste av bjelkene hvis dette finnes påkrevd, f. eks. i laftede plankevegger.
6. Bjelker som ligger langs mur skal ha en avstand av minst 6 cm fra muren, og mellomrommet skal stenges i underkant med utkraget murskift.
7. Hvor det brukes høye og smale bjelker, kan bygningsrådet forlange at bjelkene blir avstivet innbyrdes.
8. Vannledninger må ikke legges i bjelkelag uten etter særskilt godkjenning av bygningsrådet.
9. Når bjelker legges i mur, skal de isoleres forsvarlig mot fuktighet fra denne.
10. I den utstrekning en bygning innres til varig opphold for mennesker, skal trebjelkelag utføres slik at det gir en tilstrekkelig isolasjon mot brann og lyd. Isolasjonen (stubbelloftsfill) skal yte sikkerhet mot brann, som fastsatt av departementet. Bygningsrådet kan frita fra denne bestemmelse for eneboliger.
11. Til isolasjon i bjelkelag må bare brukes stoffer, godkjent av departementet.

§ 2.

Etasjeskillere av armert betong.

For etasjeskillere av armert betong gjelder Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong. Skal etasjeskillere være branntrygg, se Meddelelser fra Norges branntekniske laboratorium om overdekning av armeringen.

§ 3.

Andre etasjeskillere.

Andre etasjeskillere skal utføres i samsvar med de bestemmelser som er gitt om bæreevne og sikkerhet mot brann.

15. desbr.

§ 4.

Golvplanker.

1. Plankegolvet tykkelse skal rette seg etter avstanden mellom bjelkene eller spikerslagene som angitt i Norsk Standard 404: Tømmerarbeider. For loftsrom eller andre underordnede rom kan brukes 1" bord.
2. Plankegolv på betongunderlag må ikke legges før betongunderlaget er tilstrekkelig uttørket. Plankegolv spikres på tilfarere som oppsettes på klosser.

§ 5.

Pusset og støpt himling.

1. Pusset og støpt himling skal utføres i samsvar med Norsk Standard 409: Puss og stukkarbeider, unntatt golvbelegg.
2. Hvor det av branntekniske hensyn forlanges pusset himling skal denne utføres slik at himlingen danner et ubrutt dekke mellom de ikke brennbare veggflater.

§ 6.

Isolasjon.

Etasjeskillere skal isoleres, jfr. bestemmelsene i kap. 5.

Kap. 26.**Bygninger med etasjeskillere av brannfast materiale m. v.**

Bygningslovens §§ 87 og 93.

§ 1.

1. I murtvangstrøk skal bygninger på mer enn 1 etasje ha etasjeskillere (også loftsgolv) av brannfast materiale. Det samme gjelder for 1-etasjes bygninger på over 150 m² grunnflate.

Loftsbuenes vegger og dører skal utføres av netting eller tilsvarende ikke brennbart materiale.

2. Utenfor murtvangstrøk gjelder det samme for bygninger som føres opp av brannfast materiale, når bygningens grunnflate, etasjetall og høyde er større enn tillatt for bygninger av tre (bygningslovens §§ 113, 114, 115 og 116).

§ 2.

Bygninger med 4 eller flere etasjer skal ha innredning i samsvar med bygningslovens § 93.

§ 3.

15. desbr.

Oppføres bygning med 5 eller flere etasjer, skal bygningens tak utføres av brannfast materiale. Varetak over flatt tak kan tillates utført som tretak med godkjent teknisk.

§ 4.

Kjeller og loft regnes hver for seg med i etasjetallet, når det er innredd rom som nevnt i bygningslovens §§ 104 og 105 og disse rom har en større utstrekning enn $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate.

Kap. 27.

Røykpiper.

Bygningslovens § 101.

§ 1.

Generelle bestemmelser.

1. a) Pipe skal føres opp med vanger av minst 11 cm tykkelse ($\frac{1}{2}$ stein), av hardbrent kompakt teglstein i godt forband, innvendig murt nøyaktig glatt, glattspekket eller steinskurt og kostet, samt utvendig pusset eller fuget. Bygningsrådet kan tillate at innvendig pipe oppføres av mellombrent stein under tak.

Røykpipe kan dessuten føres opp av materialer og med dimensjoner som er godkjent av departementet.

b) Pipe for fabrikk, bakeri og andre anlegg hvor det foregår større varmeutvikling enn ved alminnelig ildsted, skal ha vanger av minst 23 cm tykkelse (1 stein). Det samme gjelder for sentralvarmeanlegg med kjelheteflate større enn 10 m².

c) Pipe skal mot friluft ha dobbelte vanger av minst 11 cm tykkelse ($\frac{1}{2}$ stein) med luftmellomrom eller isoleres på annen måte som bygningsrådet godkjenner.

2. I bygninger av betong kan pipe utføres av det samme materiale med godstykkelse som nevnt i pkt. 1, når pipen oppføres samtidig og i forbindelse med veggen. Betongpipe som opptar røykgasser fra sentralvarmeanlegg med over 20 m² kjelheteflate eller fra andre større ildsteder, må i hele sin lengde kles innvendig med hardbrent kompakt teglstein av 11 cm tykkelse

15. desbr. (½ stein). Betongpipe som opptar røykgasser fra oljefyringsanlegg må i alle tilfelle kles innvendig på samme måte.
3. Pipens indre flate må ikke komme treverk nærmere enn 23 cm. Dette gjelder ikke smale golvlister og taklister av tre. Heller ikke gjelder det golvbord og underloftspanel, når golvet for øvrig ikke er brennbart og treverket isoleres fra pipen med et minst 2 mm tykt asbestlag.
 4. De frittliggende ytterflater av pipen må ikke belemres slik at ettersynet blir vanskelig. Dersom pipe fører gjennom eller støtter inn til rom som er bestemt til opplag av lett antennelege ting (høyrom i uthus, kleskammer, søppelrom o. l.), skal vedkommende pipevanger utføres minst 23 cm tykke (1 stein).
 5. Inne i bygning kan frittstående murt pipe oppføres i 8 ganger så stor høyde som pipens minste utvendige bredde.
 6. a) Pipens munning skal ligge minst 80 cm høyere enn mønet eller takryggen eller slik at dens horisontale avstand til takflaten eller dennes forlengelse blir minst 3 m. Kommer pipen nærmere annen bygnings tak, trevegg eller åpning i murvegg enn 3 m, må den føres opp minst 80 cm over denne bygnings møne eller takrygg. Hvor bygningsrådet finner det nødvendig, kan det påby større pipehøyde over tak.
b) Når bygningsrådet finner det nødvendig at pipen forsynes med gnistfanger, kan det kreve at denne utføres av rustfritt materiale med maskevidde ikke over 5 mm.
 7. Hvor pipens munning over taket ikke er avdekket med helle eller pipehatt, skal murte piper oventil beskyttes med støpejernskrager eller på annen måte som bygningsrådet godkjenner.

§ 2.

Tverrsnitt pr. ildsted.

1. I pipe med pipeløp mindre enn 47 cm × 47 cm kan det for hver 75 cm² tverrsnitt innledes røyk fra 1 alminnelig ovn eller komfyr.
For større ildsteder og ildsteder med større varme- og røykutvikling, kan bygningsrådet påby et større tverrsnitt pr. ildsted eller egen pipe.
2. Hver peis eller åpen kamin skal ha egen pipe. To slike ildsteder kan ha samme pipe såframt det er minst 1 etasje mellom dem og pipetverrsnittet er minst 23 cm × 23 cm (9" × 9"). I eneboliger og mindre hus kan bygningsrådet gjøre unntak.

§ 3.

15. desbr

Loddpipes.

For loddpipes, pipes med pipeløp mindre enn 47 cm $\times$ 47 cm og som derfor ikke kan feies ved gjennomgang, gjelder følgende regler:

1. Pipens innvendige tverrsnitt, som kan være sirkulært, kvadratisk eller rektangulært, skal være uforandret i hele dens lengde.

Pipeløpets minste tverrmål skal i alminnelighet ikke være mindre enn 1 stein (25 cm).

Bygningsrådet kan dog tillate at røykpipes som blir forholdsvis lite brukt, eller hvor sotdannelsen må antas å bli liten og trekkforholdene gode, utføres med tverrmål ned til $\frac{1}{2}$ stein (13 cm).

2. Avviker pipes fra loddlinjen med mer enn $\frac{1}{3}$ av pipes fulle bredde i den retning den heller, skal den understøttes branntrygt. Den må ikke trekkes med større helling enn 45° fra loddlinjen. Hjørner som oppstår ved en forandret retning skal avrundes etter en sirkelbue med radius minst 1 m.

§ 4.

Gangpipes.

For gangpipes, pipes med pipeløp 47 cm $\times$ 47 cm eller større, gjelder følgende regler:

1. Pipens innvendige tverrsnitt skal være uforandret i hele pipes lengde. Tverrsnittet bør være kvadratisk, rektangulært eller sirkulært. Sirkulært tverrsnitt må bare brukes ved pipes med større tverrmål enn 60 cm, og som er forsynt med stigetrinn. Ved rektangulært tverrsnitt må forholdet mellom minste og største side ikke være mindre enn 2 : 3.
2. For pipes som avviker fra loddlinjen gjelder samme bestemmelser som for loddpipes (§ 3, pkt. 2) idet dog avvikelsen fra loddlinjen her ikke må være over 30° .
3. Er pipes sidekanter 47 cm $\times$ 47 cm (18") kan stigetrinn sløyfes. Er pipes større må den være minst 60 cm $\times$ 60 cm og forsynt med stigetrinn.

§ 5.

Frittstående pipes.

For frittstående pipes utenfor bygning skal dimensjoner m. v. være godkjent av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.

15. desbr.

§ 6.

Feiedør.

Røykpipe skal være utstyrt med feiedør, eller det må på annen måte som er godkjent av bygningsrådet, sørges for at soten kan tas ut i bunnen av pipen. Feieluke skal være lett tilgjengelig.

1. Feiedør i pipe skal utføres av 2 plater med minst 2,5 cm innbyrdes mellomrom. Den skal være av støpejern, tettsluttende, hvile på hengsler samt være forsynt med betryggende fals på alle kanter. Typen skal være godkjent av bygningsrådet og være minst så stor i firkant som pipens indre tverrsnitt. Den behøver dog ikke være større enn 47 cm $\times$ 47 cm.
2. Feiedør (eller luke) må ikke på noe sted komme treverk nærmere enn 50 cm, med mindre dette er bekledd med jernplate eller annet flammefast materiale. Hvor feiedør kommer nærmere golvet enn 1,5 m skal dette, såframt det er av tre, være bekledd med jernplate eller annet jevngodt flammefast materiale under feiedøren eller luken i hele pipens bredde og med et fram-spring av minst 40 cm.
3. Feiedør må ikke anbringes i rom som er bestemt til opplag av lett antennelige ting, herunder innbefattet kleskott.

§ 7.

Trekkregulator.

Bygningsrådet kan tillate anbringelse av automatisk trekkregulator av type som departementet godkjenner, hvor slik regulator anses nødvendig. Den tillates bare montert i fyrrom eller andre rom uten brennbar innredning, som fyller de krav som er nevnt i kap. 29 § 1, pkt. 1.

§ 8.

Ventilasjonsåpning tillates ikke i røykpipe.

Kap. 28.

Ildsteder, røykrør og røykkanaler.

Bygningslovens §§ 117 og 131.

§ 1.

Generelle bestemmelser.

1. Ildsted må bare oppsettes i beboelsesrom, arbeidsrom og birom, jfr. bygningslovens §§ 104, 105 og 106, og i rom med tette vegger, godkjent av bygningsrådet.

2. Bygningsrådet kan for øvrig med brannsjefens samtykke gi til- 15. desbr.
latelse til å sette opp ildsteder hvor dette finnes ubetenkelig.
3. Uten bygningsrådets samtykke må det ikke anbringes dør mel-
lom rom med ildsted og bygning som ikke tilfredsstiller be-
stemmelsene for bygning bestemt til varig opphold for men-
nesker.

§ 2.

Alminnelige ovner m. v.

1. Kommer alminnelige ovner, komfyrer, kaminer o. l. ildsteder av
jern nærmere vegg med treverk enn 60 cm, skal veggen for-
synes med eller fortrinnsvis erstattes av teglsteins brannmur
av minst 11 cm tykkelse ($\frac{1}{2}$ stein).

Til brannmur kan også brukes betong og betongstein av
samme tykkelse eller annet brannfast materiale som er god-
kjent hertil av departementet.

2. Ildsted skal ha en avstand fra brannmur av minst 10 cm og
må ikke komme nærmere tretak enn 50 cm, med mindre taket
bekles med et materiale som isolerer mot hete og ild etter byg-
ningsrådets nærmere bestemmelse.
3. Brannmuren skal ha så stor utstrekning at ildstedets ytterflate
ikke kommer brannlist eller annet treverk nærmere enn 30 cm.
Brannmur må ikke tapetseres nærmere ildsted og røykrør enn
30 cm.
4. Ildstedets askekasse skal være innesluttet i hel jernkapsel som
skal være fjernet minst 10 cm fra golvet. Ved ildsted uten
askekasse må ildstedets bunn ikke komme nærmere golvet enn
23 cm.

5. Hvor ildsted oppsettes på golv av tre eller annet brennbart
materiale, skal det være anbrakt på fot av stein eller jern og
golvet under ildsted skal være belagt med jernplate eller annet
jevngodt flammefast materiale, som ved alminnelige ovner skal
springe fram minst 30 cm foran ileggsåpningen. Ved åpne kamin-
er o. l. ildsteder skal platen springe fram minst 40 cm foran
ileggsåpningen, og minst 30 cm til begge sider. Over dette
belegg kan ved alminnelige ovner legges linoleum.

Ved ildsteder som er delvis innebygd, slik at luften bare mangel-
fullt kan sirkulere under ildstedet — som f. eks. ved kamin-
ovner — skal tregolvet under ildstedet og innbygningen isole-
res med 4 mm asbestplate dekket av solid jernplate.

15. desbr.

§ 3.

Større ovner.

For jernovner med større ildrom kan bygningsrådet påby slike ytterligere sikkerhetsforanstaltninger som i hvert enkelt tilfelle må anses påkrevd av hensyn til brannfare.

§ 4.

Peiser.

1. a) Peiser, åpne ildsteder uten rist og askeskuff, skal ha murte vanger.

Golv et under peisen skal være av brannfast materiale med unntak som nevnt under pkt. 3.

- b) Hvor murverket støter mot treverk eller annet brennbart materiale i vegger, tak eller under golv skal det ha en tykkelse av minst 47 cm (2 stein). Denne tykkelse kan dog innskrenkes til 35 cm (1½ stein) når det mellom murverket og det brennbare materiale anbringes en minst 4 mm tykk asbestplate.

- c) Ildrommet skal ha utforing av ildfast stein som i bunnen og vangene skal ha en tykkelse av minst 6,5 cm. Denne utforing er medregnet i de ovennevnte murtykkelser.

2. Peis skal hvile på konstruksjoner av brannfast materiale.

3. Bygningsrådet kan tillate at peis oppføres på tregolv når bunnen mures i en tykkelse av minst 35 cm og golv et under peisen bekles med en solid jernplate med minst 4 mm tykt asbestunderlag.

4. Dersom golv et foran peisen ikke er av brannfast materiale, skal det være kledd med jernplate eller annet jevngodt flammefast materiale i en utstrekning av minst 30 cm fra peisbunnens forkant, dog minst 80 cm målt fra ildrommets indre hjørne eller bakside.

Bygningsrådet kan tillate at det direkte på golv av brannfast materiale eller på solide jernplater legges linoleum eller parkett av hard tresort (eik, bok, teak o. l.).

5. Enhver peis skal forsynes med spjeld.

§ 5.

Større murte ildsteder.

1. Større murte ildsteder, som bakerovner o. l., må ikke mures i forband med tilstøtende vegg, og deres ytterflate må ikke

komme treverk i vegger eller tak nærmere enn 60 cm. Mellom-15. desbr, rommet skal være åpent.

2. De skal fundamenteres branntrygt og skal være av minst 23 cm tykk mur (1 stein) som, så langt luen spiller, skal forsterkes med 11 cm (tils. 1½ stein). Ildrommet skal ytterligere utføres med ildfast stein av 11 cm tykkelse (½ stein).
3. I rom med slikt ildsted, skal golvet utenfor ildstedet være av ikke brennbart materiale eller hvor bygningsrådet tillater det, være kledd med flammefast materiale.
4. For de ildsteder som er nevnt foran, eller for rom med slike ildsteder, kan bygningsrådet påby ytterligere sikkerhetsforanstaltninger.

§ 6.

Ildsteder i spesielle anlegg.

1. Ildsteder i anlegg som er nevnt i bygningslovens § 123, pkt. 3 (høvlerier, veverier, spinnerier og andre fabrikker hvor det arbeides med lett antenkelige materialer eller med usedvanlig sterk ild), skal være anbrakt i eget rom med branntrygge golv, vegger og tak. Bygningsrådet kan dog tillate himling med brannherdig kledning klasse B-60 og kan forlange selvlukkende brannør 60.
2. a) Ildsteder i rom bestemt til oppvarming eller behandling av olje, ferniss, tjære, bek, fett o. l. særdeles brennbare stoffer skal ha ilegg og askeuttak i et tilstøtende rom. Eventuell dør mellom rommene skal være selvlukkende brannør 60. Ildstedet må være slik at det brannfarlige stoff ved overkoking ikke kan trenge inn i ildrommet eller komme i berøring med deler av ildstedet som er så sterkt oppvarmet at fare for antennelse kan oppstå.
b) Hvor det under oppvarmingen utvikles brennbare eller sunnheitsfarlige damper skal det over ildstedet være damplette med avtrekk til ventilasjonspipe. Avtrekket må ikke føres til røykpipe. Bygningsrådet kan forlange at døråpning til fyrrommet utføres som brannsluse.

§ 7.

Ildsteder i snekkerverksteder m. v.

1. I snekkerverksteder og andre verksteder hvor det arbeides med lett antenkelige materialer, må ildsteder ikke ha løse plater eller ringer, men bare åpninger for ilegg og askeuttak.

15. desbr. 2. Ildstedets bunn skal være minst 35 cm over golvet og det skal være massivt utmurt mot dette, med mindre luften fritt kan sirkulere under ildstedet.
3. Ildstedet skal anbringes i en jernkasse med minst 20 cm høye sider. Kassen skal foran ildstedets ilegg gå minst 50 cm og på de øvrige sider minst 30 cm utenfor ildstedets vegger. Anbringes kassen ovenpå det murte fundament, kan disse tall innskrenkes til henholdsvis 30 cm og 20 cm.
4. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 2.

§ 8.

Røykkammer.

1. Røykkammer skal utføres av mur eller betong av minst 23 cm tykkelse (1 stein) og forsynes med tettsluttende solide dører av jern. Bygningsrådet kan tillate at røykkammer helt eller delvis utføres av minst 10 cm tykk armert betong. Hvor flere røykkammere står ved siden av hverandre, skal skilleveggene mellom dem utføres av brannfast materiale. Hvor røykkammerets golv utføres av betong, skal det være belagt med teglstein. Røykkammer må ikke uten bygningsrådets samtykke danne yttervegg eller støte direkte til yttervegg. Det må isoleres fra treverk på en måte som bygningsrådet finner betryggende, og må hvile på konstruksjoner av brannfast materiale.

Bygningsrådet kan tillate spesielle røykkammerkonstruksjoner når dette finnes ubetenkelig.

2. Avtrekket fra røykovner skal føres til egen røykpipe med tilstrekkelig tverrsnitt.

§ 9.

Tørkerom og tørkeskap.

1. Rom og skap bestemt til tørking av brennbare ting ved oppvarming skal være oppført av brannfaste materialer. Skjer oppvarmingen ved ovn anbrakt i rommet skal vegger av teglstein være minst 23 cm tykke (1 stein) og illegget til ovnen skal anbringes utenfor rommet. For vegger av armert betong kreves branntrygg klasse A-4.
2. Rom og skap til tørking av flyktige og lett antennelige stoffer (f. eks. lakker) må bare oppvarmes ved damp, varmt vann, varm luft eller godkjente elektriske varmeapparater og må være godt ventilert.
3. Dører til tørkerom og tørkeskap skal utføres som branndører og for tørkerom også selvslukkende.

4. Avtrekk fra tørkerom må anordnes som bestemt for røykpiper 15. desbr. eller røykrør, men må ikke føres til pipe som opptar røyken fra ildsted. Avtrekk som fører eksplosjons- eller brannfarlige damper eller støvblandinger, må ikke føres sammen med avtrekk fra andre rom.
5. Tørkerom for klær o. l. hvor oppvarmingen foregår ved damp, varmt vann, varm luft eller elektriske varmeapparater, er unntatt fra de ovennevnte bestemmelser, når de brennbare gjenstander ikke kan komme i direkte forbindelse med varmelegemene.
6. Tørkerommet og særlig varmelegemene må være lette å holde rene.
7. Bygningsrådet kan påby: beskyttelsesanordninger slik at materialer ikke kan stables i farlig nærhet av varmelegemene, skjerm som hindrer neddryssende støv fra å legge seg på varmelegemene, mekanisk ventilasjon sammenkoblet med varmeapparatet på en slik måte at varmetilførselen avbrytes i tilfelle ventilasjonen stopper, termostater m. v.
8. Bygningsrådet kan med brannstyrets samtykke tillate avvikelse fra disse regler.

§ 10.

Smier.

I smier skal trevegger som kommer ildsted nærmere enn 5 meter, være kledd med jernplater eller annet flammefast materiale i minst 1 m høyde over golvet. Dette skal være av ikke brennbart materiale. Bygningsrådet kan dog for mindre anlegg, tillate tregolv dekket med brannherdig kledning. Bygningsrådet kan forlange at veggene skal være utført av brannfast materiale. For avstand til treverk og utførelse for øvrig av stasjonære esser gjelder de samme bestemmelser som for peiser.

§ 11.

Avtrekk fra koke- og varmeapparater for gassformig eller flytende brennstoff.

1. Koke- og varmeapparater for gassformig eller flytende brennstoff må bare anbringes i rom hvor ildsted er tillatt, men er for øvrig unntatt fra foranstående bestemmelser.
2. Komfyrer og større varmeapparater for gassformig eller flytende brensel som skal ha avtrekk, må anmeldes for bygningsrådet og bare anbringes etter dettes nærmere bestemmelse.
3. Avtrekksrør for gassapparater må ikke føres til røykpipe.

15. desbr.

§ 12.

Elektriske anlegg.

Fast monterte elektriske anlegg som skal avgi varme, som bakerovner, tørkeanlegg, oppvarmingsanlegg, kjelanlegg o. l. skal når de er utført for minst 5 kW anmeldes for bygningsrådet og godkjennes av dette. Anmeldelsespliktig er dog ikke varmeovner for direkte boligoppvarming, elektriske komfyrer, vaskemaskiner og andre husholdningsapparater av typer som er godkjent av Norges Elektriske Materiellkontroll.

§ 13.

Røykrør og røykkanaler.

1. Røykrør må ikke trekkes fra et rom gjennom et annet uten bygningsrådets samtykke og aldri i større lengde enn 5 m, regnet fra ovn til pipe. Røret skal være av støpejern på den strekning hvor det trekkes, og for øvrig etter bygningsrådets anvisning.
2. Trukne røykrør må anbringes slik at de er lette å holde rene for støv. Røykrør må ikke trekkes gjennom kott eller andre rom hvor de er vanskelig tilgjengelige, eller gjennom opplagsrom for lett antennelige ting. Trekning av rør på loft tillates ikke.
3. Røykrør skal være fjernet minst 30 cm fra tre eller annet brennbart materiale, eller skilt derfra ved mur av minst 11 cm ($\frac{1}{2}$ stein) tykkelse eller isolert fra treet på en likeså betryggende måte etter bygningsrådets nærmere bestemmelse. Føres røykrøret gjennom bjelkelag eller skillevegg eller innbygges i denne, skal det mures eller støpes omkring det således at rørets ytre flate ikke på noe sted kommer tre nærmere enn 23 cm. Hvor røret støter umiddelbart til mur bør det, når det ikke er av støpejern, være innlagt i jernhylse.
4. I vaskerom og andre fuktige rom skal røykrøret være utført av støpejern.
5. Røykrør skal ha feieluke ved hvert kne og ellers i den utstrekning at det lett kan renses. Feielukene skal ha tettsluttende deksel med betryggende stengsel og skal ha en åpning på minst $\frac{3}{4}$ av rørets diameter.
Bygningsrådet kan tillate forsvarlig trekkregulator anbrakt på ildsted eller røykrør.
6. Røykrør skal føres inn i pipen med skråning oppad og røret må ikke rake innenfor pipens innerflate.

7. Røykkanalers vangetykkelse og avstand fra treverk skal utføres som fastsatt for røykpiper. De skal forsynes med feiedører i fornøden utstrekning, og i hvert fall ved begynnelsen av røykkanalen. Denne må ligge beskyttet mot fuktighet og være branntrygt understøttet. Foran feiedørene må det være tilstrekkelig plass og de må være lett tilgjengelige. Hvor det ikke er kunstig trekk, må røykkanalen føres med stigning til pipe. Kanalen må være uten skarpe bend.

Kap. 29.

Kjelanlegg, sentralvarmeanlegg, oljefyringsanlegg og varmluftsanlegg.

Bygningslovens § 107, pkt. 5.

§ 1.

Generelle bestemmelser.

Anlegg for sentralvarme og varmtvannsberedning samt dampanlegg skal tilfredsstille de nedenstående bestemmelser. For dampanlegg, se bestemmelsene i forskrifter og regler for dampanlegg på land (Kjelforskriftene), jfr. også § 2 og § 3.

1. Vegger og golv i fyrrom skal utføres av brannfaste materialer. Taket skal etter bygningsrådets nærmere bestemmelse være brannfast eller ha brannherdig kledning. Rør- og kabelgjenomføringer skal være omhyggelig tettet.
2. Fyrrommet skal ha rikelig plass for betjening og rengjøring av kjel med røykganger og pipe.
3. Fyrrommet skal ha vindu til det fri med rikelig lysflate og vinduet må lett kunne åpnes innenfra. Fyrrommet skal være godt belyst. Bryter for det elektriske lys skal være plassert ved inngangsdøren.
4. Dørene til fyrrommet skal være massive og selvluukkende. De skal slå ut fra fyrrommet. Ved større anlegg skal dørene utføres som selvluukkende branndører, og rommet må ikke ha direkte dørforbindelse med trapperom eller oppholdsrom. Dørene må ligge slik at fyrrommet lett kan rømmes i tilfelle av brann.
5. Ved større fyringsanlegg skal fyrrommet ha egen nødutgang.
6. Fyrrommet skal ha rikelig frisklufttilførsel fra det fri og luftavtrekk over tak.
7. Spjeld og andre stengeinnretninger i røykkanal skal i sin øvre del ha en utsparing på 3 % av pipetverrsnittet, dog minst 20 cm². Spjeldenes betjeningshåndtak må tydelig vise åpen og lukket stilling.

15. desbr. 8. Kjelanlegg med større heteflate enn 20 m² skal ha målere for røykgasstemperatur (termometer).
9. Varmtvannskjeler skal være utstyrt med vannsøylemåler og termometer.
10. For øvrig gjelder for kjeler de samme bestemmelser som for jernovner med større ildrom og i tilfelle kjelen er innmurt, bestemmelsene om større murte ildsteder.
11. Ekspansjonskar med tilhørende sikkerhetsledninger og andre ledninger skal være omhyggelig beskyttet mot frost og varmetap. Det må stå i ubrutt forbindelse med atmosfæren og være forsynt med overløpsledning som munner ut i fyrrommet («slad-reledning»).
12. Bygningsrådet kan stille de krav som det finner nødvendig til fyrrom, fyringsanlegg m. v. for å hindre fare for betjening, for å sikre bedriften og lette reparasjons- og kontrollarbeidet.
13. Ved installasjon i eldre bygninger kan bygningsrådet tillate lempninger i de ovennevnte bestemmelser.

§ 2.

Dampkjeler.

Dampkjeler med et overtrykk på over 2 kg/cm² og kjeler, ved hvilke produktet av kubikkinnholdet i m³ og arbeidstrykket i kg/cm² overstiger tallet 6, må ikke oppstilles i, under eller over rom beregnet til opphold for mennesker, unntatt rom for kjelbetjening. Slike dampkjeler må bare anbringes med bygningsrådets tillatelse og i særskilt bygning eller tilbygning uten loft. Kjelrommets vegger, golv og tak skal fylle fordringene i § 1, pkt. 1, og dørenes konstruksjon skal tilfredsstille kravene i § 1, pkt. 4. Disse bestemmelser gjelder medmindre kjelinspektøren tillater annen oppstillingsmåte og bygningsrådet samtykker.

§ 3.

Små kjeler.

1. § 1 kommer ikke til anvendelse for små kjeler for vulkaniseringsverksteder, renserier o. l., etasjeoppvarmingsanlegg, lokale badeanlegg m. v. Bygningsrådet fastsetter de regler som blir å følge i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til de alminnelige forskrifter for ildsteder og til ildstedets egenart.
2. For små varmtvannskjeler som har et vannfylt rom under askeskassen og som anbringes på golv av tre eller annet brennbart materiale, er det tilstrekkelig med et teglsteinsbelegg på 7 cm tykkelse ($\frac{1}{4}$ stein) under kjelen. Se for øvrig Kjelforskriftene.

§ 4.

15. desbr.

Automatiske oljefyringsanlegg for husoppvarming.

Enhver installasjon av oljefyringsanlegg og forandringer av eldre anlegg skal anmeldes til og godkjennes av bygningsrådet.

Oljefyringssystemet skal være godkjent av departementet. Det elektriske utstyr skal dessuten være godkjent av Norges Elektriske Materiellkontroll.

Den som forestår installasjonen skal være godkjent av bygningsrådet. Han er ansvarlig for solid og forskriftsmessig installasjon.

Oljefyringsanlegget skal tilfredsstille nedenstående bestemmelser. Bygningsrådet kan dog med brannstyrets samtykke gjøre unntak fra bestemmelsene.

1. Oljen.

Den anvendte oljes flampunkt (målt i Abel Pensky's apparat) må ikke ligge under 65° C. Oljen må i tanker og rørledninger ikke utsettes for oppvarming til høyere temperatur enn 30° C under flampunktet. Eventuell oppvarming av olje på annen måte enn ved varmt vann må bare skje med godkjent forvarmeapparat forsynt med termometer og utstyrt med en godkjent, automatisk virkende anordning som avstenger varmetilførselen før den sistnevnte temperatur er nådd.

2. Oljetanker. Generelt.

Oljen kan oppbevares i lagertank og dagtank.

- a) Alle oljetanker skal være solid utført av helviseide eller klinskede plater av stål eller annet egnet metall, med nødvendig avstagnung og med tilstrekkelig godstykkelse. Tankene må være helt lukket og tette så at olje ikke kan trenge ut ved overfylling. De skal fortrinnsvis ha sylindrisk form. Ved olje med spc.v. over 0,87 kan tankene om nødvendig også utføres av tett, vibrert, armert betong. Hver oljetank må trykkprøves med et overtrykk på minst 1 m V. S. etter at den er satt på plass, men før eventuell gjenfylling eller innføring har funnet sted. Den ansvarshavende må framlegge skriftlig erklæring om dette ved ferdigbesiktigelsen av anlegget. Alle oljetanker skal ligge på solid, branntrygt fundament og være anlagt slik at de ikke kan forskyve seg.

15. desbr. b) Tankene skal på toppen være forsynt med mannhull og lokk med forsvarlig tetning, og alle rørledninger skal være ført inn i tanken ovenfra. Ved dagtanker på inntil 600 l er det dog tillatt å føre oljetilførselsrøret til brenneren fra bunnen av tanken, samt å sløfve mannhull. Oljeledningen skal da være forsynt med stengeventil så nær tanken som mulig. Tankene skal være utstyrt med peilerør med påskrudd deksel. Tankene kan videre være utstyrt med oljestandsmåler som tydelig viser innholdet (f. eks. ved flotør med tett gjennomføring, pneumatisk oljestandsviser e. l.). Oljestandsglass tillates ikke.
- c) Ved anlegg som ikke er forsynt med dagtank, kan oljetilførsel tillates direkte fra lagertank, når denne ikke rommer mer enn 600 l over oljeledningens laveste punkt. I motsatt fall skal oljeledningen være utstyrt med en godkjent automatisk anordning som kan bryte hevertvirkningen (eks. elektrisk styrt ventil, antihevertventil e. l.). Toppen av tanken må ikke ligge høyere over oljeledningens laveste punkt enn hva denne anordning er garantert for.

3. Lagertank anbrakt innendørs.

Inne i bygning må lagertank enten:

- a) anbringes i et tankrom,
- b) innkles med minst $\frac{1}{2}$ steins mur, eller
- c) nedgraves.

Innvendig plassert lagertank må anbringes i kjelleren, med mindre tanken er oppført på branntrygg konstruksjon fra grunnen av.

Til a) Tankrom skal ha vegger av minst 1 stein mur eller 10 cm armert betong og tak av brannfast materiale. Tankrommet må være godt ventilert til egen ventilasjonspipe eller til det fri. Åpninger til det fri må være dekket med solid metalltrådnetting. Rundt tankene må det være en fri passasje på minst 50 cm og over tankene en fri høyde på minst 60 cm. Uvedkommende ting tillates ikke plassert i tankrommet. Dør eller luke til dette skal være brannør, skal slå ut og være selvlukkende, og rommet må være slik utført og ha så høy terskel at det samlede tankvolum kan rommes innenfor denne så oljen hindres i å trenge inn i andre rom ved tanklekkasje. I tankrommet skal være innlagt forskriftsmessig elektrisk lys. Hver tank bør ikke romme over 10 000 l. Hvert tankrom bør ikke inneholde mer enn 3 slike tanker, tilsammen 30 000 l.

Til b) Lagertank som ikke anbringes i tankrom må være innkledd og overdekket med minst $\frac{1}{2}$ steins murverk i ca. 5 cm av-

stand fra tanken. Innstøping tillates ikke. I overdekningen over 15. desbr. tankens mannhull skal det være inspeksjonsluke dekket med et fast tilskrudd deksel av minst $\frac{1}{4}$ " jernplate eller av betong. Over overdekningen skal det være en fri høyde på minst 60 cm. Slike tanker må ikke romme over 6 000 l.

Hvor oljetank anbringes i fyrrømmet skal avstanden mellom nærmeste tankside og kjel eller avtrekksrør fra kjel være minst 1 m målt horisontalt, og det skal være en fri avstand på minst 20 cm mellom tank og varmførende rørledninger.

Til c) Nedgravd lagertank under kjellergolv skal være beskyttet mot inntrengen av fuktighet og omhyggelig preparert mot rust, som angitt i pkt. 4. Tanken må være overdekket med et minst 10 cm tykt armert betongdekke, som ikke hviler på tanken.

4. Lagertank anbrakt utendørs.

Ved plasing utendørs skal tanken være nedgravd.

Nedgravd lagertank skal være omhyggelig og frostfritt fundamentert og anbrakt slik at den ikke kan forskyve seg. Hvis tanken ligger under grunnvannsnivå, skal den være belastet mot oppdrift med en vekt minst svarende til vannvekten av tankens volum minus tankens egen vekt i tom tilstand. Fyllmassene rundt og over tanken skal være jord eller sand, godt stampet. Slagg tillates ikke.

Tankene skal nedgraves således at toppen kommer minst 60 cm under bakken, med mindre den dekkes med et armert betongdekke, minst 10 cm tykt. Underlaget for betongdekket må være godt stampet, og dekket skal være 30 cm større enn tanken i alle retninger.

Kan ikke tanken fullstendig nedgraves, kan det tillates at den øvre del dekkes med jord eller sand, minst 60 cm tykt, og med dosering ikke over 1:3.

Rustbeskyttelse: Alle nedgravde tanker skal være beskyttende beskyttet mot rustdannelse og korrosjon ved bestrykning med tjære, asfalt eller andre passende bestrykningsmidler etter jordsmonnets art.

5. Rørledninger.

a) Alle rørledninger skal være av solid kvalitet og forarbeidet av sterke, helst heltrukne rør av stål eller annet egnet metall. Rørledningene skal legges slik at de er lett tilgjengelige for reparasjon og kontroll. De må kunne bevege seg uhindret ved temperaturforandringer. Rørledningene skal ha forsvarlige og tette forbindelser med metallpakninger eller annen pakning som

15. desbr. ikke angripes av olje. Alle ventiler skal ha pakkboks og hel bunn. Oljetilførselsledningen skal være forsynt med filter som hindrer eventuelle forurensninger i å nå brenneren.
- b) Oljefyringsanleggets tanker, rørledninger og øvrige deler skal monteres slik at de er beskyttet mot mekanisk skade, og at eventuell utlekket olje ikke kan finne veg til fyrsted, kjel eller røykkanal. Hvor flere brennere har felles tank eller pumpe skal hver enkelt brenner kunne avstenges og frakobles.
- c) Fylling av lagertank må bare skje gjennom rørledning utenfra forsynt med låsbart, tettsluttende lokk. Fra fyllestandplassen må tankens fylling kunne kontrolleres på en betryggende måte, ved en egnet signalordning. Lagertank skal ha åpent lufterør til det fri, med tilstrekkelig tverrsnitt, dog minst $\frac{5}{4}$ ". Lufterøret skal overalt ha fall til tanken, og det skal i det fri munne ut i minst 2,5 m høyde over terrenget og lengst mulig vekk fra vinduer og andre åpninger. Det skal være forsynt med nedadbøyd stuss.

6. Dagtank.

- a) Brukes dagtank skal denne alltid være anbrakt høyere enn lagertanken. Den må ikke romme mer enn det daglige behov, dog kan dagtank for inntil 600 l tillates selv om det daglige behov er mindre. Dagtank med over 1 000 l innhold skal være anordnet som bestemt for innendørs lagertanker, pkt. 3. Tanken må stå på branntrygt fundament. Dagtank montert på vegg er bare tillatt når denne er utført av mur eller betong og tanken rommer mindre enn 600 l.
- b) Dagtanken skal ha overløpsrør som fører tilbake til lagertanken. Overløpsrøret skal ha så stor diameter at det kan slippe gjennom hele pumpekapasiteten, og må være anordnet slik at dagtanken ikke kan fylles helt.
- c) Lufterøret fra dagtanker kan tilknyttes lagertankens lufterør. Lufterøret skal overalt ha fall til tanken.

7. Oljebrenner med tilhørende elektriske kontrollorganer.

- a) Oljefyringsanlegg skal være forsynt med anordning som automatisk forhindrer over- eller tørrkoking av kjelen (kjeltermostat, resp. nivåbryter). Det skal være innrettet slik at tennanordningen ikke utkobles før anlegget er kommet i normal drift, og være utstyrt med sikre og helt automatisk virkende anordninger (fotoelektrisk selle, pyrostat, røyktermostat m. v.) som hurtig bevirker stans i tilfelle mislykket start eller hvis

flammen slukker i utide under driften. Anlegget må være slik 15. desbr. innrettet at det i tilfelle kreves et manuelt inngrep for å sette det i gang igjen. (Repetert tenning tillates således ikke.) Det kan dog godkjennes anlegg som gir fornyet igangsetting etter en stans i utide (f. eks. på grunn av forbigående svikt i oljetilførselen e. l.), når anlegget har kontinuerlig gnist og er slik innrettet at det ikke kan starte igjen før det er gått så lang tid, at en er sikker på at ildstedet er helt utluftet for oljegass. Videre kan godkjennes spesielle anlegg hvor den nødvendige sikkerhet er oppnådd på annen måte.

- b) Ved anlegg hvor oljepumpe og luftvifte ikke er direkte sammenkoblet, skal anlegget være slik innrettet at om luftviften skulle stoppe av en eller annen grunn, skal tilførselen av olje til brenneren straks opphøre automatisk.
- c) De elektriske strømkretser for anleggets brytere, ventiler, termostater o. s. v. skal være utført etter hvilestrømsprinsippet, slik at brudd i noen av kretsene bevirker stopp av anlegget. Elektriske termostater og andre kontrollorganer skal plasseres slik at de er lett tilgjengelige for inspeksjon og kontroll, uten at deres elektriske tilknytningsledninger må frakobles. Hovedrelé sammenbygget med røyktermostat, tillates bare brukt hvor reléet kan anbringes i minst 0,5 m høyde over golvet og fritt tilgjengelig.
- d) Den elektriske strømførsel til anlegget må ikke skje gjennom vippe, med mindre anlegget er utført slik at vipping ikke kan forårsake tenning i utide eller annen forstyrrelse av driften. Anleggets elektriske strømtilførsel skal kunne brytes ved en lett tilgjengelig hovedbryter nær fyrromsdøren. Bryteren skal ha sterk gulfarge og skal tydelig vise inn- og utkoblet stilling.
- e) Pottebrennere, forgassingsbrennere o. l. småanlegg kan tillates når de utstyres med ventil som automatisk stenger for oljetilførselen i tilfelle flammen slukker eller lufttilførselen stopper. Anleggene må være utstyrt slik at oljetilførselen, og eventuelt også lufttilførselen, automatisk reguleres av kjeltemperaturen, eller iallfall være utstyrt slik at oljetilførselen kan finreguleres etter en skala. Slike brennere kan også tillates installert i vanlige ildsteder (ovner) eller spesialildsteder som er satt opp etter gjeldende ildstedsregler. Oljebeholderen, som ikke må være på mer enn 20 l, må anbringes i minst 60 cm avstand — målt horisontalt — fra ildstedets ytterflate.

Flere slike ildsteder kan ha tilførsel fra felles tank (fat) når hvert ildsted er utstyrt med de nevnte sikringsorganer. Felles

15. desbr. tank må ikke være på mer enn 200 l og være anbrakt ute eller i rom uten ildsted.

8. Røykpipe og fyrrom.

- a) Av hensyn til trekkforholdene og eksplosjonsfaren bør oljefyringsanlegg ha avtrekk til egen røykpipe. Dog kan lukket ildsted for koks, kull eller olje i samme eller lavere etasje gis avtrekk til røykpipe, såfremt ildstedet står i rom som tilfredsstiller kravene til fyrrom. Andre ildsteder må ikke ha avtrekk til røykpipe for oljefyringsanlegg.

Oljefyrt ildsted må stadig ha åpen forbindelse med røykpipe. Før anlegget settes i drift skal derfor kjelspannet være fastlåst i den stilling som regulert av installatøren, eller være forsynt med stoppeanordning tilsvarende denne stilling.

- b) Fyrrommet skal være i samsvar med § 1.
c) Hvor det til tenning brukes komprimert gass oppbevart på trykkflasker, må disse ikke plasseres i fyrrommet, men på et lett tilgjengelig sted utenfor dette, hvorfra de lett kan fjernes i tilfelle av brann. Oppslag herom skal være anbrakt i glass og ramme.

9. Instruks, slokkingsmidler m. v.

- a) I fyrrommet skal det være opphengt bruksanvisning utarbeidet av anleggets leverandør og godkjent av departementet og instruks for oljefyringen, med angivelse av tekniske data, som oljeforbruk pr. time, oljetype, brennertype og type av kontrollorganer, pipedimensjoner m. v. Videre skal anleggets installatør være oppgitt.
b) Slokkingsapparater må anskaffes etter brannsjefens nærmere bestemmelse. En kasse tørr sand med skuffe skal alltid være til stede. Slokkingsmidlene bør fortrinsvis anbringes ved inngangsdøren.
c) Tilsynet med oljefyringsanlegget og ansvaret for at instruks og forskrifter overholdes påhviler eieren eller en annen bestemt person.

§ 5.

Oljefyringsanlegg for industriformål m. v.

Enhver installasjon av oljefyringsanlegg og forandringer av eldre anlegg skal anmeldes til og godkjennes av bygningsrådet.

Oljefyringsystemet skal være godkjent av departementet. Det elektriske utstyr skal dessuten være godkjent av Norges Elektriske Materiellkontroll.

Installasjonen skal forestås av en mann, som er ansvarlig for 15. desbr. solid og forskriftmessig installasjon. Han må godtas av bygningsrådet.

Oljefyringsanlegget skal tilfredsstillende nedenstående regler. Bygningsrådet kan med brannstyrets samtykke gjøre unntak fra reglene.

1. Oljetanker. Generelt.

Oljen, hvis flampunkt ikke må være under 65°C , kan oppbevares i lagertank og eventuelt i dagtank. Alle oljetanker skal være solid utført av helsveisede eller klinkede plater av stål eller annet egnet metall, med nødvendig avstagnung og med tilstrekkelig godstykkelse. Tankene må være helt lukket og tette slik at olje ikke kan trenge ut ved overfylling. De skal fortrinnsvis ha sylindrisk form. Ved olje med spc.v. over 0,87 kan tankene om nødvendig også utføres av tett, vibrert, armert betong. Hver oljetank må trykkprøves med et overtrykk på minst 1 m V. S. etter at den er satt på plass, men før eventuell gjenfylling eller innmuring har funnet sted. Den ansvarshavende må framlegge skriftlig erklæring om dette ved ferdigbesiktigelsen av anlegget. Alle oljetanker skal ligge på solid, branntrygt fundament og være anlagt slik at de ikke kan forskyve seg. Alle rørledninger skal så vidt mulig være ført inn i tankene ovenfra. Ved dagtanker på inntil 600 l kan det tillates å utta oljetilførselsrøret fra bunnen. Oljeledninger som ikke tas ut fra tankopp skal være forsynt med stengeventil så nær tanken som mulig. Tankene skal ha tydelig oljestandsmåler. Oljestandsglass tillates ikke. Innendørs oljetank må anbringes slik at den ikke blir utsatt for farlig oppvarming og bør i alminnelighet ikke komme ildsted nærmere enn 3 m målt horisontalt.

2. Lagertanker.

Oljetankene bør helst være nedgravd, eller anlagt slik at olje ikke kan renne utover og bli til fare eller skade for bebyggelse, havneområder, vannforsyning, friluftsliv m. v.

Tankene kan være anordnet:

- a) i eget tankrom (som foreskrevet i § 4, pkt. 3 a),
- b) innkledd (som foreskrevet i § 4, pkt. 3 b, 1. avsnitt),
- c) nedgravd (som foreskrevet i § 4, pkt. 3 c og 4),
- d) frittstående utendørs.

Til d) Frittstående (eller frittliggende) utendørs tanker kan bare tillates med brannstyrets samtykke. Slike tanker skal anbringes i en avstand fra nabogrense, annen bygning eller brennbart opp-

15. desbr. lag på eiendommen, minst = tanktoppens høyde over terreng — dog minst 5 m. Såframt tanken må anbringes nærmere nabogrense eller bygning (opplag) enn nevnt foran, skal den beskyttes mot brann på effektiv måte ved ildfast avskjerming i forbindelse med oppsamlekum, (f. eks. betongkum, tett jordvoll), med så stort volum som anses nødvendig, dog minst 25 % av tankvolumet. Oppsamlekummen er beregnet på å hindre olje i å flyte utover i tilfelle skade på tanken (ved brann, lynnedslag o. l.) og samtidig gi en viss avskjerming av tanken ved brann i omgivelsene. Slik oppsamlekum kan videre kreves når noen av oljeledningene må uttas fra tankbunn og når det ellers finnes nødvendig.

Tanker med rominnhold tilsammen over 50 m³ kan bare tiltales innen industriområder o. l.

Tanker med rominnhold tilsammen over 500 m³ kan bare tillates med departementets samtykke.

Større anlegg bør ha oljen fordelt på flere tanker.

Tankene må plasseres på solide fundamenter av stein eller betong ført ned til fjell eller til frostfri dybde.

3. Dagtank.

Lagertanken kan stå i forbindelse med en egen dagtank, som så vidt mulig skal være anbrakt høyere enn lagertanken. Ved anlegg hvor dette ikke kan la seg gjennomføre, må det så vel nær lagertanken som dagtanken anordnes en lett tilgjengelig avstengningsventil på rørledningen. Dagtanken må ikke romme mer enn 1 000 l olje, eller — ved større anlegg — ikke mer enn oljebehovet for 12 timers full drift av anlegget.

Større dagtanker på over 1 000 l plassert innendørs skal være innkledd eller anbrakt i et eget tankrom, som angitt i § 4, pkt. 3.

Dagtank skal ha overløpsrør som fører tilbake til lagertanken eller unntaksvis til en trygg, åpen plass i det fri. Ved dagtank som fylles med mekanisk drevet pumpe må overløpsrøret ha så stort tverrsnitt at det kan slippe gjennom hele pumpekapasiteten. Overløpsrøret skal være anbrakt slik at dagtanken ikke kan fylles helt.

4. Anlegget for øvrig.

Ved anlegg hvor oljepumpe og luftvifte ikke er direkte sammenkoblet, skal anlegget være slik innrettet at om luftviften skulle stoppe av en eller annen grunn, skal tilførselen av olje til brenneren straks opphøre automatisk.

Oljefyringsanleggets tanker, rørledninger og øvrige deler skal 15. desbr. være fagmessig utført, og montert slik at de er beskyttet mot mekanisk skade. Rørledninger og ventiler må være helt tette. Oljedrypp må ikke forekomme.

a) Manuelt betjente anlegg.

Manuelt betjente oljefyringsanlegg tillates bare installert hvor så vel brennere som oljetanker står under stadig tilsyn av kyndig betjening så lenge anlegget er i drift. Motor for oljepumpe skal ha igangsetter med nullspenningsbryter som hindrer pumpen i å gå igang av seg selv etter strøbrudd.

Rørledninger skal være utført som angitt i § 4, pkt. 5. På oljetilførselsledningen skal det være anbrakt en lett tilgjengelig avstengningsventil i slik avstand fra brenneren, at ventilen kan betjenes selv om flammen slår tilbake.

Oppvarming av olje i tanker må ikke skje til høyere temperatur enn 30° C under flampunktet. Brukes forvarmeapparat, må dette være av godkjent type, forsynt med termometer og så vidt mulig også termostat.

b) Automatiske anlegg.

For automatiske oljefyringsanlegg som ikke står under stadig tilsyn, gjelder bestemmelsene i § 4, pkt. 1, 5 og 7.

5. Instruks.

Ved betjeningsstedet skal det i glass og ramme være opphengt tydelig instruks for anleggets drift — utarbeidet av leverandøren — hvor framgangsmåten ved igangsetting og tenning av brennerne nøyaktig er angitt.

Tenning så vel ved start som etter driftsavbrudd må ikke skje før ildstedet er godt utluftet for oljegass.

Slokkingsapparater må anskaffes etter brannsjefens nærmere bestemmelse. Et kjemisk slokkingsapparat for brann i ildsfarlige væsker og en kasse tørr sand med skuffe skal alltid være til stede.

Eieren, eller en annen bestemt person, skal føre regelmessig tilsyn med anlegget og påse at instruks og forskrifter overholdes.

§ 6.

Varmluftsanlegg.

1. Direkte fyrte varmluftsanlegg (kaloriferanlegg) skal være utført med branntrygt understøttet varmekammer av mur eller

15. desbr. 1949
- betong. Kammerne skal være lett tilgjengelige og beskyttet mot forurensning fra luften. Alle åpninger i et varmekammers vegger med unntak av luftkanalepe skal være forsynt med ikke brennbare, tettsluttende dører. Murverket må ha minst 23 cm tykkelse (1 stein), og det må være minst 75 cm avstand fra kammerets innvendige side til treverk. I varmekammer må ikke finnes feiedører.
 2. Varmluftskanalerne må utføres av minst $\frac{1}{2}$ stein mur eller 10 cm betong eller som innmurte eller innstøpte sementrør eller glasserte leirrør med minst 10 cm samlet vangetykkelse. Hvor kanalene støter mot treverk må de gis en vangetykkelse på minst 15 cm. Kanalenes vanger må ikke brukes til feste for uvedkommende ting.
 3. Mindre direkte fyrte varmluftsanlegg for villaer kan tillates uten murt varmekammer og med varmluftskanaler utført som angitt i pkt. 4.
 4. Kanaler for varm luft, oppvarmet ved varmt vann eller lavtrykkdamp (varmebatteri) kan utføres i samsvar med kravene i kap. 30 § 1 for kaldluftskanaler. Kanaler av jernblikk må dog ikke monteres nærmere treverk enn 2 cm, med mindre de er isolert på betryggende måte.

Kap. 30.

Ventilasjonskanaler, rørledninger m. v.

§ 1.

Ventilasjonskanaler.

1. Ventilasjonskanaler (ventilasjonspipe) for kald luft som gjennombryter golv, skal utføres av minst $\frac{1}{2}$ stein mur eller 10 cm betong. Ved industrielle anlegg og mindre boligbygg kan bygningsrådet tillate slike kanaler utført av godkjent flammefast materiale eller av ikke brennbart materiale, hvor dette finnes ubetenkelig.
2. Større horisontale ventilasjonskanaler og samlekanaler bør utføres av brannfast materiale. Det samme gjelder for andre ventilasjonskanaler hvor bygningsrådet finner det påkrevd. Mindre horisontale ventilasjonskanaler kan tillates utført av jernblikk eller annet ikke brennbart materiale. Ventilasjonskanaler tillates ikke ført gjennom brannvegger.

§ 2.

15. desbr.

Ventilasjonsavtrekk.

Bygningsrådet kan påby at avtrekkspiper, ventilasjonsledninger og ventilasjonskanaler anlegges slik at de kan renses, og at de for dette øyemed forsynes med renseløker etter bygningsrådets bestemmelse.

Ventilasjonsavtrekk for forbrenningsprodukter, damp og gasser skal alltid utføres på en måte som er godkjent av bygningsrådet. Før avgjørelse treffes, skal helserådets uttalelse være innhentet. Denne bestemmelse gjelder også eldre bygninger.

§ 3.

Isolasjon av beholdere og ledninger.

1. Beholdere og ledninger for damp må være isolert eller fjernet så langt fra treverk at dette ikke kan bibringes høyere temperatur enn 70 ° C. For høytrykksdamp (over 0,5 kg/cm² overtrykk) må dog avstanden være minst 5 cm, for lavtrykksdamp (inntil 0,5 kg/cm² overtrykk) minst 2,5 cm.
2. Isoleres treverket med et ikke brennbart materiale som bygningsrådet godkjenner, kan de ovennevnte avstander innskrenkes til det halve.
3. Beholdernes ben og feste for ledningene, kan anbringes umiddelbart på tre.
4. Ledninger og beholdere for varmtvannsanlegg må ikke anbringes direkte på treverk med mindre dette er isolert på en måte som bygningsrådet godkjenner.
5. Isolasjon av de forannevnte varmførende ledninger og beholdere må bare skje med et isolasjonsmateriale som er godkjent av departementet til dette bruk.

§ 4.

Rørledninger.

1. Rørledninger må ikke innmures eller innstøpes. De skal være lett tilgjengelige for ettersyn og reparasjon. Ved føring gjennom vegg eller golv skal de utstyres med rørhylser. Dette er dog ikke til hinder for at radiatorer innstøpes ved anlegg som er uttrykkelig forutsatt utført med slik innstøping i vegger eller etasjeskillere.
2. Rørledningene skal legges slik at de er minst mulig utsatt for frost, og de skal derfor fortrinnsvis legges ved innervegg. Hvor

15. desbr.

det er nødvendig å legge dem ved yttervegg skal de på betryggende måte være beskyttet mot kulde.

3. Kanaler for rørledninger skal være utført slik at ettersyn og bruk av nødvendig verktøy ikke hindres. Hvor ledningene er innkapslet (f. eks. i lukkede rørsliiser), bør kapslingen lett kunne fjernes for ettersyn og reparasjon av ledningene. Som fyllmateriale for rørkasser og tildekkede slisser må bare brukes ikke brennbart materiale.

4. Hver rørledning skal ha en hovedstoppekran på et lett tilgjengelig sted. Lett tilgjengelig stoppekran skal også anbringes for gruppevis avstenging av rørnettet. Stoppekran for vannledninger skal ha uttappingsanordning utført slik at ledningen lett kan tømmes.

3. Rørledninger for vann og gass skal dessuten være utført i samsvar med de bestemmelser som vannverket og gassverket har gitt.

Kap. 31.

Søppelnedkast.

Bygningslovens § 110.

§ 1.

Søppelrom i kjeller bør ligge så nær utgang som mulig og med lett og bekvem atkomst.

§ 2.

Nedkastsjakter skal ha innvendig diameter 45 cm (18" rør) for bygninger med 4 eller flere etasjer. For bygninger med 3 eller færre etasjer tillates rør med innvendig diameter 40 cm.

§ 3.

1. Rørene kan være glaserte leirrør eller spesialstøpte sementrør med innvendig glatt støpehud. Om nødvendig kan bygningsrådet kreve at rørene innvendig gis et strøk med asfalt o. l.
2. Nedkastsjakten skal ha ventilasjonspipe. Over øverste innkastdør anbringes et overgangsstykke til ventilasjonspipen. Dennes tverrsnitt skal være minst 400 cm². Pipen føres 60 cm over tak og avsluttes med regnhatt.
3. Rørene må innmures eller innstøpes slik at sjakten får en total vangetykkelse på minst 12 cm. Ventilasjonspipen må utføres på samme måte.

4. Hvor ventilasjonspipen går gjennom loft, skal denne eller overgangsstykket være forsynt med en tettsluttende stakeluke av støpejern. 15. desbr.

§ 4.

Innkaståpningene til sjakten skal ha en diameter på 30 cm og være forsynt med dør av type som bygningsrådet godkjenner. Døren skal lukke gasstett og ha lukkemekanisme med løst håndtak, slik at den ikke kan åpnes av uvedkommende. Dørene plasseres på vegg med underkant 1 m over repos. Murpartiet omkring innkaståpningen skal gis vaskbar overflate.

§ 5.

Under nedkastsjakten innredes et oppsamlingsrom for søppel. Søppelrommets dimensjoner skal være godkjent av bygningsrådet.

§ 6.

1. Vegger og tak i søppelrommet må utføres av minst $\frac{1}{2}$ stein mur eller 10 cm betong. Golvet, som skal være av betong, samt vegger og tak skal stålglattes med sement. Døren skal utføres som brannør 30 og være selvlukkende. Søppelrommet må ikke stå i direkte dørforbindelse med trapperom.
2. Rommet skal tilføres frisk luft i egen kanal direkte fra det fri. Kanalen bør kunne ut 40 cm over søppelrommets golv og dens tverrsnitt skal være minst 400 cm². Hvor ventilasjonskanalen føres gjennom andre rom, må den utføres som bestemt for større ventilasjonskanaler, se kap. 30 § 1, pkt. 2.

§ 7.

I søppelrommet anordnes søppelbeholder av type som bygningsrådet godkjenner og utført av ikke brennbart materiale.

§ 8.

Ved hver innkastdør og utenfor søppelrom skal være opphengt lett synlig i glass og ramme en instruks for bruk av søppelnedkast, godkjent av brannstyret.

Kap. 32.

Dører, porter og vinduer m. v.

Bygningslovens §§ 93, 104, 105, 107, 109 og 117.

§ 1.

Generelle bestemmelser.

1. Dør, port eller vindu skal, dersom de ligger umiddelbart mot offentlig plass eller gate, ikke i åpen stilling rage mer enn

- 15 desbr. 30 cm utenfor gatelinjen. Dette siste gjelder dog ikke vinduer hvis underkant ligger mer enn 2,2 m over grunnen.
2. Hovedinngangsdør skal ha en bredde i lyset minst tilsvarende trappens bredde.
 3. I bygning som skal oppta et større antall mennesker, skal dører og porter slå ut.
 4. Til bakbygning og fløybygning skal fra gate eller veg føre innkjørsel med minst 2,5 m bredde og 2,5 m høyde i lyset.
 5. Vindu i vegg og dør skal ut mot portrom være forsynt med trådglass.
 6. Fra bestemmelsene i denne paragraf kan bygningsrådet under særlige omstendigheter gjøre unntak.

§ 2.

Dører og porter.

1. I bygninger med 3 eller flere etasjer skal
 - a) innvendige dører mot trapperom i samtlige etasjer og mot utgangene fra trapperommene være selvlukkende og i massiv utførelse med materialdimensjoner i karmen, ramtrær og fyllinger minst som fastsatt i Norsk Standard 144: Dører, blad 1, eller ha tilsvarende utførelse, godkjent av departementet. Med utgangene fra trapperommene forstås de rom vestibyle, hall, vindfang og de rom som står i åpen forbindelse med disse rom.
 - b) trapperommene mot kjeller og loft må være lukket med selvlukkende brannør 30.
 - c) lysåpninger i massivdører, hvor slike er påbudt, dekkes med trådglas.
2. Brannsluse skal utføres som et lukket kammer med selvlukkende brannører som begge slår ut fra slusen. Dennes golv, vegger og tak må være branntrygge.
3. Dør som skal tilfredsstille branntekniske fordringer må slutte tett i karm med fals. De branntekniske fordringer til dørens utførelse gjelder også karmen og eventuelle lysåpninger.
4. Dør fra beboelsesrom (bygningslovens § 104) direkte til det fri skal være forsynt med varedør, som kan være koblet til døren.
5. I bygninger som nevnt i § 1 pkt. 3, i restauranter, biblioteker, museer o. l., må svingdører lett kunne slås sammen eller være innrettet slik at deres vinger automatisk klapper sammen ved plutselig tilstrømning av mennesker.

6. Heisbar dør må være forsynt med betryggende sikkerhets- 15. desbr.
anordning som hindrer at døren faller ned dersom heisinnret-
ningen svikter.
7. For øvrig gjelder de spesielle bestemmelser om dører som er
fastsatt i forskriftene.

§ 3.

Vinduer.

1. Vinduer som er til å åpne, må over annen etasje enten slå
inn eller det må være truffet forholdsregler så de kan pusses
på en farefri måte.
2. Om dobbelte vinduer i beboelses- og kontorrom gjelder bestem-
melsene i kap. 5, I, om varmeisolasjon.
3. Dobbeltvindu kan utføres som koblet vindu. I så fall bør av-
standen mellom glassflatene ikke være over 6 cm og ikke under
2 cm.
4. Vindu som det er stillet branntekniske fordringer til — f. eks.
vindu med flammefast glass — skal være utført slik at vindus-
konstruksjonen innbefattet karm og sprusser skal tåle samme
prøvning og herunder oppfylle samme fordringer som bestemt
for flammefast materiale.
5. Stålvinduer skal ha dobbelt anslag og skrå anslagsflater eller
annen tetningsanordning, godkjent av departementet. I industri-
elle bedrifter kan tillates ramme med enkelt anslag.

§ 4.

Sjakter.

Når overlyskonstruksjon nødvendiggjør anlegg av sjakter, skal
veggene i disse utføres av brannfast materiale.

D.

Forskrifter for spesielle bygninger m. v.

Kap. 33.

**Hoteller, sykehus, rekonvalesenthjem, pleiehjem, gamlehjem,
barnehjem, internater, skoler, større forretningsbygninger o. l.**

Bygningslovens § 123.

§ 1.

Fra alle oppholdsrom og arbeidsrom skal det være uhindret
adgang til minst to trapper eller utganger, som ikke må ligge lenger
fra hverandre enn 25 m. Det skal være uhindret adgang til hver

15. desbr. av de to trapper (utganger) gjennom samme etasje uten å passere det annet trapperom (utgang).

§ 2.

Korridorer, trapper og utganger skal være oversiktlige så en lett kan finne fram, og så rommelige at de fullt ut kan fylle sin hensikt.

§ 3.

Enhver trapp skal føres i lukket gjennomgående trapperom i hele sin lengde og ha gode stigningsforhold.

§ 4.

1. Trapperommene skal mot kjeller og loft være lukket med selv-lukkende brannør 30. De øvrige dører mot trapperommene og utgangene fra disse skal være selvluukkende massivdører av hard tresort. Pendeldører tillates ikke.
2. Med utgangene fra trapperommene forstås de rom man må gå gjennom for å komme ut i det fri, som f. eks. vestibyle, hall, vindfang og de rom som står i åpen forbindelse med disse rom.
3. Alle dører mot korridorer o. l. skal være utført som massive dører, og ikke som dører med fyllinger av finér o. l.
4. Alle dører mot fyrrom, vaskerom, strykerom, skigarderobe o. l. skal være selvluukkende brannør 30.

§ 5.

Lysåpninger i massive dører og vinduer mot korridorer og trapperom med utganger, skal dekkles med trådglass. Dette gjelder dog ikke mot det fri.

§ 6.

I bygninger som ikke har etasjeskillere av brannfast materiale (se kap. 26 § 1) må det tas følgende sikkerhetsforanstaltninger:

1. a) Overalt i kjelleren (sokkeletasjen) skal himlingen ha brannherdig kledning av klasse B-30.
- b) Såframt det i kjelleretasjen er innredet spisesal, selskapslokaler, kafé, butikk, verksted, lagerlokale o. l., skal etasjeskilleren over kjelleretasjen være utført av brannfast materiale.
2. Overalt i trapperommene og utgangene skal tak og vegger ha brannherdig kledning av klasse B-30. Det samme gjelder undersiden av trapper og tak i korridorer o. l. Veggene i korridorer o. l. skal ha brannherdig kledning av klasse minst B-15.

3. Heis- og nedkastsjakter og alle kanaler som bryter gjennom 15. desbr. golvene skal være utført av brannfast materiale eller overalt innvendig ha brannherdig kledning av klasse B-30. Det sistnevnte krav gjelder også innsiden av dører og luker.

§ 7.

I bygninger som ikke har etasjeskillere av brannfast materiale må det ikke innredes oppholdsrom eller arbeidsrom på loft over 2. etasje. Loftsbuens vegger og dører skal utføres av netting eller tilsvarende ikke brennbart materiale.

§ 8.

I alle etasjer skal det ved hvert trapperom være brannkran (minst $\frac{5}{4}$ "") med påskrudd slange av samme dimensjon og tilstrekkelig lengde forsynt med strålerør, eller annet godkjent slokkingsapparat anbrakt i tydelig merket skap.

§ 9.

I den utstrekning det finns påkrevd, skal bygningen utstyres med godkjent brannalarmanlegg, som om mulig tilknyttes det offentlige brannsignalanlegg.

§ 10.

Bygningsrådet kan med brannstyrets samtykke fravike disse bestemmelser når det finner det ubetenkelig.

Kap. 34.

Forsamlingslokaler og rom for lettantennelig film.

Bygningslovens § 123. Kinematograf- og filmforskrifter.

§ 1.

1. Kl. I. Alminnelige forsamlingslokaler med plass inntil 500 personer.

Kl. II. Forsamlingslokaler med plass til flere enn 500 personer.

Kl. III. Forsamlingslokaler hvor det gis forestillinger på scene med kulisser.

Kl. IV. Forsamlingslokaler hvor det framvises lettantennelig kinofilm.

Bestemmelsene i disse forskrifter er ikke til hinder for at det kan framvises lettantennelig kinofilm i forsamlingslokaler av

15. desbr. kl. I med godkjent kinomaskin av kl. B etter de bestemmelser som er gitt i kinematograf- og filmforskriftene.
2. Forskriftene gjelder forsamlingslokaler av kl. IV, uansett størrelse og forsamlingslokaler av kl. I, II og III, hvis golvareal, galleri medregnet, men birom unntatt, er over 100 m².
For mindre lokaler kan bygningsrådet gjøre forskriftene gjeldende i den utstrekning som rådet finner det nødvendig i hvert enkelt tilfelle.
3. Bestemmelsene er minimumskrav. Bygningsrådet må i hvert enkelt tilfelle overveie om det bør stilles ytterligere krav.

§ 2.

1. a) Forsamlingslokale tillates bare i bygning med vegger og etasjeskillere av brannfast materiale med innredning som nevnt i bygningslovens § 93. I hvilken utstrekning brennbare materialer skal tillates brukt til akustiske formål, avgjøres i hvert enkelt tilfelle av bygningsrådet.
- b) Bygningsrådet kan, når brannstyret finner det ubetenkelig, tillate at forsamlingslokaler av kl. I innres i trebygning hvor det ikke er murtvang, når det er sørget for tilstrekkelig bekvemme og sikre utganger. Det samme gjelder for forsamlingslokaler av kl. III og IV med plass for ikke flere enn 250 personer, dersom det ikke er beboelsesrom over 1. etasje.
2. a) Forsamlingslokaler skal ligge i 1. etasje.
- b) Bygningsrådet kan, når brannstyret finner det ubetenkelig, tillate at forsamlingslokaler legges i kjelleretasje eller i 2. etasje. Lokaler av kl. I samt galleri for forsamlingslokaler av alle klasser kan legges i høyere etasje, såframt bygningen er oppført som angitt i pkt. 1 a. Det må i alle tilfelle sørges for tilstrekkelige, bekvemme og sikre utganger, som for lokale av kl. II, III og IV ikke må ha forbindelser med andre rom enn lokalenes birom. Disse kan legges over, under eller på samme golv som forsamlingslokalet.
3. Ovner skal ha fastskrudd skjerm Brett.

§ 3.

1. Ethvert forsamlingslokale (og galleri) skal være forsynt med minst to av hverandre uavhengige hovedutganger, som på bekvem og sikker måte fører fra lokalet til åpen plass eller gate eller til passasje av minst 4 m bredde og som er sikret mot å bli sperret av ild og røyk på en måte som brannstyret godkjenner.

2. Hovedutgangene skal fylle følgende krav:

15. desbr.

- a) Den samlede bredde av samtlige hovedutganger målt på de smaleste stedene skal minst svare til 10 cm pr. 10 personer som passerer dem når bygningen rømmes. I bygning oppført som nevnt i § 2 pkt. 1 a kan bredden være 10 cm pr. 15 personer.
 - b) Dører skal slå ut og være to-fløyet. Begge fløyene må kunne åpnes innenfra samtidig med ett grep. Døråpningen må ha en fri bredde av minst 1,3 m og være uten opphøyet terskel.
 - c) Ganger og korridorer bør ha en minste bredde av 2 m. Trappetrinn i disse bør unngås.
3. a) Trapper fra forsamlingslokaler eller dertil hørende gallerier og birom skal ha en bredde som beregnes på samme måte som nevnt under pkt. 2 a, dog minst 1,3 m målt i rekkverkets høyde.
- b) Alle trapper bør gis slike stigningsforhold at inntrinnet (framspringende profil ikke medregnet) sammenlagt med det dobbelte av opptrinnet utgjør 62 cm. Det tillates ikke større opptrinn enn 18 cm.
 - c) Trappene bør ikke gis skarpere sving enn at inntrinnet på det smaleste blir 20 cm, framspringende profil ikke medregnet. Ikke noe trappeløp bør ha mer enn 15 trinn uten at repos anlegges.
 - d) Hovedtrapp fra galleri må ikke føre ned i salen. Hvor trapp fra galleri fører til gang som også tjener som utgang fra salen, skal trappen anlegges slik at galleribesøkende, når lokalene rømmes, føres i samme retning som det publikum som forlater salen. Gangen skal gis en tilstrekkelig bredde, jfr. pkt. 2 a.
 - e) Hvor trappen er over 2,5 m bred, bør det påbys anbrakt rekkverk midt i trappeløpet.
 - f) Innvendige lysåpninger mot trapper og korridorer skal være forsynt med flammefast glass.

§ 4.

Bygningsrådet kan påby at det foruten de hovedutganger som er foreskrevet i § 3 også anordnes nødutganger i den utstrekning rådet finner det påkrevd. Om dette innhentes brannstyrets uttalelse. Nødutgangsdører må ha en bredde av minst 1 m og tilhørende ganger og korridorer bør overalt være minst 1,5 m brede.

§ 5.

1. a) Sitteplassene skal være faste og ha en bredde av minst 50 cm med en avstand fra rygg til rygg av minst 1 m, som dog

15. desbr. ved bruk av klappseter kan reduseres til 80 cm. Anbringes hyller o. l. på baksiden av benkeradene, skal avstanden økes med hylleradenes bredde.

b) I lokaler hvor sitteplassene på grunn av lokalets bruk i annet øyemed ikke kan være faste, kan bygningsrådet, når brannstyret finner det ubetenkelig, tillate:

1. Sitteplasser som er fastgjort til golvet for det enkelte tilfelle.
2. Løse benker.
3. Sammenkoblede stoler med minst 5 stoler i hver kobling.

Tillatelsen kan bare gis på disse vilkår:

1. Lokalet må ikke romme mer enn 500 personer.
2. Mellom rader av sitteplasser som er fastgjort til golvet må det være fri passasje på minst 30 cm.
3. Mellom rader av sitteplasser som ikke er fastgjort til golvet må det være en fri passasje på minst 45 cm, dessuten må avstanden fra rygg til rygg være minst 1 m, ved klappseter minst 80 cm.

c) I forsamlingslokaler med bord for servering tillates brukt løse stoler. Bordene bør være festet til golvet.

2. a) Det bør ikke være over 25 sitteplasser i rad når det er gang på begge sider, og ikke over 15 i rad når det er gang bare på den ene siden.

b. Ganger i sal og på galleri skal ha en bredde på minst 1 m. For øvrig beregnes bredden etter det som er nevnt i § 3, pkt. 2 a. Gangene må være ført slik at lokalets rømning kan foregå lett og uhindret.

3. Er plassene anordnet amfiteatralsk, bør gangene i sin alminnelighet legges med jevnt fall uten anvendelse av trinn. Hellingen bør ikke være større enn 1:10. Hvor trappetrinn ikke kan unngås, må hellingen ikke føres nærmere trinnene enn 75 cm. Disse skal være lett synlige og må, når lokalet er i bruk, holdes varig belyst ved elektriske lamper med kraftkilde uavhengig av hovedbelysningsnettet. For trinnbelysningen kan dog nyttes samme kraftkilde som for nødlamper, jfr. pkt. 6.

4. Matter, golvtepper o. l. må være festet til golvet på en måte som brannstyret godkjenner.

5. Utganger og nødutganger skal ved tydelig påskrift være merket som sådanne.

6. Over alle utgangsdører fra lokale og galleri skal anbringes nødlamper med rødt lys, enten fettoljelamper eller elektriske lamper med kraftkilde uavhengig av hovedbelysningsnettet. Slike

lamper skal også anbringes over andre dører som må passerers 15. desbr. for å komme til det fri.

7. For forsamlingslokaler av kl. II, III og IV og for utgangene fra disse til det fri (ganger, korridorer, garderobe, trapper, vestibyle, utvendige passasjer) skal det finnes en reservebelysning med strømtilførsel fra særskilt ledning og med kraftkilde uavhengig av hovedbelysningsnettet. Reservebelysningen skal gi tilstrekkelig lys for lokalenes rømning. Ledningene for reservebelysningen må være lagt slik i forhold til hovedbelysningen at ikke begge, f. eks. ved en brann, lett kan bli satt ut av funksjon samtidig.

For lokaler av kl. IV, som ligger i 1. etasje og ikke rommer flere enn 200 tilskuere, kan brannstyret gjøre unntak fra kravet om reservelys.

8. Lokalenes belysning samt reservebelysning for lokale og utganger til det fri, skal anordnes slik at de i tilfelle av brann eller panikk øyeblikkelig kan tennes fra salens forrom (vestibyle), og i tilfelle fra scene eller maskinrom.

9. Forsamlingslokaler skal være utstyrt med midler for varsling og slokking av brann hvor brannstyret forlanger det.

§ 6.

For forsamlingslokaler av kl. III gjelder dessuten følgende bestemmelser:

1. Scene med større golvareal enn 50 m² skal være atskilt fra tilskuersalen ved vegg av brannfast materiale uten andre åpninger mot scenen enn sceneåpningen. Bygningsrådet kan forlange at sceneåpningen forsynes med et brannbeskyttende teppe, godkjent av brannstyret.
2. Scene som går gjennom flere etasjer skal være forsynt med røykavtrekksluker som kan åpnes ved ett håndgrep fra vakt-havende funksjonærs plass. Røykavtrekkslukenes fri åpning bør svare til minst 10 % av scenegolvets areal.
3. På scene skal være anbrakt håndlokkingsapparater, brannkraner med påskrudd slange samt eventuelt overrislingsanlegg etter brannstyrets nærmere bestemmelse.

§ 7.

Til maskinrom for filmframvisning i forsamlingslokaler (kl. IV) stilles følgende krav:

1. Maskinrommets vegger og etasjeskillere skal være utført av brannfast materiale eller ha brannherdig kledning av klasse minst B-30.

15. desbr. 2. Maskinrommet skal ha et golvareal av minst 12 m² hvor det er oppstilt 2 projeksjonsmaskiner og minst 8 m² hvor det er oppstilt 1 maskin, og en høyde av minst 2,5 m og helst ha vinduer mot det fri dekket med flammefast glass i faste jernrammer. Hvor det ikke er fare for at stikkflammer gjennom vinduet kan antenne ovenforliggende bygningsdeler, kan bygningsrådet gi unntak fra bestemmelsen om flammefast glass i faste jernrammer. Det må sørges for kraftig ventilasjon av rommet. Oppunder taket må det således settes inn ventilåpning av størrelse minst 24 cm × 24 cm med avtrekk korteste vei til det fri gjennom kanal av flammefast materiale. Kanalen dekkes utvendig av hette og netting av rustfritt materiale. Anbringes luke for ventilåpningen, må denne automatisk åpnes ved brann i maskinrommet. Uavhengig av denne ventilasjon må det, når buelampe brukes, anordnes avtrekksrør fra lampehuset av minst 10 cm diameter. Avtrekksrøret må føre direkte til fri luft.
3. Maskinrommets utgang må ikke stå i direkte forbindelse med tilskuerrommet eller dets utganger, men bør om mulig føre direkte til det fri. Dør må utføres minst som branddør 30, må slå ut og være selvlukkende og røyktett. Rom med døråpning til maskinrommet må utføres etter pkt. 1. Projeksjonsmaskinene må kunne stilles opp slik at betjeningen skjer fra den side som er nærmest utgangen. Finns det arbeidsplass på den annen side av maskinen, må det sørges for nødutgang på denne side.
4. Mot salen eller dennes utganger må bare uttas de nødvendige projeksjons- og observasjonsåpninger av ikke over 250 cm² størrelse. Disse beskyttes ved falletimmer av flammefast materiale for samtidig automatisk utløsning av samtlige lemmer ved brann i projeksjonsmaskinen. Åpningene dekkes dessuten med glass av minst 5 mm tykkelse, som er innmurt eller festet i jernramme.

Kap. 35.

Rom for forbrenningsmotorer.

Bygningslovens § 123.

§ 1.

Motorer for bensin eller andre ildsfarlige væsker av 1. faregrad, (Ildsfarlighetslovens A-væsker, flampunkt under 22 ° C.) samt spiritus og andre brannfarlige væsker med flampunkt under 22 ° C.

1. Motoren skal oppstilles i eget rom, hvis vegger og etasjeskillere er utført av brannfast materiale. Hvor bygningsrådet finner det

forsvarlig, kan dog motoren oppstilles i rom med vegger og 15. desbr. etasjeskillere med brannherdig kledning av klasse minst B-30, og uten brennbar innredning. Minst en av rommets vegger skal være yttervegg med dør eller vindu. Rommet bør fortrinnsvis utgjøre et tilbygg uten overliggende etasje. Uten bygningsrådets samtykke kan det ikke legges i kjeller. Slikt samtykke skal i tilfelle gjøres betinget av at rommet gis utadslående dør og vindu som danner tilstrekkelig utblåsningsflate. Det kan også kreves luftgrav langs rommets yttervegg. Etasjeskiller og vegger i motorrom i kjeller må alltid utføres av brannfast materiale.

2. Vinduer i motorrommet skal ha flammefast glass i jernrammer og de skal slå ut.
3. Dørene skal slå ut og være branndører. Uten bygningsrådets samtykke må motorrommet ikke ha dør til andre rom. Slik dør skal i tilfelle være selvlukkende. Drivaksler fra motorrom til andre rom skal ha tett gjennomføring.
4. Motoren skal plasseres på solid fundament av brannfast materiale. Avtrekksrøret for forbrenningsskassene må ha avstand fra treverk som bestemt for røykrør og må munne ut i det fri minst 60 cm fra vegg eller takflate. Det må ikke føres til røykpipe eller ventilasjonspipe.
5. Motorrommet skal ha frisklufttilførsel direkte fra det fri, tilstrekkelig for motorens behov. For øvrig må motorrommet være godt ventilert, så vel ved golv som ved tak. Avtrekket må føre direkte til det fri eller til egen ventilasjonspipe, ikke til røykpipe. Fører pipe gjennom motorrommet, må den ikke ha feiedør mot dette. Røykrør må ikke føres gjennom rommet. Hvor bygningsrådet finner det påkrevd, skal ventilasjonsåpningen dekket med finmasket netting.
6. Til oppvarming av motorrommet må bare brukes damp, varmt vann, varm luft eller godkjent elektrisk varmeapparat.
7. I motorrommet må brennstoffet (bensin, spiritus) bare oppbevares i motorens fødebeholder som skal være helt lukket, og hvis påfyllingsstuss skal være dekket med finmasket metalltrådnetting (sikkerhetsnett). Øvrig beholdning av bensin skal oppbevares etter ildsfarlighetslovens forskrifter.
8. Motorrommet skal være utstyrt med godkjente slokkingsapparater etter brannstyrets nærmere bestemmelse.
9. Enhver bruk av ild eller bart lys samt tobakksrøyking er forbudt i motorrommet, og uvedkommende brennbare saker må ikke oppbevares i dette. Brukt pussegarn o. l. avfall må straks

15. desbr. fjernes. Oppslag om dette skal settes opp på iøynefallende sted i rommet.
10. Motoren må ikke tas i bruk før motorrommet og motoren med installasjoner og oppstilling er godkjent av bygningsrådet.
11. Elektriske akkumulatorbatterier — unntatt små hussentraller o. l. — må oppstilles i eget rom med ventilasjon uavhengig av motorrommet.

§ 2.

Motorer for petroleum eller andre ildsfarlige væsker av 2. faregrad, (Ildsfarlighetslovens B-væsker med flampunkt 22 ° C til 50 ° C) eller for brenselolje med flampunkt over 50 ° C.

1. Rommet hvor motoren oppstilles skal ha vegger og etasjeskillere med brannherdig kledning hvis ikke bygningsrådet forlanger konstruksjonsdeler av brannfast materiale. Rommet skal være uten brennbar innredning og ha minst en yttervegg med dør eller vindu.
2. Motorrommet skal ha frisklufttilførsel direkte fra det fri, tilstrekkelig for motorens behov, og må for øvrig være godt ventilert. Dør fra rommet, som ikke fører til det fri, skal være selvlukkende brannører som slår ut.
3. Motoren må plasseres på solid fundament av brannfast materiale. Avtrekksrøret for forbrenningsgassene må ha avstand fra treverk som bestemt for røykrør og må munne ut i det fri minst 60 cm fra vegg eller takflate. Det må ikke føres til røykpipe eller ventilasjonspipe.
4. I motorrommet må ikke oppbevares over 600 l petroleum eller brenselolje. Beholdninger av brenselolje utover denne mengde må oppbevares i tank utført i samsvar med forskriftene for oljefyringsanlegg, og for petroleumss vedkommende etter ildsfarlighetslovens forskrifter.
5. § 1, pkt. 8, 9, 10 og 11 gjelder også for rom omhandlet i denne paragraf.

Kap. 36.

Garasjer og bilverksteder.

Bygningslovens § 123.

§ 1.

1. Garasjens vegger og tak skal være av brannfast materiale eller ha innvendig brannherdig kledning, godkjent av bygningsrådet. Golv skal være utført av stålglatt betong eller på annen

jevngod måte, også når garasjer tillates oppført av tre med 15. desbr. eller uten brannherdig kledning. Bygningsrådet kan gjøre unntak fra bestemmelsen om betonggolv for garasjer som ligger direkte på terreng. Det må dog ikke brukes golv av brennbart materiale.

2. Garasje skal være oppdelt med skillevegger av brannfast materiale uten åpninger i avdelinger for ikke flere enn 10 biler, maksimum 200 m². I spesielle tilfelle kan bygningsrådet etter at brannstyrets uttalelse er innhentet, påby skillevegger for færre enn 10 biler. Bygningsrådet kan etter uttalelse fra brannstyret tillate større garasjeavdelinger, såfremt det blir lagt inn effektivt automatisk brannbeskyttelse, som f. eks. sprinkler eller andre slokkingsanlegg godkjent av brannstyret.
3. For garasje i bygninger med mange mennesker eller dyr, eller som inneholder lettantennelige opplag eller hvor det av andre branntekniske grunner er påkrevd, kan bygningsrådet kreve at det over utkjørselsportene settes opp skjerm av flammefast materiale av nødvendig størrelse.

§ 2.

1. I strøk med åpen bebyggelse kan bygningsrådet, såfremt det ikke er murtvang, tillate at garasje for inntil 2 biler oppføres av tre uten brannherdig kledning, når den ligger minst 5 m fra annen bygning og avstand fra nabogrense er i samsvar med bygningslovens § 115.
2. Garasje for inntil 4 biler kan likeledes tillates oppført av tre uten brannherdig kledning i strøk med åpen bebyggelse uten murtvang, når den ligger minst 10 m fra annen bygning og 5 m fra nabogrense.
3. Slike garasjer kan også oppføres direkte inn til nabogrense uten brannvegg, når den nevnte avstand til annen bygning er sikret ved tinglyst erklæring eller byplan, jfr. bygningslovens § 127.

§ 3.

1. Innredes garasje i eller som tilbygg til bygning med rom til varig opphold for mennesker, skal garasjens golv, vegger og tak utføres av brannfast materiale og utføres på en måte som godkjennes av bygningsrådet etter at helserådets uttalelse er innhentet. Garasje for flere enn 2 biler i eller som tilbygg til bygning med rom til varig opphold for mennesker kan ikke innredes uten bygningsrådets samtykke.

15. desbr. 2. For garasje utført som tilbygg til en- og tomannsbolig kan bygningsrådet, når det finnes ubetenkelig, tillate at tak og vegger i garasje for inntil 2 biler utføres av tre med brannherdig kledning. Vegger som støter mot bygningens øvrige rom, og taket skal utføres så gasstett at det etter bygningsrådets skjønn ikke er fare for ekshaustforgiftning i disse rom.

§ 4.

Innredes garasje i bygning med større ildsted eller hvor det arbeides med åpen ild eller oppbevares lettantennelige stoffer, kan bygningsrådet skjerpe de branntekniske krav til garasjens bygge- og innredning.

§ 5.

Vinduer i garasje med golv, vegger og tak som er av brannfast materiale eller har brannherdig kledning, skal være fastsittende og dekket med trådglass i jernrammer. Bygningsrådet kan dog fritta for dette hvor det finnes ubetenkelig.

§ 6.

1. Minst en dør i garasjen skal slå ut. Hvor bygningsrådet finner det påkrevd, skal dørene innvendig forsynes med kledning, som enten skal være brannherdig eller av flammefast materiale.
2. Garasjen skal ikke uten brannstyrets og helserådets samtykke ha døråpning til andre rom. Slikt samtykke bør ikke gis med mindre det mellom garasjen og de øvrige rom bygges en forgang (sluse) som med hensyn til ventilasjon og sikkerhet mot brann må fylle de krav som gjelder for garasjer. Dørene til denne sluse skal slå ut fra slusen og minst være branndør 30, gasstette og selvlukkende. Terskelen skal være minst 20 cm høy.
3. I større garasjer kan bygningsrådet påby nødutgang.

§ 7.

Garasje skal være godt ventilert ved golv og tak. Ventilasjonsåpningen ved golvet må ikke være stengbar. Ventilasjonen må ikke finne sted gjennom avtrekksledninger til kanaler som ventilerer andre rom i bygningen, eller piper med avtrekk fra ildsteder. Fører slik pipe gjennom garasjen, skal pipevangene mot garasjen ha 1 stein tykkelse. Pipen må ikke ha feiedør mot garasje.

§ 8.

Til belysning kan bare brukes elektrisk lys. Hvor elektrisk lys ikke kan fås, må det brukes sikkerhetslampe som er godkjent av departementet.

§ 9.

15. desbr.

Til oppvarming av garasje må bare brukes damp, varmt vann, varm luft eller elektrisk varmeapparat.

Til oppvarming av bilenes motorer m. v. må bare brukes apparater som er godkjent av departementet.

§ 10.

Alle elektriske anlegg i garasjer skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter for elektriske anlegg.

§ 11.

Avløp for spillvann fra garasje må ikke føres til septiktank. Det må heller ikke føre direkte til offentlig kloakk, med mindre det er forsynt med godkjent sikkerhetssluk.

§ 12.

Det er ikke tillatt å anbringe grube i golvet for ettersyn av biler.

§ 13.

Hvor brannstyret finner det påkrevd, skal garasje være utstyrt med godkjente slokkingsmidler avpasset etter garasjens størrelse.

§ 14.

I garasje må det ikke oppbevares bensin utenfor bilens beholdere, som må være fullstendig lukket. Det kan dog med brannstyrets tillatelse i garasje hvis vegger, golv og tak er utført av brannfast materiale eller brannherdig kledd oppbevares inntil 45 liter bensin på reglementerte forseglede kanner. Det må ikke oppbevares annet lettantennelig stoff. Brukt pussegarn o. l. avfall må straks bringes bort.

§ 15.

Bruk av ild eller bart lys og tobakksrøyking er ikke tillatt i garasjen. Det skal være oppslag om dette.

§ 16.

For garasjer for dieselbiler som drives med brennstoff med flampunkt over 50 ° C og for motorsykler hvis bensinbeholdere til sammen rommer mer enn 25 l, gjelder de samme forskrifter som foran er angitt for garasjer i sin alminnelighet, men med den endring at 2 dieselbiler eller 2 motorsykler regnes som 1 bil.

15. desbr.

§ 17.

Verksteder for reparasjon av biler skal utføres som bestemt for garasjer. Bygningsrådet kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når brannstyret finner det tilrådelig. Oppbevaring av bensin utenfor bilenes beholdere tillates ikke. Verkstedenes drift skal foregå etter instruks som er godkjent av brannstyret.

Kap. 37.**Sprøytelakkeringsrom.****Bygningslovens § 123.**

Rom for sprøytelakkering skal tilfredsstille følgende bestemmelser:

1. a) Rommets golv, vegger og tak skal etter bygningsrådets bestemmelse utføres av brannfast materiale eller ha innvendig brannherdig kledning av klasse minst B-30. Vinduene skal være dekket med flammefast glass i jernrammer, slik at de lett gir etter i tilfelle av eksplosjon i rommet, med mindre dette for øvrig er utstyrt med tilstrekkelig utblåsningsflate i vegger eller tak.
b) Dørene skal slå ut. Dører som ikke fører til det fri, skal være selvlukkende branndører.
c) Hvor vegger og tak i det tilstøtende rom er utført av brennbart materiale, skal veggen over døren være brannherdig kledd i minst 1 m større bredde enn døren og taket i minst 1 m avstand fra døren.
2. a) Sprøytelakkeringsrom skal ikke ha forbindelse med annet rom hvor det er ildsted eller arbeides med åpen flamme. Bygningsrådet kan tillate unntak herfra hvor det gjelder sprøytelakkering i mindre målestokk.
b) Hvor sprøytelakkering foregår regelmessig og i større målestokk, kan bygningsrådet forlange at sprøytelakkeringen skal foregå i egen frittligende bygning eller tilbygg.
3. Gjenstander som sprøytelakkeres skal fortrinsvis være oppstillet i sprøytetekammere eller skap utført av mur, betong, trådglass eller annet godkjent brannfast eller flammefast materiale. Sprøytetekammeret må lett kunne rengjøres, og dets åpning mot sprøytelakkeringsrommet bør være forsynt med en skjerm av flammefast materiale samt hev- og senkbare platelemmer for regulering av trekken.

4. a) Sprøytekammer (skap) og arbeidsrom hvori sprøytelakker- 15. desbr.
ing foregår må være forsynt med kraftig mekanisk ventila-
sjon gjennom rikelig dimensjonert avtrekksrør av ubrenn-
bart materiale uten forbindelse med ventilasjonsanordninger
for andre rom i bygningen. Hvor avtrekksrøret føres gjen-
nom vegg av brennbart materiale, må det isoleres med mur
eller betong på forsvarlig måte.
 - b) Ventilasjonskanal som fra sprøytelakkeringsrom føres gjen-
nom overliggende rom, skal være utført av mur i 11 cm tyk-
kelse ($\frac{1}{2}$ stein) eller 10 cm betong. For øvrig må ven-
tilasjonskanal som føres gjennom rom i samme etasje, ut-
føres av godkjent ikke brennbart materiale (asbestement-
rør o. l.).
 - c) Avtrekksrør og ventilasjonskanaler må føres korteste veg ut
til det fri, og må lett kunne renses.
 - d) Avtrekksrør bør være slik plasert at dampene suges bort
så vidt mulig direkte fra arbeidsstedet, likesom det må sørges
for kraftig utsugning fra golvet.
 - e) Rommet skal ha frisklufttilførsel gjennom egen kanal som er
utført på samme måte som avtrekkskanalen.
 - f) Avtrekksvifte med motor må være av godkjent konstruksjon
og anordnet slik at antennelse ved gnister ikke kan finne
sted.
 5. Kompressoranlegg skal være anbrakt utenfor sprøytelakker-
ingsrommet, helst i eget, godt ventilert rom. Herfra kan dog
byggningsrådet tillate unntak hvor frisklufttilførsel til kompres-
soren er tatt direkte fra det fri og hvor motoren er eksplosjons-
sikkert utført.
 6. Til oppvarming av sprøytelakkeringsrommet må bare brukes
damp, varmt vann, fast monterte elektriske varmeapparater eller
luft oppvarmet på en av disse måter.
 7. Til belysning må bare brukes elektrisk lys.
 8. I lakkeringsrommet må ikke tas inn mer lakk enn nødvendig
for det daglige behov. For øvrig må opplag av ildsfarlig lakk
foregå i samsvar med ildsfarlighetslovens bestemmelser og i
et rom som er godkjent av brannstyret.
 9. Slökkingsapparater for brann i ildsfarlige væsker må plasseres
etter brannstyrets nærmere bestemmelse.
 10. Sprøytelakkering må foregå etter instruks godkjent av brann-
styret.
- I sprøytelakkeringsrommet skal det være opplag om dette
og om forbud mot bruk av ild eller bart lys samt mot tobakks-
røyking.

15. desbr.

Kap. 38.**Rom for husdyr.****§ 1.**

Til sikring av husdyrs liv under brann bør rommene for større dyr som ku, hest eller svin mest mulig samles i egen avdeling som utføres med vegger og tak av brannfast materiale.

§ 2.

Når rom for større dyr bygges av tre, skal de vegger i rommene eller utgangene fra disse som ligger direkte mot rom for fôr-opplag eller annet lett brennbart materiale, være utført av minst 7 cm kompakt treverk (3" planker). Hvis dører i slike vegger ikke har den forannevnte tykkelse, skal de på den utvendige side ha brannherdig kledning av klasse B-30.

Bjelkelaget over slike rom skal ha et lag finknust humusfri leire av minst 8 cm tykkelse eller annet godkjent materiale. Over leirlaget skal det legges et beskyttende borddekke.

Det samme gjelder også om veggene er utført av brannfast materiale (mur eller betong). I tilfelle skal veggen være ført opp til overkant av leirlaget.

§ 3.

Fra rom for større dyr skal minst en utgang føre direkte til det fri eller gjennom rom som gir uhindret adgang. Er rommene utført av tre eller er besetningen i ett rom over 20 dyr, skal det være 2 utganger, hvorav i allfall den ene må føre direkte til det fri. Hvor det er 2 utganger må ikke begge anbringes i samme vegg, eller ved vinkelbygning ikke begge i indre vinkel.

Utgangene må ha en fri bredde på minst 1 m. Dørene må slå ut og være slik innrettet at de lett kan åpnes utenfra. Bygningsrådet kan, hvor det finner det nødvendig, kreve at hovedutgangen gjøres bredere.

§ 4.

Enhver åpning i tak over husdyrrom må — enten taket er av tre eller av brannfast materiale — være dekket med lem som i det minste skal være utført med brannherdig kledning av klasse B-30 på oversiden.

Lemmer for fôringsluker skal være hengslet. Lemmer i ventilasjonskanaler skal automatisk lukke seg under brann.

§ 5.

15. desbr.

Ved mindre husdyrrom for inntil 2 dyr og ellers hvor særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet med brannstyrets samtykke tillate at de foranstående bestemmelser fravikes i den utstrekning det finns ubetenkelig.

§ 6.

Ved større anlegg eller hvor særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet etter tilråding av brannstyret påby de branntekniske foranstaltninger som finns påkrevd. Således kan påbys at det blir sørget for nødvendig slokkingsvann, f. eks. ved anlegg av branndam.

§ 7.

I bygning med rom for husdyr som ligger slik til at den kan bli utsatt for gnistregn, kan bygningsrådet påby at sjalusiåpninger o. l. i før-rom og andre rom hvor det finns lettantennelege ting, skal dekkes utvendig med finmasket netting av rustfritt materiale.

§ 8.

Bygningsrådet kan godkjenne og påby hensiktsmessige løseanordninger for dyrene.

§ 9.

Bygningsrådet fastsetter hvorledes rom for mindre dyr som sauer, høns, m. v. skal utføres i brannteknisk henseende, under hensyn til antall dyr, beliggenhet m. v.

Kap. 39.**Tilfluktsrom.**

Splint- og gass-sikre tilfluktsrom i bygning skal utføres i samsvarende med Justis- og politidepartementets forskrifter for innredning av tilfluktsrom i offentlige og private bygninger.

Kongelig resolusjon.

16. desbr.

I medhold av lov om oppehalding av pris- og rasjoneringsforesegnene o. a. av 9. juli 1948 bestemmes:

Fra 1. januar 1950 deles Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag distrikt av Statens pris- og rasjoneringsinspeksjon i et distrikt som omfatter Møre og Romsdal fylke, og et distrikt som omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker.

16. desbr.

Kongelig resolusjon.*)

Med hjemmel i lov om pensjonstrygd for sjømenn av 3. desember 1948 § 1 nr. 2 bestemmes:

§ 1. Arbeidstakere på registreringspliktige skip under 100 brutto registertonn som går i fast rutebart, nyttes til berging eller sleping, omfattes av pensjonstrygden for sjømenn såframt skipet eies og drives av rederi som den 1. juli 1949 hadde andre skip på 100 brutto registertonn eller mer som omfattes av pensjonstrygden for sjømenn. Plikt til å betale avgift inntreer dog først fra 1. januar 1950.

§ 2. Departementet kan i særlige tilfelle bestemme at arbeidstakere på rute-, slepe- og bergingsfartøyer som nevnt i § 1 ikke skal omfattes av pensjonstrygden for sjømenn.

§ 3. Disse bestemmelser trer i kraft straks.

16. desbr.

Kongelig resolusjon.*)

I. I medhold av § 1 i lov av 16. juni 1933 om behandling, tilvirkning og transport av fisk og fiskeprodukter bestemmes herved at hermetikkfabrikker, som i henhold til «Reglement av 22. januar 1932 for merking av hermetisk nedlagte fiskevarer» skal anmelde sin virksomhet til Fiskeridirektøren, må tilfredsstille de minimumskrav med hensyn til fabrikklokaler, utstyr, faglig ledelse og lignende som Fiskeridepartementet til enhver tid fastsetter.

II. Denne resolusjon trer i kraft straks.

16. desbr.

Kongelig resolusjon.) om sams sauesanking i beitestrekninga**

på Indre Osterøy som ligg austanfor Herlandsvassdraget — Austre Storevatn — Bruvikdalen i Bruvik og Hosanger herader, Hordaland fylke.

16. desbr.

Kongelig resolusjon.)**

Den frist som i lov av 7. juni 1918 om betinget fritaking for skatteplikt av assurancegevinst ved forlis eller tap av skip § 1, første ledds siste punktum, jfr. lov av 16. juli 1920 § 2, er fastsatt for anskaffelse av ny tonnasje gjennom kontrahering eller innkjøp, forlenges i medhold av sistnevnte lovsted til utgangen av 1951.

17. desbr.

Bestemmelser **), fastsatt av Fiskeridepartementet, om for-

bud mot snurpenotfiske på særlig viktige kasevåger og i trange fjorder og i sund hvor det er sildeinnsig under vintersildfiskeriene 1949—50.

*) Kunngj. 29. desember i Lovtid. 1 nr. 45.

**) Kunngj. 4. januar i Lovtid. 1 nr. 1 for 1950.

Bestemmelser *) om produksjon og omsetning av 19. desbr. såpe.

(Gitt 19. desember 1949 av det Kgl. Forsynings- og gjenreisningsdepartement i medhold av lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer og kongelig resolusjon av 20. februar 1948).

§ 1. Med såpe menes i disse bestemmelser vaskemiddel som inneholder forsåpet fett eller forsåpete fettsyrer eller begge deler og vaskemiddel framstilt på basis av fettalkoholer.

Med såpefabrikk menes produsent som er godkjent av Prisdirektoratet som tilvirker av såpe for salg.

§ 2. Direktoratet for proviantering og rasjonering kan gi nærmere forskrifter om kontroll med produksjon og omsetning av såpe fra såpefabrikk, herunder også gi forskrifter om fordeling av fettråstoffer til såpefabrikkene og om plikt til å sende inn oppgaver over beholdninger og mottak av fettråstoffer, produksjon og omsetning på fastsatte skjemaer.

§ 3. Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse bestemmelser eller forskrifter gitt i medhold av dem, er straffbar og kan medføre inndragning, jfr. lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer §§ 8 og 8 a.

§ 4. Disse bestemmelser trer i kraft 1. januar 1950.

Samtidig oppheves bestemmelser om rasjonering av såpe av 31. januar 1949 og forskrifter gitt i medhold av disse.

Skrivelse *) fra Justis- og politidepartementet om ny politi- 19. desbr. vedtekt for Råde herred, Østfold fylke.

Skriv *) fra Justis- og politidepartementet om politivedtekt 19. desbr. for Bru herad, Sogn og Fjordane fylke.

Bestemmelser *), fastsatt av Fiskeridepartementet, om dispensasjon fra forbudet mot å fiske med snurpenot om natten under vintersildfiskeriene i 1950 på strekningen Selbjørnfjorden—Jærens rev.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 20. desbr. «Nordjordet», Øvre Voll, gnr. 36, bnr. 100, Bærum herred, Akershus fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

*) Kunngj. 4. januar i Lovtid. 1 nr. 1 for 1950.

21. desbr. **Stadfestelse** — meddelt av Sosialdepartementet — på «Urmaker Ole Gundersens legat» til evnerik, bra og kristelig ungdom tilhørende statskirken og bosatt i Hernes i Elverum for å anvendes til utdanning ved en håndverksskole, opprettet ved testament av 24. september 1947.
21. desbr. **Skrivelse** *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i Horten.
21. desbr. **Skrivelse** *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om endring i § 4 i den gjeldende vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i Asker herred, Akershus fylke.
22. desbr. **Stadfestelse** — meddelt av Sosialdepartementet — på «Hans og Elise Dethloffs legat for blinde» innenfor Vestlandske blindforbunds distrikt, opprettet ved lege Elise Dethloff f. Stoltz testament av 21. mai 1930.
22. desbr. **Stadfestelse** — meddelt av Sosialdepartementet — på «Stina Berges legat, Luster», med foremål å gjeva tilskot til opphald på Gamleheimen for ein gamal av arbeidsklassa — mann eller kvinne — som høyrer heime i Luster, skipa ved testament av 7. februar 1936.
22. desbr. **Skrivelse** *) fra Fiskeridepartementet.
- I medhold av kgl. resolusjon av 16. desember 1949 har departementet fastsatt følgende generelle krav til hermetikkfabrikker som i henhold til § 5 i «Reglement av 22. januar 1932 for merking av hermetisk nedlagte fiskevarer» skal anmelde sin virksomhet til Fiskeridirektøren:
- I. Anmeldelse til firmaregisteret.
- Før opptakelse i hermetikkregisteret må det legitimeres at virksomheten er anmeldt til firmaregisteret med opplysning om når og til hvilket firmaregister anmeldelse er skjedd.
- II. Maskinelt utstyr m. v.
1. Dampkjel.
- Denne må være av typen høytrykkskjel og godkjent av Statens Kjelkontroll. Kapasiteten må være så stor, at damptilførselen til autoklaver er tilstrekkelig ved topproduksjon.

*) Kunngj. 4. januar i Lovtid. 1 nr. 1 for 1950.

2. Autoklaver.

22. desbr.

Autoklaven må være godkjent av Statens Kjelkontroll. Den må være sertifisert for minimum 35 pounds trykk pr. kvadrattomme. Autoklaven må være utstyrt med:

- a) Manometer som viser minimum 50 % over sertifiseringstrykk (kfr. kjelforskriftene).
- b) Termometer som viser fra 20° C—130° C.

For overtrykksautoklaver må rørdimensjoner og vanntrykket være slik at nedkjøling av autoklavvannet til 25° C etter sterilisering må kunne skje på 10 min. Hvor naturlig vanntrykk ikke er tilstrekkelig, må trykkpumpe være for hånden.

Fabrikker som bare pakker i emballasje av fortinnet blikk, behøver ikke å ha overtrykksautoklav.

3. Falsesmaskiner.

Falsesmaskinen må være i prima stand, og falsene som utføres må være tilfredsstillende, slik at disse tåler en belastning på 50 pund ved vanlig trykkprøve for blikkemballasje og 30 pund for aluminiumsemballasje. Det må ikke anvendes falsesmaskin hvor boks roterer.

4. Fabrikkens lokaler.

Lokalene må være godkjent av Arbeidstilsynet.

5. Fabrikkens hygieniske forhold og vanntilførsel.

Fabrikkens hygieniske forhold må være godkjent av Arbeidstilsynet.

Vann til fabrikk må tilfredsstillende Næringsmiddelovens forordninger. Hvis sjøvann anvendes må også dette tilfredsstillende Næringsmiddelovens krav.

Det bør være tilstrekkelig vanntilførsel til enhver tid under fabrikasjonen.

III. Ledelsens faglige kvalifikasjoner.

Det forutsettes at den tekniske leder av vedkommende fabrikk har de fornødne faglige kvalifikasjoner og er fortrolig med behandlingen av de vanlige hermetikkmaskiner og utstyr.

For bedømmelse av de faglige kvalifikasjoner vil undersøkelse av prøvepakking ved vedkommende fabrikk bli foretatt av Hermetikkindustriens Laboratorium som grunnlag for innstillingen på dette punkt. Prøver av denne pakking vil bli uttatt av autoriserte prøvetakere.

IV. Disposisjon.

For fabrikker som allerede er opptatt i «Hermetikkregisteret» og som eventuelt ikke tilfredsstiller forannevnte krav, kan Fiskeridirektøren for et begrenset tidsrom dispensere fra ovennevnte bestemmelser når særlige forhold tilsier det.

22. desbr. **Skrivelse *)** fra Forsyningsdepartementet om at bygningsloven gjøres gjeldende for et område omkring Roa st., L u n n e r herred, Oppland fylke.
23. desbr. **Kongelig resolusjon *)** om at håndverksloven skal gjelde i Vossevangen bygningskommune, V o s s herred, Hordaland fylke.
23. desbr. **Kongelig resolusjon. *)**
Med hjemmel i lov nr. 5 av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyninger med livsfornødheter og andre varer, § 1, pkt. d, gis Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap bemyndigelse til å innhente de oppgaver fra bedrifter i håndverk og industri som direktoratet finner nødvendige for gjennomføring av beredskapsarbeidet på det industrielle område.
23. desbr. **Skrivelse **)** fra Justis- og politidepartementet om ny politivedtekt for S ø g n e herred, Vest-Agder fylke.
23. desbr. **Skrivelse **)** fra Landbruksdepartementet.
I medhold av VIII i kgl. resolusjon av 18. april 1947 om forskrifter for handel med kraftfôr og kunstgjødsel, blir fastsatt:
1. Forskriftenes IV, § 4 a, Tabell 1, endres slik at det i Sildemjøl, fett- og saltfattig, ekstra kvalitet og Sildemjøl, saltfattig kan inngå opptil 4 % salt.
 2. Denne bestemmelse tar til å gjelde straks og gjelder inntil videre.
23. desbr. **Skrivelse **)** fra Forsyningsdepartementet om at S t a n g e bygnings- og brannkommune, Hedmark fylke, skal oppheves og gå over til bygnings- og branndistrikt fra 1. januar 1950.
24. desbr. **Skriv **)** frå Forsyningsdepartementet om at bygningslova vert gjeldande for eit område i S k j å k herad, Oppland fylke.
27. desbr. **Skrivelse **)** fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om lukningstid for utsalgssteder i R i s ø r.
27. desbr. **Skriv **)** frå Kommunal- og arbeidsdepartementet om brigde i den vedtekta som gjeld om stengingstid for utsalgsstader i L a v i k herad, Sogn og Fjordane fylke.

*) Kunngj. 4. januar i Lovtid. 1 nr. 1 for 1950.

**) Kunngj. 14. januar i Lovtid. 1 nr. 3 for 1950.

Skrivelse fra Sosialdepartementet. 27. desbr.

Ved Sosialdepartementets skrivelse av 27. desember er §§ 2 og 3, 1. ledd, i Reglement for tjenestemenn ved Sophies Minde endret til å lyde således:

§ 2. Sentralanstaltens overlege, direktør, forvalter og kurator ansettes av Sosialdepartementet etter innstilling fra styret.

§ 3, 1. ledd. Sentralanstaltens øvrige funksjonærer for så vidt de går inn under tjenestemannsloven, ansettes av et ansettelsesråd som består av styrets formann, stiftelsens direktør og et tredje medlem av styret som dette velger innen sin midte.

Ansettelsen blir å godkjenne av Sosialdepartementet.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om vedtekter til byggningsloven for Magnor bygningsdistrikt i Eidskog herred, Hedmark fylke.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av en del av Sundland vestre og Horneberg, Strinda herred, Sør-Trøndelag fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Skrivelse *) fra Forsyningsdepartementet om regulering av området Skovgård—Skogstua, Strinda herred, Sør-Trøndelag fylke, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om vedtekt om lukningstid for barber- og friserforretninger i Kongsvinger.

Skrivelse *) fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om ny vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i Sør-Audnedal herred, Vest-Agder fylke.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

29. desbr.

Med hjemmel i § 11 i det ved kgl. resolusjon av 20. oktober 1922 stadfestede reglement for offentlige tjenestemenn ved Rikshospitalet og Kvinneklinikken i Oslo, har departementet 29. desember 1949 fastsatt følgende endring i reglementet:

§ 3 litra a) skal heretter lyde:

Ansettelsesretten med hensyn til de øvrige stillinger henlegges til et ansettelsesråd bestående:

*) Kunngj. 14. januar i Lovtid. 1 nr. 3 for 1950.

29. desbr. a) for overjordmor, oversøster, 1ste pleierske, overpleier ved hud-sykeavdelingen, poliklinikk søstre, søstre, sykeoppassere, sykepleier ved hudsykeavdelingen, medhjelpersker ved det medisinske laboratorium, ved Finsen-Reynlampene, ved Finsenbadet og Røntgeninstituttet, vaktmester ved det patologisk- anatomiske institutt og undervaktmester ved det patologisk-anatomisk institutt av direktør og vedkommende overlege (resp. prosekter) når det gjelder mannlig personale og av direktør, vedkommende overlege samt forstanderinnen når det gjelder kvinnelig personale.
30. desbr. **Skrivelse** *) fra Sosialdepartementet om vedtekt om særlige åpnings- og lukningstider for bevertningssteder i Korgen herred, Nordland fylke.

*) Kunngj. 14. januar i Lovtid. 1 nr. 3 for 1950.

Tillegg.*)

Noteveksling mellom Norge og Sverige om peri- 1933
odisk krydding og ettersyn av riksgrensen mellom 7. febr.
det land.)**

Sjøfartskonvensjon mellom Kongeriket Norge og 1938
Republikken Ecuador.*)** 29. juli.

Kongelig resolusjon om at lov nr. 1 av 5. juli 1946 om rotte- 1946
bekjempelse settes i kraft 15. juli 1946. 5. juli.

Grunnloven for den Internasjonale Arbeidsorga- 9. oktbr.
nisasjon, endringsdokument av 1946 med tillegg.
Vedtatt på Arbeidskonferansen i Montreal
1946.†)

Konvensjon nr. 80 ††) om visse formelle endringer 9. oktbr.
i tidligere internasjonale arbeidskonvensjoner.
Vedtatt på Arbeidskonferansen i Montreal 1946.

Internasjonal overenskomst om regulering av hval- 2. desbr.
fangst, undertegnet i Washington 2. desember
1946.†††)

Protokoll for regulering av hvalfangsten, under- 2. desbr.
tegnet i Washington 2. desember 1946.¹⁾

Konstitusjonen for den Internasjonale Flyktnings- 15. desbr.
organisasjon. Avtale om foreløpig tiltak.²⁾

Tilleggsprotokoll av 3. mars 1947 om ikrafttredelse 1947
av hvalfangstprotokollen av 26. november 1945.³⁾ 3. mars.

*) Det herunder inntatte har ikke kunnet innordnes etter datum ved trykningen av vedkommende kvartalshefte.

**) Inntatt i «Overenskomster» nr. 6 for 1949 s. 683—684.

***) Inntatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 451—453.

†) Inntatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 454—495.

††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 496—504.

†††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 547—583.

¹⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 584—587.

²⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 31—81.

³⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 587—590.

1947

5. juli.

Verdenspostkonvensjon.*)

11. juli.

Konvensjon og rekommandasjon nr. 81 om arbeidstilsyn, vedtatt på Arbeidskonferansen i Genève 1947.)**

11. novbr.

Luftfartsavtale mellom Norges regjering og Portugals regjering.*)**

14. novbr.

Luftfartsavtale mellom Norge og Brasil med tilleggsprotokoll, undertegnet i Rio de Janeiro 14. november 1947.†)

1948

21. janr.

Overenskomst mellom Norge og Danmark om overflytting av medlemmer mellom sykekasser.††)

8. [mars.

Konvensjon mellom Norge, Danmark og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i straffesaker.†††)

18. mars.

Luftfartsavtale mellom Norge og Argentina, undertegnet i Buenos Aires 18. mars 1948.¹⁾

7. mai.

Luftfartsavtale mellom Norge og Tsjekkoslovakia, undertegnet i Praha 7. mai 1948.²⁾

15. mai.

Vedtak³⁾ av Hordaland fylkesting om at forbudet mot bråtebrenning og lyngsviding i juni—august i Hordaland fylke, vert utvida til å gjelda også i mai.

20. mai.

Luftfartsavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 20. mai 1948.⁴⁾

*) Inntatt i «Overenskomster» nr. 3 for 1949 s. 103—450.

**) Inntatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 504—531.

***) Inntatt i «Overenskomster» nr. 1 for 1949 s. 1—29.

†) Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 590—625.

††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 81—85.

†††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 86—94.

¹⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 626—646.

²⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 646—657.

³⁾ Kunngj. 17. mars i Lovtid. 1 nr. 10.

⁴⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 658—666.

Luftfartsavtale mellom Norge og Irland, under- 21. juni.
tegnnet i London 21. juni 1948. *)

Skrivelse **) fra Utenriksdepartementet om at Pakistan 16. oktbr.
22. september 1948 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrø-
rende Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immu-
nitet, vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar
1946.

Skrivelse *)** fra Utenriksdepartementet om at Egypt 17. 16. oktbr.
september 1948 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende
Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet,
vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Skrivelse †) fra Utenriksdepartementet om at Belgia 25. 26. oktbr.
september 1948 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende
Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet,
vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Avtale om opphevelse av visumtvangen mellom 26. oktbr.
Norge og visse britiske kolonier og oversjøiske 30. oktbr.
områder. ††)

Noteveksling med Argentina om gjensidig fri- 9. novbr.
takelse for beskatning av inntekter ved skips-
farts- og luftfartsvirksomhet. †††)

Skrivelse ¹⁾ fra Utenriksdepartementet om at Chile 15. 24. novbr.
oktober 1948 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende
Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet,
vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Skrivelse ¹⁾ fra Utenriksdepartementet om at Belgia fra 20. 30. novbr.
desember 1948 har gjort Bernkonvensjonen om beskyttelse av
litterær og kunstnerisk eiendomsrett av 9. september 1886, revidert
i Roma 2. juni 1928, gjeldende for Belgisk Kongo og
Ruanda Urundi.

*) Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 667—675.

**) Inntatt i «Overenskomster» nr. 1 for 1949 s. 29.

***) Inntatt i «Overenskomster» nr. 1 for 1949 s. 30.

†) Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 102.

††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 94—101.

†††) Inntatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 675—680.

¹⁾ Inntatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 102.

1948

13. desbr. **Skrivelse *)** fra Kirke- og undervisningsdepartementet om at El Salvador, Afghanistan, Østerrike, Iran, Ungarn og Argentina har ratifisert Konstitusjonen for de Forente Nasjoners Organisasjon for Utdannelse, Vitenskap og Kultur (Unesco), London 16. november 1945.

18. desbr. **Overenskomst mellom Norge og Sverige om gjensidig tilgodereknning av premier (avgifter) til arbeidsløysetrygd.**)**

1949

8. janr. **Skrivelse***)** fra Kirke- og undervisningsdepartementet om at Irak har ratifisert Konstitusjonen for de Forente Nasjoners Organisasjon for Utdannelse, Vitenskap og Kultur (Unesco), London, 16. november 1945.

28. janr. **Konvensjon mellom Norge og Sverige om fastsettelse av felles regler for laks- og sjøaurefisket m. m. i Iddefjorden og Svinesund†)**

2. febr. **Skrivelse††)** fra Utenriksdepartementet om at Sveits 30. desember 1948 har deponert sitt tiltredelsedokument vedrørende Internasjonal overenskomst om undertrykkelse av falskmyntneri, Genève, 20. april 1929.

18. febr. **Skrivelse†††)** fra Utenriksdepartementet med oppgave over stater som har ratifisert eller sluttet seg til Overenskomst om bevarelsen eller gjenopprettelsen av industrielle eiendomsrettigheter som er blitt skadelidende ved den annen verdenskrig, Neuchâtel, 8. februar 1947, samt til slutningsprotokoll og tilleggsprotokoll hertil.

28. febr. **Avtale mellom Norges, Sveriges og det Forente Kongerikes regjeringer angående en felles flytende værvarslingsstasjon i Nord-Atlanteren.†)**

7. mars. **Skrivelse.²)** fra Utenriksdepartementet om at Norge har oppsagt Internasjonal overenskomst om regulering av luftfarten av 13. oktober 1919.

*) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 2 for 1949 s. 102.

**) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 532—537.

***) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 538.

†) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 538—543.

††) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 544.

†††) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 4 for 1949 s. 544—545.

¹) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 6 for 1949 s. 684—707.

²) Inn tatt i «Overenskomster» nr. 5 for 1949 s. 681.

Skrivelse *) fra Utenriksdepartementet om at Luxembourg 15. mars.
 14. februar 1949 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet, vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Skrivelse **) fra Utenriksdepartementet om at Australia 30. mars.
 2. mars 1949 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet, vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Skrivelse **) fra Utenriksdepartementet om at Frankrike 8. april.
 1. mars 1949 har deponert sin erklæring om godkjennelse av den Mellomfolkelige Domstols jurisdiksjon i samsvar med art. 36, punkt 2 i De Forente Nasjoners pakt, San Francisco 26. juni 1945, vedtektene for den Mellomfolkelige Domstol, som bindende overfor enhver annen stat som påtar seg den samme forpliktelse.

Skrivelse **) fra Utenriksdepartementet om oppsigelse fra 11. april
 Norge av Overenskomst angående opprettelse av et internasjonalt sunnhetsbyrå i Paris, avsluttet i Rom 9. desember 1907.

Skrivelse *)** fra Utenriksdepartementet om at Libanon 10. 12. april.
 mars 1949 har deponert sitt tiltredelsesdokument vedrørende Overenskomst om de Forente Nasjoners privilegier og immunitet, vedtatt av de Forente Nasjoners generalforsamling 13. februar 1946.

Skrivelse †) fra Forsyningsdepartementet om regulering av 4. mai.
 Solbakken og Nordre Øijord, Bergen, og om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Kongelig resolusjon. ††) 10. juni.

I. I medhold av §§ 12, 31 og 35 i rusdrikkloven av 5. april 1927 med endringslover fastsettes det midlertidige forskrifter om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann, andre spritholdige kosmetika og alkoholholdige essen-

*) Inntatt i «Overenskomster» nr. 6 for 1949 s. 707.

**) Inntatt i «Overenskomster» nr. 6 for 1949 s. 708.

***) Inntatt i «Overenskomster» nr. 6 for 1949 s. 709.

†) Kunngj. 18. august i Lovtid. 1 nr. 29.

††) Kunngj. 19. september i Lovtid. 1 nr. 32.

10. juni. ser, og om kontroll med salg av alkoholholdige essenser overensstemmende med et framlagt utkast.

II. Forskriftene trer i kraft etter nærmere bestemmelse av Sosialdepartementet.

Utkastet lyder så:

§ 1. Sprit over 60 volumprosent alkohol som selges til framstilling av hårvann og andre spritholdige kosmetika skal denatureres etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Sosialdepartementet.

Slik sprit kan bare selges til tilvirkere som har kjøpetillatelse.

§ 2. Tillatelse til kjøp meddeles av politimesteren på tilvirkerens produksjonssted.

Kjøpetillatelsen skal gjelde for et begrenset kvantum og for et begrenset tidsrom, ikke utover ett år. Den skal inneholde opplysning om det formål spriten skal nyttes til.

§ 3. Tillatelse til kjøp kan bare gis til personer eller firmaer som Finansdepartementet har godkjent i samsvar med § 13 i bestemmelser utferdiget 6. juli 1933 av Finansdepartementet i medhold av lov om omsetningsavgift av 19. mai 1933.

§ 4. Tilvirker av hårvann og andre spritholdige kosmetika kan bare selge varen på spesialflasker som er tydelig merket med tilvirkerens firmanavn. Flaskene skal ikke romme mer enn 250 ml.

Hårvann og andre spritholdige kosmetika kan dog leveres til barber- og frisersalonger og liknende virksomheter — for anvendelse i egen bedrift — på flasker som rommer inntil 1 liter.

§ 5. Dersom tilvirkeren overtrer de bestemmelser som er gitt i § 4 eller til framstilling av hårvann eller andre spritholdige kosmetika anvender sprit som ikke er denaturert i samsvar med forskriftene, kan kjøpetillatelsen tilbakekalles. Slik tilbakekallelse kan også skje når det ellers foreligger skjellig grunn til det.

§ 6. Sprit over 60 volumprosent alkohol til framstilling av alkoholholdige essenser kan bare selges til tilvirkere som har kjøpetillatelse.

§ 7. Tillatelse til kjøp meddeles av politimesteren på tilvirkerens produksjonssted.

Kjøpetillatelsen skal gjelde for et begrenset kvantum og for et begrenset tidsrom, ikke utover ett år. Den skal inneholde opplysning om det formål spriten skal nyttes til.

§ 8. Sosialdepartementet avgjør om en alkoholholdig essens skal anses som brennevin, jfr. rusdrikklovens § 31. Tilvirker av alkoholholdige essenser kan ved henvendelse til Sosialdepartementet få avgjort om en væske som er i handelen eller aktes bragt i handelen under betegnelsen essens, godtas som sådan, eller om den er å anse som brennevin i rusdrikklovens forstand.

§ 9. Emballasje for alkoholholdige essenser skal være tydelig merket med tilvirkerens firmanavn. 10. juni.

Salg av alkoholholdige essenser så vel fra tilvirker som fra grossist og detaljist kan bare skje i emballasje som rommer inntil 50 ml.

Salg av alkoholholdige essenser fra tilvirker og grossist til næringsdrivende som skal bruke essenser i sin næringsvirksomhet, til større felleshusholdning eller læreinnretning kan dog skje i emballasje som rommer mer enn 50 ml, når politiet (på landet lesmannen) på det sted virksomheten ligger har gitt skriftlig samtykke.

§ 10. Når tilvirker eller handlende omsetter en væske som er brennevin under betegnelsen essens, eller når bestemmelsen i § 9 er overtrådt, kan kjøpetillatelsen tilbakekalles. Slik tilbakekallelse kan også skje når det ellers foreligger skjellig grunn til det.

§ 11. Politiets avgjørelser etter disse forskrifter kan omgjøres av Sosialdepartementet. Departementet kan således tilbakekalle en av politiet meddelt kjøpetillatelse, og kan gi kjøpetillatelse, hvis departementet finner at en tilvirker uten skjellig grunn er nektet sådan.

§ 12. Sosialdepartementet kan, når særlige forhold foreligger, gjøre unntak fra reglene i disse forskrifter.

§ 13. Forskriftene gjelder ikke varer som framstilles ved og selges fra apotek.

§ 14. Brott på reglene i § 9 første og annet ledd er straffbart, jfr. § 47 i rusdrikkeloven.

§ 15. Disse forskrifter trer i kraft fra den tid Sosialdepartementet bestemmer. Forskriftene gjelder likevel ikke for salg av de varer en detaljist har på lager ved forskriftenes ikrafttreden, jfr. § 9 første og annet ledd. Ved forskriftenes ikrafttreden oppheves reglene i rundskrivelse av 31. oktober 1944 for så vidt angår hårvann og essenser.

**Bestemmelser *) om tilvirking og avgift av kull- 15. juni.
syreholdige alkoholfrie drikkevarer.**

(Gitt av Finans- og tolldepartementet 15. juni 1949, jfr. lov av 10. juni 1949.)

Innledning.

Den 10. juni 1949 er utferdiget en ny lov om tilvirking og avgift av kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer. Loven som trer i kraft fra og med 1. juli 1949, avløser fra samme tid lov nr. 8 av 11. august 1924.

*) Kunngj. 1. desember i Lovtid. 1 nr. 42.

15. juni. Som en vesentlig endring etter den nye lov peker en på at denne ikke betinger avgiften beriktiget ved stempelmerker. I stedet er det i lovens § 5 overlatt til Finans- og tolldepartementet å gi nærmere bestemmelser om beregning og betaling av avgiften samt om kontrollen med dette.

Loven har i § 2 en ny bestemmelse om at det skal svares en minsteavgift pr. budsjett-termin på kr. 1 200. Departementet kan dispensere fra denne bestemmelse når det finner særlig grunn til det.

I medhold av bemyndigelse i lovens § 5 har departementet bestemt:

Oppgaveplikt.

Tilvirkerne skal for hver måned og senest innen 15. i den påfølgende måned sende inn til Direktøren for Tobakkbeskatningen m. v. en omsetningsoppgave, avgitt på fastsatt skjema, som rekvireres hos avgiftskontrollen. Oppgaven skal være undertegnet av bedriftens ansvarlige leder samt av den som fører den offisielle salgsbok, nevnt nedenfor. Den skal også hvor revisor er tilsatt, være attestert av denne. Har bedriften ikke revisor og dens eier eller styrer tillike selv besørger bokføringen, kan avgiftskontrollen kreve oppgaven attestert av en av den godkjent regnskapskyndig utenfra eller av offentlig tjenestemann på stedet. Det samme gjelder også om avgiftskontrollen måtte ha særlig grunn til å dra oppgavens riktighet i tvil.

Avgiftsbetaling.

Avgiften skal gjøres opp ved kontant avregning for hver måned og senest innen 15de i den nærmest følgende måned. Avgiftsbeløpet blir å sende inn til Direktøren for Tobakkbeskatningen m. v. samtidig med den ovenfor omhandlede oppgave.

Betales ikke avgiften ved forfall blir det å svare renter med ½ pst. pr. måned eller del derav til betaling skjer.

Departementet kan etter lovens § 7 kreve stillet sikkerhet for påløpende avgift. For så vidt en tilvirkningsbedrift måtte vise seg uanføllende med avgiftsbetalingen eller spesielle forhold for øvrig måtte gjøre det beføyet, blir sikkerhet straks å stille.

Bokføring.

Tilvirkingsbedrift omhandlet i lovens § 3 plikter å føre følgende offisielle regnskapsbøker:

1. råstoff- og tappebok (kombinert)
2. salgsbok.

Bøkene føres etter skjemaer fastsat av departementet. De må før de tas i bruk være autorisert av avgiftskontrollen.

I råstoff- og tappeboken skal under hver sin rubrikk daglig føres inn de mottatte råvarer, så som kullsyre, sukker, søtnings-

stoffer, flaskelukker m. m., samt antallet av flasker som er tappet eller mottatt fra annen tilvirkningsbedrift.

I salgsboken blir likeledes daglig å føre inn antallet av de flasker av respektive størrelser som er levert ut fra bedriften, så vel av dennes egen tilvirkning som mottatt i ubeskattet stand fra annen tilvirkningsbedrift. Også varer tatt ut til eget bruk eller til arbeidere og funksjonærer skal føres over salgsboken.

Salgsboken skal gjøres opp for hver måned og underskrives av den som har ført den. Ved utløpet av hvert budsjett halvår og senest innen 15 dager etter blir bøkene, undertegnet av eier eller styrer og med tilhørende regnskapsbilag så som fakturakopier, kjøresedler og lignende, å sende inn til avgiftskontrollen.

Bedriften plikter også å føre alminnelige handelsbøker. Avgiftskontrollen kan kreve disse bøker innrettet og ført slik som den finner mest hensiktsmessig.

Flasker og flaskelukker.

Etter § 4 i den nye lov kan departementet gi nærmere forskrifter om flaskestørrelser og flaskelukker m. m. Departementet finner foreløpig å kunne innskrenke seg til å påby at produsenter og importører av crownkork, kapsler og andre lukkemidler for flasker, samt av materiale til slike, for hvert halvår og umiddelbart etter dette skal inngi til avgiftskontrollen oppgave over sitt salg til mineralvanntilvikere. I oppgaven skal angis kjøperens navn og adresse samt mengden for hver avtager.

Samtidig med ikrafttredelsen av nærværende bestemmelser oppheves forordningen av 11. juni 1943 om månedlig avstempling av avgiften og månedsoppgaver. Derimot vil bestemmelsen i departementets rundskrivelse til fylkesmennene av 27. september 1924 med seinere endringer foreløpig fremdeles stå ved makt i den utstrekning de ikke berøres av den nye lov eller forskrifter utferdiget etter denne.

Stortingsvedtak *) om innlemming av nye stillinger i Statens pensjonskasse m. v.

A. Innlemming av nye stillinger i Statens pensjonskasse.

Stortinget samtykker i:

I.

At de stillinger som er nevnt nedenfor går inn under bestemmelsene i lov av 28. juli 1921, jfr. midlertidig lov av 23. april 1937 om Statens Pensjonskasse med senere forlengelser, senest ved lov

*) Se St.prp. nr. 57. Innst. S. nr. 105. St.tid. s. 1793—1801.

22. juni. av 21. juli 1946, fra de tidspunkter som er angitt for deres innlemming, på følgende vilkår:

Stillingens inntekt (innskotts- og pensjonsgrunnlaget) regulativmessige alderstillegg medreknet må utgjøre minst kr. 1 000 årlig.

Stillingen må besettes med minst tre måneders oppsiingsfrist dersom den ikke er et embete eller en bestilling.

Tjenestestillinger under

a. Kirkedepartementet.

Fra 1. januar 1945:

1. Stilling i Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning som innehas av prester eller andre teologisk utdannede personer.

Tilsetting i stillingen skal godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet eller den dette bestemmer.

Fra 1. februar 1947:

2. spesialsøster.

Fra 1. juli 1947:

3. ammannensis og

Fra 1. juli 1948:

4. Vitenskapelig assistent i fast stilling ved Norges Tannlægehøgskole.

For den siste skal tjenestetid forut for innlemmingsdatoen ikke være pensjonsgivende.

Fra 1. juli 1947:

5. Regnskapsfører i Kirke- og undervisningsdepartementet.
6. Bygningskonservator hos Riksantikvaren.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

7. Snekker ved meteorologiske institusjoner.

Fra 1. august 1947:

8. Stipendiat ved Noregs Lærarhøgskule for så vidt angår personer som ved tilsettingen er medlemmer av Statens Pensjonskasse.

Fra 1. november 1947:

9. Konservator ved Kristiansand Folkemuseum.
10. Sekretær og assistent i Statens lånekasse for studerende ungdom.

Fra 1. januar 1948:

11. Konservator ved Norsk Etnologisk Gransking.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

12. a) Styrer, b) sjefinstruktør, c) instruktør, d) kontorassistent 22. juni.
og e) husmor ved Yrkesskolen for skogsarbeidere på Sønsterud.
Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen omfatter ikke personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen, hvis ikke Sosialdepartementet bestemmer noe annet.

Fra 1. mai 1948:

13. Fylkeskonservator i Østfold, tilknyttet Borgarsyssel Museum.

Fra 1. juli 1948:

14. Hjelpeprest i statskirken uten alderstillegg av statskassen.

Innlemmingen skjer på følgende vilkår:

1. Stillingens innehaver må være sikret en samlet lønn av minst kr. 6 000 pr. år. Innskottsgrunnlaget fastsettes av Sosialdepartementet etter pensjonslovens § 5, 3.
2. Tjenesten og lønnen skal godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet i hvert enkelt tilfelle.
3. Stillingen må ha vært kunngjort, hvis ikke Kirke- og undervisningsdepartementet har gjort unntak i det enkelte tilfelle.
4. Tilsettingen må være gjort av biskopen og godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet.
5. Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.
15. Prest som gjør regulær vikartjeneste i presteembeter eller ordnede prestestillinger i den norske kirke.

Innlemmingen skjer på disse vilkårene:

1. Innskottsgrunnlaget fastsettes av Sosialdepartementet etter pensjonslovens § 5, 3.
2. Ansettelsen må antas å bli av en viss varighet.
3. Konstitusjonen eller tilsettingen må være gjort av biskopen og godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet.
4. Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.
16. Prest eller annen teologisk utdannet funksjonær i privat geistlig virksomhet i Norsk Søndagsskoleforbund.
- Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Tilsetting i stillingene må være godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet eller den dette bestemmer.

17. a) Kontorsjef, b) filmfotograf, c) ingeniør, d) filmkonsulent, e) arkivar, f) laboratorieassistent, g) kontorassistent og h) bud i statens Filmsentral.

22. juni. Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. oktober 1948:

18. Sekretær ved Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Andsfrihet.

Fra 1. november 1948:

19. Orkesttermusiker i Norsk Rikskringkasting. Innlemmingen skjer på samme vilkår som fastsatt i innlemmingsvedtaket av 1934 for Kringkastings funksjonærer, med unntak av særvilkårenes punkt a og f, med de tillegg som er fastsatt ved Stortingets vedtak av 7. juni 1948.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Aldersgrensen for stillingen skal være 65 år for menn og kvinner.

b. Sosialdepartementet.

Fra 1. juli 1947:

1. a) Direktør, b) skadesjef, c) regnskapssjef, d) avdelingssjef, e) inspektør, f) direksjonsssekretær, g) sekretær, h) bokholder, i) kasserer, j) fullmektig, k) assistent, l) revisjonens sekretærer og assistenter i Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre.

Innlemmingen skjer på disse vilkårene:

1. For funksjonærer som for stillingen i Krigsskadetrygden har vært forsikret i Pensjonsforsikringsselskapet Norske Folk, skjer innlemmingen mot at vedkommende, innen en frist som Kassen setter, gir skriftlig erklæring om at kassen skal få de utløsningsbeløp eller pensjoner som funksjonærene og deres eventuelle etterlatte enker og barn måtte ha rett til av Norske Folk.

Funksjonærer som gir slik erklæring får sin tjenestetid regnet fra sin ansettelse i Krigsskadetrygden, dog ikke før 1. oktober 1940.

2. Funksjonær som ikke har vært omfattet av Krigsskadetrygdens polise i Norske Folk får sin tjenestetid regnet fra ansettelsen, dog ikke før 1. juli 1947.

3. Funksjonær som måtte få avskjed på grunn av innskrenking i eller nedleggelse av Krigsskadetrygden, kan ikke bevilges vartpenger av Pensjonskassen.

4. Funksjonær som har gitt erklæring etter punkt 1, og som senere fratrær med mindre enn 10 års tjenestetid, får utløsning etter pensjonslovens bestemmelser for de innskott som er betalt til Pensjonskassen, og får igjen retten til å heve

utløsningen eller de pensjonsbeløp som måtte være sikret i 22. juni. Norske Folk.

Funksjonær som har gitt erklæring etter punkt 1, og som senere fratrær med minst 10 års tjenestetid, får oppsatt pensjon av Pensjonskassen for hele tjenestetiden i Krigsskadetrygden.

5. Den administrerende direktør som etter særlig avtale med Krigsskadetrygden ikke har vært tatt med i forsikringen i Norske Folk, innlemmes i Pensjonskassen med tjenestetid og innskottsplikt fra 1. oktober 1940.

6. Funksjonær som ikke gir erklæring etter punkt 1, blir utelukket fra medlemsskap og kan senere ikke innlemmes for noen stilling i Krigsskadetrygden.

2. Mannlig kjøkkenhjelp ved Rikshospitalet.

Fra 1. desember 1947:

3. Overlege i hovedstilling ved Rikshospitalet.

Fra 1. januar 1948:

4. Portner ved Statens tuberkulosesanatorier, Grefsen og Lyster sanatorier og Hageviks kysthospital.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

5. a) Lege, b) kontorsjef, c) hovedkassierer, d) teknisk inspektør, e) oversøster og sekretær, f) kontrollør, g) apparatleder, h) kontorsøster, i) laborant, j) kontordame, k) sykepleierske, l) kassierer(ske), m) mekaniker ved Statens Skjermbilledfotografering.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

6. Kontorsjef ved Statens Institutt for Folkehelse.

7. Organisasjonssjef, kontorsjef og avdelingssjef ved trygdekasse.

8. Fast ansatte diakonisser ved Diakonissehuset i Oslo og Bergens Diakonissehjem.

For innlemmingen skal gjelde disse særvilkårene:

1. Rett til medlemsskap i Statens Pensjonskasse har diakonisser som er knyttet til en av de nevnte institusjoner og av denne oppebærer en fast årlig kontantlønn på minst halvdelen av innskottsgrunnlaget etter punkt 4.

2. Diakonissene skal av vedkommende institusjon tilbys ansettelse med rett til medlemsskap i Statens Pensjonskasse senest

22. juni.

1 år etter endt utdanning. I særlige tilfelle kan Pensjonskassen forlenge denne frist til 2 år. Hvis en diakonisse vegrer seg for å motta slik ansettelse, kan hun ikke senere komme inn i pensjonskassen for sin stilling som diakonisse i noen av de nevnte institusjoner.

3. Alderen ved innlemmelsen skal være under 30 år, Statens Pensjonskasse kan i særlige tilfelle gi dispensasjon fra denne regel.

4. Innskotts- og pensjonsgrunnlaget fastsettes av Sosialdepartementet.

5. a) Aldersgrensen er 65 år for forstanderinnen ved større sykehus og større sykepleieskole, bestyrerinnen, første instruksjonssykepleierske og oversykepleierske.

b) For andre diakonisser er aldersgrensen 60 år, for disse er det ikke adgang til å fratre med straks begynnende pensjon før aldersgrensen er nådd.

Vedkommende institusjon gis adgang til, når det av hensyn til tjenestens tarv finnes ønskelig å oppfordre diakonisse til for et år ad gangen, dog tilsammen ikke utover 5 år fra aldersgrensen å bli stående i tjenesten.

6. Hvis en diakonisse frivillig fratrer sin stilling, mister hun retten til å være innskottsbetalende medlem av Pensjonskassen og retten kan senere ikke gjenopplives. Hun beholder dog retten i følgende tilfelle:

a) Under permisjon meddelt av institusjonens styre, men ikke for lenger tid enn 1 år i trekk.

b) Under lengere sammenhengende permisjon for videreutdanning i faget, for så vidt Pensjonskassen samtykker i det.

c) Når inndragningen av lønnen skyldes invaliditet som er godkjent av Pensjonskassen ved bevilgning av invalidepensjon.

7. Diakonisser som den 1. januar 1948 er mer enn 30 år, men ikke har fylt 40 år, tas opp på samme vilkår som de øvrige mot at Diakonissehuset i Oslo og Bergens Diakonissehjem innbetaler til Statens Pensjonskasse pr. 1. januar 1948 den nødvendige premiereserve for dem som er fylt 35 år, med henholdsvis kr. 160 000 og kr. 90 000 for de to institusjoner. Pensjonen vil for disse diakonisser regnes etter den tjenestetid de får fra 1. januar 1948.

Fra 1. juli 1948:

9. Generalsekretær, visegeneralsekretær og kontorsjef i Norges Røde Kors.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pen- 22. juni.
sjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmings-
datoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

10. Altmuligmann ved Glittre sanatorium.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pen-
sjonsgivende.

11. Ved Statens sinnssykehus og Psykiatrisk klinikk:

a) Vaskerimann, b) gartnerassistent, c) gårdsfullmektig, d)
altmuligmann, e) stallkar og proviantkjører, f) vaktmester, g)
psykologisk assistent ved Gaustad sinnssykehus.

Ved Statens pleiehjem for åndssvake:

a) Avdelingspleierske, (søster) b) pleierske, c) sjåfør d) barne-
hagelærerinne, e) kontorassistent, f) oversøster ved Klæbu pleie-
hjem, g) oldfrue ved fru Hjorths pleiehjem, h) laboratorie- og
røntgensøster samme sted, i) kjøkkenassistent samme sted, j)
sentralbord dame samme sted, og k) vaktmann samme sted.

Ved statens pleiehjem for epileptikere:

a) Agronom og b) gartner.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pen-
sjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmings-
datoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

12. a) Laboratoriesjef, b) farmasøytisk assistent, c) kontorassistent
ved Norsk Farmakopélaboratorium.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmings-
datoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

13. a) Laboratorieassistent, b) kjøkkenbestyrerinne, c) kjøkkenassi-
stent, d) oldfrue, e) vaskerisjef, f) maskinmester, g) bestyrer-
inne, h) oversøster, i) søster, j) kasserer og bokholder, k) sekre-
tær, l) kontorassistent og m) vaktmester ved Det Norske
Radiumhospital.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pen-
sjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmings-
datoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Aldersgrensen skal være 60 år for søstre. For de øvrige stil-
linger (herunder oversøster) gjelder de vanlige aldersgrenser
(70 år for menn og 65 år for kvinner).

14. Reservelege og assistentlege samt medisinske kandidater for så
vidt de er ansatt for minst 1 år eller minst 6 måneder med adgang
til å kontinuere i minst 6 måneder, ved Statens medisinske an-

22. juni.

stalter og ved de fylkeskommunale og kommunale sinnssykeasyler som ikke tidligere står tilsluttet noen pensjonskasse.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

For stillingene ved de fylkeskommunale og kommunale sinnssykeasyler er det et vilkår for innlemming at det i lønnsoversenskomst eller på annen måte blir pålagt stillingenes innehavere plikt til medlemsskap i Statens Pensjonskasse.

Fra 1. august 1948:

15. a) Forstander, b) avdelingsdiakon, c) diakon, d) avdelingssykepleierske, e) sykepleierske, f) kokke, g) underkokke, h) bestyrer inne for vaskeri og systue og i) vakt- og altmuligmann ved Diakonenes arbeids- og pleiehjem for åndssvake, Nærland.

Aldersgrensen for avdelingsdiakoner og diakoner fastsettes til 65 år og for avdelingssykepleiersker og sykepleiersker til 60 år.

Tilsetting i stillingen skal godkjennes av Sosialdepartementet, Helsedirektoratet.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. september 1948:

16. a) Styrer, b) assistent (gårdsbestyrer) ved Kristenfolkets Edruelighetsråds kurheim for alkoholikere, Dybvad kurheim.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Tilsetting i stillingen skal heretter godkjennes av Sosialdepartementet.

Fra 1. januar 1949:

17. Styrer ved Det Blå Kors' Kursted for alkoholikere, Blåkors-hjemmet, Eina.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Tilsetting i stillingen skal heretter godkjennes av Sosialdepartementet.

18. Maskinleder (hullkortleder) i Oslo trygdekasse.

c. Landbruksdepartementet.

Fra 1. juli 1943:

1. Sekretær og kasserer ved Vinterlandbruksskolen i Oslo.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

22. juni.

Fra 1. juli 1945:

2. Sjøfører og

fra 1. juli 1947:

Husmor ved Statens lærerinneskole i husstell.

Fra 1. juli 1947:

3. Kasserer og regnskapsfører ved Statens Småbrukslærerskole.

Fra 1. november 1947:

4. Gårdsfullmektig og lærer (gårdsbestyrer) ved Skjåstad husmorskole.

Fra 1. januar 1947:

5. Konsulent og fra 1. januar 1949 assistent i Film- og Billedkontoret under Landbruksdepartementet.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. juli 1948:

6. a) Sjøfalkonsulent, b) konsulent og sekretær, c) distriktskonsulent, d) kvinnelig konsulent og e) kontorassistent i Landslaget for Norske Jordbruksklubber.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

7. Bestyrer og lærer ved Tomb jordbruksskole.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Tilsetting i stillingene skal heretter godkjennes av Landbruksdepartementet.

Fra 1. januar 1949:

8. Husstellærerinne ved Bærum Kvinneråds husmorskole.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Tilsettingen i stillingene skal heretter godkjennes av Landbruksdepartementet.

d. Forsvarsdepartementet.

Fra 1. januar 1946:

1. Hovedbokholder i Luftforsvarets Intendantur.

22. juni.

Fra 1. juli 1946:

2. a) Bestyrer, b) konservator, c) preparant og d) kontorassistent i Hærmuseet.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. juli 1947:

3. a) Sjef, b) kontorsjef, c) sekretær, d) bokholder, e) kasserer, f) arkivar og g) assistent i Forsvarets Trykningssentral.
4. Avdelingsingeniør (teknisk konsulent) i Hærens Samband.
5. Kasserer ved Hærens Intendanturs verksteder.
6. a) Sekretær, b) ekspeditør, c) bibliotekar, d) bokholder, e) assistent ved Forsvarets Undervisnings- og Velferdskorps sentralstab og distriktsstaber.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

7. Ved Forsvarets bygningstekniske korps:

A. Ved sentralstaben:

- a) Avdelingssjef, b) teknisk revisor, c) rullefører, d) bygningsingeniør i Hæren, e) bygningsingeniør i Marinen, f) flyplassingeniør, g) jernbaneingeniør, h) elektroingeniør, i) varme- og sanitæringeniør, j) overarkitekt, k) arkitekt, l) innkjøpssjef, m) brannteknisk konsulent, n) sekretær og o) tegner.

B. Ved distriktsingeniørstabene:

- a) Arkivar, b) avdelingsingeniør, c) assistentingeniør, d) ingeniørassistent, e) branninspektør, f) regnskapsfører, g) materialforvalter, h) tegner, i) formann, og j) feiermester.

Den vanlige aldersgrensen for sivile stillinger (70 år for menn og 65 år for kvinner) skal gjelde for stillingene.

Fra 1. august 1947:

8. Bokholder ved Hærens Våpentekniske Korps.
9. Teknisk sjef ved Luftvernartilleriets tekniske avdeling.

Fra 1. juli 1948:

10. a) Laboratorieingeniør, b) laboratoriebestyrer, c) tegneformann, d) stipendiat, e) forskningsarkivar (bibliotekar) f) tekniker, g) tegner, h) laborant, i) mekaniker, j) vaktmester ved Forsvarets Forskningsinstitut.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen, såframt de ikke er gått direkte over fra annen innlemmet stilling.

11. Ved Generalkrigskommissariatet:

- a) Kontorsjef og b) sekretær i Forsvarets hullkortavdeling, c) kontorsjef og d) sekretær i Forsvarets Psykologiske avdeling.

Tjenestid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

12. Garnisonerende teknisk stabssersjant og garnisonerende teknisk sersjant i Hæren og Luftforsvaret.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen for stillingene som skal være 60 år.

Fra 1. januar 1949:

13. I Luftforsvaret, hvori er inngått det tidligere Hærens Flyvåpen med Kjeller Flyfabrikk, Marinens Flyvåpen med Horten Flyfabrikk samt Luftvernartilleriet:

- a) Fast ansatt fastlønnet befal, b) direktør ved flyfabrikk, c) overingeniør, d) ingeniør, e) ingeniørassistent, f) tegnesjef, g) tegner, h) kontorsjef, i) regnskapssjef, j) innkjøpssjef, k) lønningssjef, l) materialforvalter, m) materialregnskapsfører, n) bokholder, o) sekretær, p) assistent, q) kalkulator, r) kontrollør, s) oppsynsmann, t) håndverksformann og u) verksmester, v) lønningskasserer, w) konstruktør, x) magasininformann, y) magasinbetjent, z) vaktmester og æ) vaktmann.

Aldersgrensen for befal skal være den samme som for tilsvarende stillinger i Hærens befal, og aldersgrensen for direktører ved flyfabrikk 68 år.

e. Finansdepartementet.

Fra 1. juli 1948:

1. Aspirant i Statens kontoradministrasjon.

f. Fiskeridepartementet.

Fra 1. januar 1946:

1. Kontorassistent ved Statens Fiskarfagskoler.

Fra 1. juli 1947:

2. Inspektør for trankontrollen (ved Fiskeridirektoratet).

22. juni. g. Justisdepartementet.

Fra 1. juli 1947:

1. Avdelingsingeniør A (teknisk leder) og avdelingsingeniør B (kjemiker) ved Kriminalpolitisenralen.

Fra 1. januar 1948:

2. a) Sjef, b) verksmester, c) lagersjef, og d) magasinbetjent ved Politiintendanturen.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. oktober 1948:

3. a) Sjefinspektør, b) distriktinspektør, c) kontrollør, d) kontorbetjent i Statens Pris- og Rasjoneringsinspeksjon.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

h. Samferdselsdepartementet.

Fra 1. juli 1947:

1. I Luftfartsdirektoratet i Samferdselsdepartementet:
 - a) Flygeinspektør, b) redningsinspektør, og c) flyteknisk kontrollør.

I Luftfartsinstitusjoner under Samferdselsdepartementet:

A. Sikringsdistriktene:

- a) Distriktssjef, (flygeleder I), b) flygeleder, c) flyplasskontrollør, d) flygelederassistent aspirant.

B. Lufthavnene:

- a) Lufthavnsjef, b) bygningsingeniør, c) elektroingeniør, d) oppsynsmann, e) regnskapsfører, f) formann, g) elektriker, h) mekaniker, i) rørlegger, j) plassmannskap og k) kontorassistent.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Aldersgrensen for samtlige stillinger unntatt regnskapsfører og kontorassistent skal være 65 år.

2. I radiosikringstjenesten under Telegrafstyret:

- a) Sikringstelegrafist, b) fjernskriverbetjent.

Aldersgrensen for stillingen som sikringstelegrafist skal være 65 år.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

i. Utenriksdepartementet.

Fra 1. juli 1948:

1. Sivile spesialutsendinger ved de utenrikske stasjoner.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

2. Vaktmester-, sjåfør- og budstillinger ved de utenrikske stasjoner som innehas av norske statsborgere.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

j. Industridepartementet.

Fra 1. september 1947:

1. a) Trekkssjef, b) kontorsjef, c) regnskapssjef, d) inspektør, e) bokholder, f) kasserer, g) sekretær, h) kontorfullmektig og i) kontorassistent og

fra 1. januar 1948:

Teknisk assistent i Sentraltrekkkontoret for sjømenn.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. januar 1948:

2. Sekretær i Hvalrådet.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Fra 1. juli 1947:

3. Velferdssjef og

fra 1. juli 1948:

Kontorsjef, regnskapssjef, sekretær og assistent i Statens Velferdskontor for Handelsflåten.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

22. juni. Fra 1. juli 1948:
4. a) Losdirektør, b) losinspektør og c) kontorassistent i Losdirektoratet.

Fra 1. desember 1948:

5. a) Registersjef, b) sekretær og c) assistent i Sentralregistret for sjømenn.

k. Handelsdepartementet.

Fra 1. januar 1948:

1. a) Kontorsjef og b) bokholder og kasserer i Statens Eksportkredittkommisjon.

Tjenestetid forut for innlemmingsdatoen skal ikke være pensjonsgivende.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

l. Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Fra 1. juli 1945:

1. a) Konsulent og

fra 1. juli 1947:

- b) Reiseinspektør og c) maskinoperatør i Arbeidsdirektoratet.

Fra 1. juli 1946:

2. Sykepleierske ved Registreringssentralen for omskoling.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

Fra 1. juli 1947:

3. a) bestyrer, b) stedfortreder, c) sjømannsformidler og d) assistent ved arbeidskontorenes sjømannskontorer.

Innlemmingen skal ikke omfatte personer som på innlemmingsdatoen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

4. Tilsynsmann i Arbeidstilsynet.

Følgende stillinger ved de offentlige arbeidsformidlingskontorer (herunder felles arbeidskontorer for flere kommuner eller flere fylkeskommuner):

5. a) Fullmektig, b) avdelingsbestyrer, c) leder av Psykoteknisk institutt, d) psykologisk assistent ved psykoteknisk institutt, e) arbeidsformidler, f) yrkesrettleder, g) arbeidskonsulent, h) vaktmester, i) formidlingsmann, så vel når dette er en selvstendig stilling som når den er kombinert med stilling som forretningsfører for trygdekasse, k) kontorfunksjonær hos formidlingsmann, herunder så vel kontorfunksjonærer ved den trygdekasse formidlingsmannen er forretningsfører for, når vedkommende

også arbeider med arbeidsformidlingen — som kontorfunksjo- 22. juni.
nærer som ikke er knyttet til forretningsførerens trygdekasse,
men lønnes helt av arbeidsformidlingen.

Innlemmingsvedtaket av 1921 for bestyrer, kontorist (assi-
stent) og bud ved de offentlige arbeidsformidlingskontorer skal
vedbli å være gjeldende også utover 9. mai 1945.

For innlemmingen gjelder disse vilkårene:

1. Innlemmingsvedtaket av 1921 i forbindelse med opptagelse
av funksjonærer ved arbeidskontorene i Oslo (Oslo og Aker),
Bergen, Trondheim og Stavanger skal bare gjelde dem som
ikke før 1. juli 1947 var blitt medlemmer av de respektive
kommunale pensjonskasser.

Tidspunktet for gjennomføringen av denne bestemmelse
fastsettes av departementet.

2. Funksjonærer som pr. 1. juli 1947 var medlemmer av en av
de kommunale pensjonskasser skal vedbli å være det for sin
nåværende stilling og likeledes etter eventuell overgang til
annen stilling ved samme arbeidskontor.

Går en funksjonær som er medlem av den kommunale pen-
sjonskasse over i et arbeidskontor i en annen kommune, uten
at medlemsskapet i denne kan fortsette, tas funksjonæren
opp som medlem av Statens Pensjonskasse etter de bestem-
melser som til enhver tid gjelder om dette. Tidligere tjeneste-
tid i den fratrådte kommune blir godskrevet funksjonæren i
Statens Pensjonskasse såframt det til Kassen blir gitt skriftlig
erklæring om at den skal få overført de pensjons- eller ut-
løsningsbeløp som tjenestemannen har opptjent rett til i den
kommunale kasse.

3. Innehavere av de innlemmede stillinger er pliktig til å betale
innskott fra 1. juli 1949, men har adgang til å etterbetale
innskott til 1. juli 1949, dog tidligst fra 9. mai 1945 for de
stillinger innlemmingsvedtaket av 1921 omfatter og tidligst
fra 1. juli 1947 for de øvrige stillinger. Blir innskott ikke
etterbetalt blir tiden før 1. juli 1949 ikke regnet med i deres
pensjonsansienitet.

4. Innlemmingsvedtaket skal ikke omfatte personer som på inn-
lemmingsdagen har mindre enn 15 år igjen til aldersgrensen.

5. Tjenestetid forut for innlemmingsdagen skal ikke være pen-
sjonsgivende.

II.

At følgende innehavere av ovennevnte stillinger innlemmes i
Statens Pensjonskasse:

22. juni. 1. Tjenestemenn som tilsettes etter det tidspunkt som er bestemt for innlemming av stillingen.

2. Tjenestemenn som er tilsatt før dette tidspunkt og som
a) enten har plikt til innlemming i Statens Pensjonskasse eller til å gjøre innskott i pensjonsinnretning som blir opprettet ved lov eller

b) innen en frist som fastsettes av vedkommende departement, erklærer seg villig til innlemming i Statens Pensjonskasse.

For tjenestemenn som på innlemmingsdatoen er medlemmer av kommunale pensjonskasser, kan vedtaket ikke settes i verk før vedkommende kommune har godkjent de særvilkår som skal gjelde for disse tjenestemenns overgang til Statens Pensjonskasse, og som fastsettes av det departement denne kasse hører under.

III.

Private institusjoners funksjonærer og kommunale tjenestemenn innlemmes i Statens Pensjonskasse på det vilkår at tilsetting i stillingene heretter godkjennes av vedkommende departement eller den myndighet departementet gir fullmakt til det.

Innbetaling av pensjonsinnskott for disse blir vedkommende institusjon, sammenslutning eller kommunes egen sak, og er Statskassa og det offentlige uvedkommende.

B. Endringer i tidligere vedtak om innlemming av stillinger i Statens Pensjonskasse.

Stortinget samtykker i at tidligere innlemmingsvedtak oppheves eller endres for de stillinger som er nevnt nedenfor. Personer som etter det tidspunkt da innlemmingsvedtaket er opphevet får tilsetting i slik stilling, blir ikke medlemmer av Pensjonskassa. Er innlemmingsvedtaket endret må de finne seg i de endringer som er gjort.

a. Kirkedepartementet.

I Stortingsvedtak av 15. oktober 1923 om innlemmingsvilkår for timelærere gjøres følgende endring (tilføyelse):

For timelærere i folke-, framhalds- og ungdomsskolen settes det fra 1. juli 1949 som vilkår for innlemming at de har en årlig arbeidstid i skolen på minst 350 i folkeskolen, 320 i framhaldsskolen og 300 timer i ungdomsskolen.

Timelærere som er medlem av Statens Pensjonskasse og som senere får et årlig timetall under de nevnte grenser, blir å melde ut av Kassen med mindre Kassens styre bestemmer noe annet.

b. Sosialdepartementet.

22. juni.

I Stortingsvedtak av 10. juli 1922, jfr. Stortingsvedtak av 7. juni 1948 om innlemming i Statens Pensjonskasse av sykepleiersker i Den Norske Nasjonalforening mot tuberkulosen, Norges Røde Kors, Lutherske Menighetssøstres Forening og Norske Kvinners Sanitetsforening, fastsettes fra 1. juli 1948 følgende endringer:

For sykepleiersker i Den Norske Nasjonalforening mot tuberkulosen, Norges Røde Kors, Lutherske Menighetssøstres Forening og Norske Kvinners Sanitetsforening som innlemmes etter 30. juni 1948 skal gjelde følgende særbestemmelser:

1. Rett til medlemsskap i Statens Pensjonskasse har sykepleiersker som er knyttet til en av de nevnte foreninger og av foreningen oppbeholder en fast årlig kontantlønn på minst halvdel av innskottsgrunnlaget etter punkt 4.
2. Sykepleierskene skal av vedkommende forening tilbys ansettelse med rett til medlemsskap i Pensjonskassen senest ett år etter endt utdanning. I særlige tilfelle kan Pensjonskassen forlenge denne frist til 2 år. Hvis en pleierske vegrer seg ved å motta slik ansettelse kan hun ikke senere komme inn i Pensjonskassen for sin stilling som sykepleierske i noen av de ovennevnte foreninger.
3. Alderen ved innlemmingen skal være under 30 år. Statens Pensjonskasse kan i særlige tilfelle gi dispensasjon.
4. Innskotts- og pensjonsgrunnlaget fastsettes av Sosialdepartementet.
5. a) Aldersgrensen er 65 år for forstanderinnen ved større sykehus og større sykepleieskole, bestyrerinnen, 1. instruksjonssykepleierske og oversykepleierske.
b) For andre sykepleiersker er aldersgrensen 60 år og for disse er det ikke adgang til å fratre med rett til straks begynnende alderspensjon før aldersgrensen er nådd.

Vedkommende institusjon gis adgang til når det av hensyn til tjenestens tarv finnes ønskelig, å oppfordre sykepleierske til for et år ad gangen, dog tilsammen ikke ut over 5 år, å bli stående i tjenesten.

6. Hvis en sykepleierske frivillig fratrer sin stilling, mister hun retten til å være innskottsbetalende medlem av Pensjonskassen, og retten kan senere ikke gjenopplives. Hun beholder dog retten i følgende tilfelle:

- a) Under permisjon, meddelt av foreningens styre, men ikke for lengere tid enn et år i trekk.

22. juni. b) Under lengere sammenhengende permisjon for videreutdanning i faget, for så vidt Pensjonskassen samtykker i det.
 c) Når inndragningen av lønnen skyldes invaliditet, som er godkjent av Pensjonskassen ved bevilgning av invalidepensjon.
 7. Disse bestemmelser skal også gjelde for sykepleiersker som er innlemmet i tiden 1. juli 1940—30. juni 1948, eller som er innlemmet før 1. juli 1940, men har godtatt særbestemmelsene av 1940, med mindre de innen 30. juni 1949 skriftlig har erklært at de ikke godtar bestemmelsene.
 For sykepleiersker som er innlemmet før 1. juli 1940 og som ikke godtok særbestemmelsene av 1940 kan de nye bestemmelser i sin helhet gjøres gjeldende såfremt de pr. 1. juli 1948 betaler til Pensjonskassen det beløp som mangler på at innskottene hadde vært betalt etter særbestemmelsene av 1940.

c. Industridepartementet.

Innlemmingsvedtaket av 1917 for overloser og av 1944 (stadfestet av Stortinget i 1948) for overloskontorister i Oslo, Bergen og Tromsø oppheves fra 1. juli 1948.

d. Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Innlemmingsvedtaket av 1917 for stillingen som tilsynsmann ved Arbeidstilsynets Kjelekontroll oppheves fra 1. juli 1947.

24. juni. **Stortingsvedtak *)** om at grunnlønnen i stilling som direktør i Statens Kornforretning settes til kr. 18 000 (lønsregulativets klasse 22).

29. juni. **Stortingsvedtak **)** om at den nyopprettede stilling som velferdssjef ved Statsbanene plasseres i lønnsklasse 19.

20. aug. **Bestemmelse ***)** av Sosialdepartementet.
 Ved Sosialdepartementets bestemmelse av 20. august 1949 er fastsatt at de forskrifter som ved kgl. resolusjon av 10. juni 1949 ble gitt om kontroll med salg av (beskattet) sprit til tilvirkere av h å r v a n n, andre spritholdige kosmetika og alkoholholdige essenser og om kontroll med salg av alkoholholdige essenser, fastsatt i medhold av § 12, § 13 og § 35 i rusdrikkloven, skal tre i kraft 1. oktober 1949.

*) Se St.prp. nr. 1, kap. 1112. Budsjett-innst. S. nr. 229. St.tid. s. 1826.

**) Se Innst. S. nr. 161. St.tid. s. 1885.

***) Kunngj. 19. september i Lovtid. 1 nr. 32.

Kapiteltakster for året 1949.

Oktbr.

(Fastsatt i oktober 1949 av Statens Kornforretning i henhold til lov nr. 9 av 25. juni 1937 og forskrifter fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 15. oktober 1937.)

Ett-årlige kapiteltakster for året 1949.

Gjelder for alle bispedømmer.

	Kr. pr. 100 kg	Kr. pr. hl
Hvete	55,00	41,25
Rug, 1. kvalitet	55,00	39,05
» 2. »	44,00	31,24
Bygg, 1. »	47,00	29,14
» 2. »	37,60	23,21
Havre, 1. »	41,00	20,50
» 2. »	32,80	16,40
Blandkorn, 1. »	44,00	24,82
» 2. »	35,20	19,86
Erter, 1. »	85,00	68,00
» 2. »	68,00	
Gjennomsnitt for hvete, rug og erter...		49,43
Byggmalt	70,50	38,07
Havremalt	61,50	
Blandkornmalt	66,00	
Rugmel, 1. kvalitet	34,00	
» 2. »	27,20	
Byggmel, 1. »	32,50	
» 2. »	26,00	
Havremel 1. »	42,60	18,74
» 2. »	34,08	
Blandmel, 1. »	37,55	
» 2. »	30,04	

De siste 10 og 20 års kapiteltakster i gjennomsnitt for de forskjellige bispedømmer.

Oslo bispedømme.

Landskyld og leding etter gjennomsnittet av de siste 10 års kapiteltakster.

100 kg rugmel	kr. 34,39
100 » byggmel	» 30,52
100 » havremel	» 38,76
100 » blandmel	» 34,64
1 hl bygg	» 21,41
1 » havre	» 15,45

Oktbr.

Tiendekorn etter gjennomsnittet av de siste 20 års kapiteltakster.

1 hl i gjennomsnitt for hvete, rug og erter	kr. 27,12
1 » bygg	» 15,97
1 » blandkorn	» 13,54
1 » havre	» 11,55
1 » lettbygg	» 12,06
1 » letthavre	» 8,74

*Tønsberg bispedømme.**Landskyld og leding etter gjennomsnittet av de siste 10 års kapiteltakster.*

100 kg rugmel	kr. 34,39
100 » byggmel	» 30,52
100 » havremel	» 38,76
100 » blandmel	» 34,64
1 hl bygg	» 21,41
1 » havre	» 15,45

Tiendekorn etter gjennomsnittet av de siste 20 års kapiteltakster.

1 hl i gjennomsnitt for hvete, rug og erter	kr. 27,12
1 » bygg	» 15,97
1 » blandkorn	» 13,54
1 » havre	» 11,55
1 » lettbygg	» 12,06
1 » letthavre	» 8,74

*Hamar bispedømme.**Landskyld og leding etter gjennomsnittet av de siste 10 års kapiteltakster.*

100 kg rugmel	kr. 34,39
100 » byggmel	» 30,52
100 » havremel	» 38,76
100 » blandmel	» 34,64
1 hl bygg	» 21,67
1 » havre	» 15,45
100 kg byggmalt	» 52,43
100 » havremalt	» 46,35
100 » blandkornmalt	» 49,39

Tiendekorn etter gjennomsnittet av de siste 20 års kapiteltakster.

1 hl i gjennomsnitt for hvete, rug og erter	kr. 26,90
1 » bygg	» 16,07

1 hl blandkorn	kr. 13,60	Oktbr.
1 » havre	» 11,51	
1 » lettbygg	» 12,01	
1 » letthavre	» 8,74	

Agder bispedømme.

De siste 10 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

100 kg bygg	kr. 35,19
1 hl bygg	» 21,82
100 kg havre	» 30,90

Stavanger bispedømme.

De siste 10 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

100 kg bygg	kr. 34,41
100 » havre	» 30,90

Bjergvin bispedømme.

De siste 10 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

1 hl hvete	kr. 29,40
1 » rug	» 27,19
1 » bygg	» 22,07
1 » havre	» 15,45
1 » blandkorn	» 18,76
1 » malt	» 28,84

De siste 20 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

1 hl hvete	kr. 22,54
1 » rug	» 19,96
1 » bygg	» 16,27
1 » havre	» 11,47
1 » blandkorn	» 13,90
1 » malt	» 23,17

Nidaros bispedømme.

De siste 10 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

1 hl såbygg	kr. 21,52
1 » såhavre	» 15,45

Hålogaland bispedømme.

De siste 10 års kapiteltakster i gjennomsnitt.

1 hl såbygg	kr. 22,07
-------------------	-----------

NORSK LOVTIDEND

2ND AVDELING

Samling av lover, resolusjoner m. m.

Utgitt etter offentlig tiltak.



1949

Utgiver:

Statssekretær Leif Østern.

GRONHOJ & SONS BOKTRYKKERI
OSLO

NORSK LOVTIDEND

2^{NDEN} AVDELING

Samling av lover, resolusjoner m. m.

Utgitt etter offentlig tiltak.



1949

Utgiver:

Statsrådsekretær *Leif Østern.*

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
OSLO

NORSK LOVTIDEND

2DEN AFDDELING

Samling av lover, resolusjoner m. m.

Utgitt etter offentlig tilsk.



1949

Utgiver:

Statistisksekretær Leif Østerm.

GRØNDAL & SØNS BOKTRYKKERI
OSLO

OVERSIKT

OVER

DET SYSTEMATISKE REGISTERS INNHOLD

A. Registreringsrett

	Side
1. Forfatningshistoriske	R 12
2. Landets grenser	R 12
3. Statsborgerskift	R 12
4. Symboler	R 12
5. Kongen og kongevædet	R 12
6. Stortinget	R 12

REGISTRE

TIL

NORSK LOVTIDEND, 2^{NEN} AVDELING

B. Forvaltningsrett

FOR

I. Forvaltningen i statslige organer

1. Sentraladministrasjonen	R 12
2. Øvrigheten	R 12
3. Lensmenn	R 12
4. Kommunalinndelingen. Jurisdiksjon og helseforhold	R 12
5. Distrikter	R 12
6. Kommunal styresett og forvaltningsorganer	R 12
7. Kommunale styresett	R 12
8. Kommunale styresett	R 12
9. Kommunale styresett	R 12
10. Kommunale styresett	R 12
11. Kommunale styresett	R 12

1949

II. Statens forvaltningsorganer

1. Utenriksvesen:	
a. Diplomati og konsulatvesen	R 12
b. Utenrikslige anliggender	R 12
2. Religionsvesen:	
a. Religion. Gudstjeneste m. v.	R 12
b. Kirker. Kirkeforhold	R 12
c. Geistlighet	R 12
d. Disserter	R 12
3. Undervisningsvesen:	
a. Folkeskolen	R 12
b. Abnorme og forsamle høye	R 12
c. Fagskoler, fylkeskoler, høyskoler m. v.	R 12
d. Høye skoler	R 12
e. Universitetet, høyskoler m. v.	R 12

NORSK LOVTIDEND

2000 AVDELING

Samling av lover, resolusjoner m. m.

REGISTRER

TIL

NORSK LOVTIDEND, 2^{DE} AVDELING

FOR

1949

1949

Utgivet

Statistisk sentralbyrå

GRONDAAL & SØRE RORTRYKKERI

OSLO

OVERSIKT OVER DET SYSTEMATISKE REGISTERS INNHOLD

A. Statsforfatningsrett.

	Side
1. Forfatningsbestemmelser	R 12
2. Landets grenser	R 12
3. Statsborgerrett	R 12
4. Symboler	R 12
5. Kongen og kongehuset	R 12
6. Stortinget	R 12
7. Ordener og hederstegn	R 12

B. Forvaltningsrett.

I. Forvaltningens alminnelige organisasjon.

1. Sentraladministrasjonen	R 12
2. Øvrigheten	R 14
3. Lensmenn	R 14
4. Kommunalinndelingen. Jurisdiksjons- og navnforandringer for distrikter	R 14
5. Kommunal stemmerett og valgbarhet	R 15
6. Kommunestyret. Fylkestyret	R 15
7. Kommunale forhold i alminnelighet	R 16
8. Statstjenernes rettstilling i alminnelighet	R 16
9. Embetsgårder	R 17
10. Skyss- og kostgodtgjørelses beregning	R 17
11. Pensjonsvesen	R 17

II. Spesielle forvaltningsgrener.

1. Utenriksvesen:	
a. Diplomati og konsulatvesen	R 18
b. Utenlandske anliggender	R 18
2. Religionsvesen:	
a. Religion. Gudstjeneste m. v.	R 20
b. Kirker. Kirkegårder	R 20
c. Geistlighet	R 20
d. Dissentere	R 20
3. Undervisningsvesen:	
a. Folkeskolen	R 20
b. Abnorme og forsømte barn	R 20
c. Fagskoler, fylkeskoler, folkehøgskoler m. v.	R 21
d. Høgre almenskoler	R 21
e. Universitetet, høyskoler m. v.	R 21

4. Biblioteker, museer, vitenskap og kunst. Naturfredning. Kringkasting. Film	R 22
5. Arkivvesen	R 22
6. Folkemengdens bevegelse. Passvesen. Statistikk	R 22
7. Retts- og politivesen:	
a. Kunngjøring	R 22
b. Rettsvesenets administrasjon	R 23
c. Politivesen i alminnelighet	R 23
d. Politivedtekter	R 23
e. Lotteri	R 24
f. Sivilt luftvern	R 24
8. Forsorgsvesen	R 24
9. Sunnhetsvesen:	
a. Medisinalvesen i alminnelighet	R 24
b. Helseforskrifter m. v.	R 25
c. Læger. Tannlæger	R 26
d. Jordmødre	R 26
e. Apotekvesen	R 26
10. Veterinærvesen	R 27
11. Bygnings- og brannvesen	R 27
12. Ildsfarlige innretninger og gjenstander	R 32
13. Kart- og oppmålingsvesen	R 32
14. Næringsvesen:	
a. Jordbruk	R 33
b. Husdyr. Reinsdyrdrift	R 35
c. Skogvesen. Almenninger	R 36
d. Utskifting	R 38
e. Jakt og fangst	R 38
f. Fiskeri	R 39
g. Bergverk. Fabrikker	R 41
h. Håndverk	R 43
i. Handel	R 43
j. Brennevin, vin, øl m. v., bevertninger, herberger m. v.	R 47
k. Krisetiltak. Offentlig næringsdrift	R 48
15. Sjøfartsforhold:	
a. Sjøfart	R 49
b. Skipsregistrering, se under C. nr. 19	R 50
c. Skipsmåling	R 50
d. Skipsfører. Skipsmannskap m. v.	R 50
e. Losvesen	R 51
f. Havne- og fyrvesen. Redningsvesen	R 51
16. Kommunikasjonsvesen:	
a. Vegvesen. Motorvognkjøring	R 51
b. Skyssvesen	R 52
c. Jernbaner	R 52
d. Vassdrags- og elektrisitetsvesen	R 52
e. Postverket	R 52
f. Telegraf og telefon	R 53
g. Luftfart	R 53
17. Omsetnings- og kredittvesen:	
a. Bank- og pengevesen	R 53
b. Mål, vekt og vraking	R 54
18. Forsikringsvesen	R 54
19. Konesjon	R 55

20. Sosiale anliggender. Jfr. nr. 18, Forsikringsvesen	R 56
21. Svalbard, Jan Mayen og norske biland	R 57
22. Forsvarsvesen:	
a. Militærvesen i alminnelighet	R 57
b. Hæren	R 57
c. Flåten	R 58
d. Luftforsvaret	R 58
23. Finansvesen:	
a. Statens eiendommer og rettigheter. Statsgjelden	R 58
b. Stiftelser. Legater m. v.	R 58
c. Offentlige fond	R 61
d. Sportelven	R 61
e. Skattevesen	R 61
f. Matrikuleringsvesen	R 62
g. Stempelavgift	R 62
h. Arveavgift	R 62
i. Brennevin-, etylleter- og ølavgift, se under nr. 14 j.	R 62
j. Avgifter av utskjenking og salg av brennevin, vin, øl m. v., se under nr. 14 j.	R 63
k. Konsulatavgift, se under nr. 1 a.	R 63
l. Særlige avgifter	R 63
m. Tollvesen	R 64
n. Regnskaps- og oppebørselsvesen	R 64
o. Statsregnskapet og Riksrevisjonen	R 65

C. Privatrett.

1. Eiendomsrett og bruksrett	R 65
2. Hittegods og vrakgods	R 65
3. Pant	R 65
4. Grunnbyrder	R 65
5. Kontraktsforhold	R 65
6. Jordleie. Husleie	R 65
7. Gjeldsforpliktelser	R 66
8. Forløfte	R 66
9. Tjenesteforhold	R 66
10. Skadeserstatning	R 67
11. Sjørett, se under B II nr. 15 a.	R 67
12. Personnavn	R 67
13. Ektefeller	R 67
14. Foreldre og barn	R 67
15. Umyndige og verjer	R 68
16. Arv	R 68
17. Odelsrett og åsetesrett	R 68
18. Forsvunne og fraværende personer	R 68
19. Tinglysing. Registrering	R 68
20. Industriell rettsbeskyttelse	R 68
21. Forfatterrett, kunstnerrett og fotografiers beskyttelse	R 68

D. Strafferett og straffullbyrdelse.

1. Strafferett	R 69
2. Fengselsvesen og straffullbyrdelse	R 69

E. Prosess.

	Side
1. Forliksvesen	R 69
2. Sivilprosess	R 69
3. Straffeprosess	R 70
4. Tvangsfullbyrdelse	R 70
5. Skifte- og arvebehandling, konkurs og akkordforhandling. Administrasjon	R 70
6. Sakførere og advokater	R 70
7. Translatører	R 70
8. Ting	R 70
Kronologisk fortegnelse over lover	R 70
Kronologisk fortegnelse over provisoriske anordninger	R 73
Rettelser	R 73

C. Privatrett.

1. Eienendomsrett og prikkrett	R 65
2. Ektegods og yrksgods	R 65
3. Pant	R 65
4. Grundpnyder	R 65
5. Kontraktforhold	R 65
6. Jordleie, Husleie	R 65
7. Gjeldforpliktelser	R 65
8. Forleie	R 65
9. Tenesteforhold	R 65
10. Skadeserstatning	R 67
11. Statett, se under B II nr. 15 4	R 67
12. Personnavn	R 67
13. Ekteleier	R 67
14. Forleie og barn	R 67
15. Umyndige og verjer	R 68
16. Arv	R 68
17. Odelsett og fæstetett	R 68
18. Forsvunnne og fraværende personer	R 68
19. Tinglysning, Registrering	R 68
20. Industriel rettbeskyttelse	R 68
21. Forfatterrett, Kunstnerrett og fotografers beskyttelse	R 68
22. Omsættings- og kredittvesen	R 68
23. Bank- og postvesen	R 68
24. Mal, vekt	R 68
25. Statistikk	R 68
26. Forsvarelsen og strafffullbyrdelse	R 68

ALFABETISK REGISTER

(Med henvisninger til det systematiske.)

	Side
Abnorme barn.....	R 20
Administrasjon.....	R 70
Advokater.....	R 70
Akkordforhandling ..	R 70
Almenninger.....	R 36
Almenskoler, se Høgre almen- skoler.	
Apotekvesen.....	R 26
Arkivvesen.....	R 22
Arv.....	R 63
Arveavgift.....	R 62
Arvebehandling	R 70
Avgifter av utskjenk- ing og salg av brenne- vin, vin, øl m. v.....	R 63
Avgifter, særlige.....	R 63
Bankvesen.....	R 53
Barn, se Foreldre og barn.	
Bergverk.....	R 41
Bevertninger.....	R 47
Biblioteker.....	R 42
Biland, norske.....	R 57
Bilkjøring, se Motorvognkjøring.	
Blending, se Sivilt luftvern.	
Brannvesen.....	R 27
Brennevin.....	R 47
Brennevinsavgift....	R 62
Bruksrett.....	R 65
Bygningsvesen.....	R 27
Diplomati.....	R 18
Dissentere.....	R 20
Dyrleger, se Veterinærvesen.	
Eiendommer, statens ..	R 58
Eiendomsrett.....	R 65
Ektefeller.....	R 67
Elektrisitetetsvesen..	R 52
Embetsgårder.....	R 17
Etylleteravgift.....	R 62
Fabrikker.....	R 41
Fagskoler.....	R 21

	Side
Fangst.....	R 38
Fengselsvesen.....	R 69
Film.....	R 22
Finansvesen.....	R 58
Fiskeri.....	R 39
Flagg, se Symboler.	
Flyvevesen, se Luftfart.	
Flåten.....	R 58
Folkkehøgskoler.....	R 21
Folkemengdens beve- gelse.....	R 22
Folkeskolen.....	R 20
Fond, offentlige.....	R 61
Foreldre og barn.....	R 67
Forfatningsbestem- melser.....	R 12
Forfatterrett.....	R 68
Forliksvesen.....	R 69
Forløfte.....	R 66
Forsikringsvesen.....	R 54
Forsorgsvesen.....	R 24
Forsvarsvesen.....	R 57
Forsvunne personer.....	R 68
Forsømte barn.....	R 20
Forvaltningsrett.....	R 12
Fotografiers beskyttelse	R 68
Fraværende personer	R 68
Fylkeskoler.....	R 21
Fylkesstyret.....	R 15
Fyrvesen.....	R 51
Geistlighet.....	R 20
Gjeldsforpliktelser ..	R 66
Grenser, landets	R 12
Grunnbyrder.....	R 65
Grunnloven, se Forfatningsbe- stemmelser	
Gudstjeneste.....	R 20
Handel.....	R 43
Havnevesen.....	R 51
Hederstegn.....	R 12
Helseforskrifter.....	R 25
Helsevesen, se Sunnhetsvesen.	

	Side		Side
Herberger.....	R 47	Losvesen.....	R 51
Hittegoods.....	R 65	Lotteri.....	R 24
Hoteller, se Bevertninger.		Luftfart.....	R 53
Husdyr.....	R 35	Luftforsvaret.....	R 58
Husleie.....	R 65	Luftvern, sivilt.....	R 24
Hæren.....	R 57	Læger.....	R 26
Høgre almenskoler..	R 21		
Høgskoler.....	R 21	Marinen, se Flåten.	
Håndverk.....	R 43	Matrikuleringsvesen.....	R 62
Ildsfarlige innretnin-		Medisinalvesen.....	R 24
ger og gjenstander..	R 32	Militærvesen.....	R 57
Industri, se Fabrikker.		Motorvognkjøring..	R 51
Industriell rettsbe-		Museer.....	R 22
skyttelse.....	R 68	Mål og vekt.....	R 54
Jakt.....	R 38	Naturfredning.....	R 22
Jan Mayen.....	R 57	Navnforandringer for	
Jernbaner.....	R 52	distrikter.....	R 14
Jordbruk.....	R 33	Næringsdrift, offentlig	R 48
Jordleie.....	R 65	Næringsvesen.....	R 33
Jordmødresd.....	R 26	Odelsrett.....	R 68
Jurisdiksjonsforan-		Offentlig næringsdrift	R 48
dringer.....	R 14	Offentlige fond.....	R 61
Justervesen, se Mål og vekt.		Omsetningsvesen....	R 53
Kartvesen.....	R 32	Oppebørselsvesen....	R 64
Kinematografer, se Politived-		Oppmålingsvesen....	R 32
tekter.		Ordener.....	R 12
Kirkegårder.....	R 20	Pant.....	R 65
Kirker.....	R 20	Passvesen.....	R 22
Kommunale forhold..	R 16	Pengevesen.....	R 53
Kommunalinndelingen	R 14	Pensjonsvesen.....	R 17
Kommunal stemmerett		Personnavn.....	R 67
og valgbarhet.....	R 15	Politivedtekter.....	R 23
Kommunestyret.....	R 15	Politivesen.....	R 23
Kommunikasjonsvesen	R 51	Postverket.....	R 52
Kongen, kongehuset..	R 12	Prisregulering, se Krisetiltak.	
Konkurs.....	R 70	Privatrett.....	R 65
Konsesjon.....	R 55	Prosess.....	R 69
Konsulatavgift.....	R 63	Rasjonering, se Krisetiltak.	
Konsulatvesen.....	R 18	Redningsvesen.....	R 51
Kontraktsforhold..	R 65	Registrering.....	R 68
Kostgodtgjørelse....	R 17	Regnskapsvesen.....	R 64
Kredittvesen.....	R 53	Reinsdyrdrift.....	R 35
Kringkasting.....	R 22	Religionsvesen.....	R 20
Krisetiltak.....	R 48	Rettsvesenets admini-	
Kunngjøringer.....	R 22	strasjon.....	R 23
Kunst.....	R 22	Riksrevisjonen.....	R 65
Kunstnerrett.....	R 68		
Legater.....	R 58	Sakførere.....	R 70
Lenmenn.....	R 14	Samferdsel, se Kommunika-	
		sjonsvesen.....	

	Side		Side
Sentraladministrasjon	R 12	Svalbard	R 57
Sivilprosess	R 69	Symboler	R 12
Sivilt luftvern	R 24	Særlige avgifter	R 63
Sjøfartsforhold	R 49	Tannlæger	R 26
Sjørett	R 67	Telefon	R 53
Skadeserstatning	R 67	Telegraf	R 53
Skattevesen	R 61	Ting	R 70
Skiftebehandling	R 70	Tinglysing	R 68
Skipsfører	R 50	Tjenesteforhold	R 66
Skipsmannskap	R 50	Tollvesen	R 64
Skipsregistrering	R 50	Translatører	R 70
Skipsmåling	R 50	Tvangsfullbyrdelse	R 70
Skogvesen	R 36	Umyndige	R 68
Skolevesen, se Undervisningsvesen.		Undervisningsvesen	R 20
Skylddeling, se Matrikuleringsvesen.		Uniformvesen, se symboler.	
Skyss- og kostgodtgjørelse	R 17	Universitetet	R 21
Skyssvesen	R 52	Utenriksvesen	R 18
Sosiale anliggender	R 56	Utenlandske anliggender	R 18
Sportelvesen	R 61	Utsifting	R 38
Statens eiendommer og rettigheter	R 58	Valgbarhet, kommunal	R 15
Statistikk	R 22	Vassdragsvesen	R 52
Statsborgerrett	R 12	Vegvesen	R 51
Statsforfatningsrett	R 12	Vekt	R 54
Statsgjelden	R 58	Verjer	R 68
Statsregnskapet	R 65	Veterinærvesen	R 27
Statstjenernes rettstilling	R 16	Vin	R 47
Stemmerett, kommunal	R 15	Vitenskap	R 22
Stempelavgift	R 62	Vrakgods	R 65
Stiftelser	R 58	Vraking	R 54
Stortinget	R 12	Øl	R 47
Strafferett	R 69	Ølaggift	R 62
Straffeprosess	R 70	Øvrigheten	R 14
Straffullbyrdelse	R 69	Åsetesrett	R 68
Sunnhetsvesen	R 24		

SYSTEMATISK REGISTER.

A. STATSFORFATNINGSRETT.

1. Forfatningsbestemmelser.

1933]	2. Landets grenser.	Side
Febr.	7. Noteveksling mellom Norge og Sverige om periodisk rydding og ettersyn av riksgrensen	793

3. Statsborgerrett.

4. Symboler.

5. Kongen og kongehuset.

6. Stortinget.

1949		
Febr.	11. Res.	om valgting til utkåring av stortingsmenn
»	18. »	om at saker ang. stortings- og kommunevalglovgivningen skal høre inn under Kommunaldepartementet
Juni	10. Lov	nr. 1 om endr. i lov om stortingsvalg og om bestem. for det første forestående valg
»	17. »	nr. 6 om endr. i lov om nominasjon ved stortingsvalg

7. Ordener og hederstegn.

B. FORVALTNINGSRETT.

I. Forvaltningens alminnelige organisasjon.

I. Sentraladministrasjonen.

Janr.	7. Res.	om ikrafttreden av lov om margarinprodukter, samt om bemynd. for Landbruksdepartementet til å treffe avgjørelse m. v. etter loven	5
»	28. »	om statsinstitusjoners salg av sera, vaksiner m. v.	52
»	28. »	om bemynd. for Handelsdepartementet til etter lov om børser å forandre visse avgiftssatser	52
Febr.	4. »	om bemynd. for Sosialdepartementet til å dispensere fra bestem. om produksjon og omsetning av iskrem..	61
»	4. »	om do. fra bestemmelsene om melk og fløte	62

1949

Febr.	18. Res.	om at saker ang. stortings- og kommunevalglovgivningen skal høre inn under Kommunaldepartementet..	72
»	18. »	om bemynd. for Handelsdepartementet til å treffe avgjørelser etter §§ 5, 40 og 87 i handelsloven	76
»	18. »	om fredningstid for sel på Newfoundlandfeltet	76
Mars	11. »	om endr. i bestemmelser om sentraltrekkkontoret for sjømenn	94
»	11. »	om bemynd. for Fiskeridepartementet til å treffe bestem. om regulering av den innenlandske omsetning av klippfisk	94
»	11. »	om kjøp gjennom Sild- og Brislingsallslaget av brisling og sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	96
»	11. »	om do. gjennom Feitsildfiskernes Salgslag av sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	97
»	18. »	om organisering av kontor for mellomfolkelig økonomisk samarbeid i Handelsdepartementet	106
»	31. »	om at Norges kommunal- og sosialskole skal høre under Kirkedepartementet	120
April	8. »	om bemynd. for Samferdselsdepartementet til å gi forskr. om luftfartssertifikater	125
»	22. »	om overføring fra Finansdepartementet til Handelsdepartementet av bemynd. etter lov om betalingsutjevning	132
»	29. »	om endr. i reglement for ansettelse i Patentstyret ..	145
Mai	6. »	om at myndigheten til å gi tillatelse til trålfangst m. m. utover det som er bestemt i trålelovens § 1 utøves av Fiskeridepartementet	154
»	6. »	om opphevelse av bemynd. for Arbeidsdepartementet til å dispensere fra § 70 punkt 1 i Statsbanenes tjenestereglement	159
»	12. »	om opprettelse av Norges almenvitenskapelige forskningsråd	160
»	27. »	om fastsetting av reglem. for Arbeidsdirektoratet ..	173
Juni	3. »	om overføring til Kommunaldepartementet av myndigheten etter lovene om krigsskadetrygd for bygninger og for løsøre	193
»	3. »	om endr. i bestem. om oppgjør av innbetalinger ved Det norske innskudds- og trekkontor	193
»	3. »	om vedtekter for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd	195
»	17. »	om overføring til Kirkedepartementet av administrasjonen av idretten	239
»	28. Skr.	om myndighet for fylkesmennene til å godkjenne utgifter ved anbringelse av sikringsdømte i privat forpleining	278
»	30. Res.	om endr. i bestem. om Det norske innskudds- og trekkontor	302
Juli	15. »	om fullmakt for Finansdepartementet til å gjøre unntak fra bestem. om registreringsbevitnelse ved omsetn. av verdipapirer	374
»	25. »	St.vedtak om fullmakt for Kongen til å avgjøre søknader om ettergivelse av sakskostnader, erstatn. og inndragning ..	377
»	30. Rundskr.	om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning i ekteskapsaker	467

1949

Aug.	12. Res.	om fullmakt for Sosialdepartementet til å gi norske studenter med tannlegeeksamen fra Danmark og U.S.A. tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i Norge	501
»	12. »	om overføring fra Finansdepartementet til Kommunaldepartementet av myndigheten i henhold til landskattelovens § 3, 8. ledd om fordeling av fylkesskatten på herredene	502
»	26. »	om opprettelse av et midlert. innkjøps- og materiellkontor i Justisdepartementet under Sjefen for Sivilforsvaret	505
Sept.	2. »	om at bestyrelsen av statens eiendommer i Narvik overføres fra Samferdselsdepartementet til Finansdepartementet	521
»	16. »	om bemynd. for Justisdepartementet til å ettergi erstatn. m. v. i straffesaker	524
»	16. »	om overføring av Sentralregistret for evakuerte fra Sosialdepartementet til Kommunaldepartementet	524
»	22. Rundskr.	om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning — anvisning av regninger for flytningsgodtgj.	527
»	30. Res.	om registrering av elektr. kraftledninger	569
Oktbr.	21. »	om bemynd. for Justisdepartementet til å treffe bestem. i henh. til § 7 i lov om utgivelse av en lovtidende om do. for Landbruksdepartementet til å innkreve avgift til pensjonering av skogsarbeidere	615
Novbr.	18. »	om bestem. om administrasjonsordningen for Statens havnevesen	659
»	25. »	om instruks for Statens Rasjonaliseringsdirektorat	663
Desbr.	2. »	om at arbeidet med refusjonen av bensinavgiften til jordbruksmotorer legges til Landbruksdepartementet	668
		2. Øvrigheten.	
		3. Lensmenn.	
Desbr.	9. Res.	om at Lærdal og Borgund lensmannsdistrikter slås sammen til ett distrikt	670
		4. Kommunalinndelingen. Jurisdiksjons- og navnforandringer for distrikter.	
Janr.	10. Skr.	om at Nordre Håland og Søndre Håland jordmordistrikter slås sammen til Sola jordmordistrikt	17
»	12. »	om at Ytre Hosanger jordmordistrikt inndras og slås sammen med Indre Hosanger distrikt	17
Febr.	10. »	om opphevelse av Foldereid jordmordistrikt m. v.	65
»	16. »	om inndragning av Nyhus jordmordistrikt i Trysil m. v.	72
»	28. »	om opphevelse av Ytre Arna jordmordistrikt m. v.	87
Mars	15. »	om do. av Austre Naustdal jordmordistrikt m. v.	101
April	8. Res.	om utvidelse av kjøpstaden Stavern	122
Mai	12. »	om nedleggelse av Aker politimesterembete og opprettelse av et nytt Asker og Bærum politimesterembete	165
»	12. Skr.	om at Eidsborg og Mo jordmordistrikter slås sammen til Mo jordmordistrikt	165
»	20. Res.	om fastsetting av skrivemåten for fylkesnavnet Oppland	168

			Side
1949			
Mai	20. Res.	om overføring av Hjelbunes fra Skjerstad til Saltdal	168
»	20. »	om fastsetting av grensen mellom Byneset og Strinda	169
»	20. »	om do. mellom Trondheim bymark og Strinda	170
Juni	13. Skr.	om opphevelse av Øvre Suldal jordmordistrikt	229
»	17. Res.	om overføring til Langesund av et strøk av Bamble	235
»	24. »	om at Rogaland og Finnmark blir skilt ut som egne meklingskretser	271
»	30. »	om fastsetting av grensen mellom Kautokeino og Nordreisa	300
»	30. »	om do. mellom Kautokeino og Kvenangen	301
Juli	4. Skr.	om at Herre og Bamble jordmordistrikter slås sammen til ett distrikt	307
»	8. Lov	nr. 8 om endr. i lov om sammenslutning av Aker og Oslo	311
»	8. Res.	om at navnet på herredet Kjelvik endres til Nordkapp	341
Novbr. 11.	»	om overføring av eiend. Gulstad, gnr. 52 bnr. 6, fra Frogn til Nesodden	633
»	29. Skr.	om Austre Vikebygd, Bjoa, Vestre Vikebygd og Sveio jordmordistrikter	666
Desbr. 9.	Res.	om at Lærdal og Borgund lensmannsdistrikter slås sammen til ett distrikt	670
»	12. Skr.	om opphevelse av Røvik jordmordistrikt m. v.	671
»	16. Res.	om deling av Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag distrikt av Statens pris- og rasjoneringsinspeksjon	785

5. Kommunal stemmerett og valgbarhet.

Febr.	11. Res.	om valgting til utkåring av stortingsmenn	66
»	18. »	om at saker ang. stortings- og kommunevalglovgivningen skal høre inn under Kommunaldepartementet	72
Juni	10. Lov	nr. 1 om endr. i lov om stortingsvalg og om bestem. for det første forestående valg	202
»	17. »	nr. 6 om endr. i lov om nominasjon ved stortingsvalg	234

6. Kommunestyret. Fylkestyret.

Mars	18. Lov	nr. 3 om endr. i lov om kommunestyre på landet	103
»	18. »	nr. 4 om do. i byene	104
Mai	20. Res.	om fastsetting av skrivemåten for fylkesnavnet Oppland	168
Juni	10. »	om fullmakt for fylkesmannen til å gi samtykke etter landkom.lovens § 51, 7 og bykom.lovens § 49, 6 m. m.	223
»	11. Rundskr.	om fullmakt for fylkesmannen til å gi samtykke etter landkom.lovens § 51, 5 og bykom.lovens § 51, 9 m. m.	228
»	30. Lov	nr. 7 om endr. i lov om kommunestyre på landet	284
»	30. »	nr. 8 om do. i byene	284
Juli	30. Rundskr.	om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning i ekteskapsaker	467
Sept. 22.	»	om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning — anvisning av regninger for flytningsgodtgj.	527
Novbr. 11.	Res.	om forskr. om arbeidsløysetrygdens tiltaksfond i fylkene	633

7. Kommunale forhold i alminnelighet.

Febr.	18. Res.	om at saker ang. stortings- og kommunevalglovgivningen skal høre inn under Kommunaldepartementet.	72
»	18. »	om visse gjøremål etter jordloven for Oslo formannskap og bystyre p. g. a. sammenslutningen av Oslo og Aker	73
Mars	9. St.vedtak	om opprettelse av skole for kommunal- og sosialutdanning	91
»	25. Lov	nr. 1 om overføring av 1,5 mill. kroner fra Skattefordelingsfondet til et kommunalopplæringsfond	109
»	25. »	nr. 2 om garantifond for lån i Norges Kommunalbank	109
»	31. »	nr. 2 om førebils tillegg til reglane i landsskattelovi om utlikning av fylkesskatten på heradi	117
»	31. Res.	om at Norges kommunal- og sosialskole skal høre inn under Kirkedepartementet	120
Juni	17. »	om regler om Kommunalopplæringsfondet m. v.	237
»	30. Lov	nr. 5 om adgang for kommunene til å ligne ut tillegsskatt på større inntekter	283
Juli	5. Skr.	om forhøyelse av hjemstavnskommunenes bidrag til tvangsarbeidshusene	307
»	15. Lov	nr. 1 om Norges Kommunalbank	349
»	15. »	nr. 5 om fordeling av kommunal inntektsskatt ilignet entreprenørfirmaer og andre som utfører bygge- og anleggsarbeid i kommuner med store krigsskader og i kommuner der det reises industrialanlegg	365
Sept.	23. Res.	om formannskapets bevilging for å utføre rørleggerarbeider for Oslo vann- og kloakkvesen og Oslo gassverk	534
Novbr.	11. »	om vedtekter for Norges kommunal- og sosialskole	629

8. Statstjenernes rettstilling i alminnelighet.

Janr.	8. Rundskr.	om antesiperte alderstillegg for folk med høyere utdanning i lønnsklasse 7	16
»	13. Res.	om fastsetting av lønnen for adm.direktør i Den Norske Industribank	38
Febr.	25. »	om at Sentraltrekkkontorets Tjenestemannslag anerkjennes som forhandlingsberettiget	86
Mars	11. Lov	nr. 1 om tillegg til lov om utenrikstjenesten	93
»	25. Res.	om at Politiembetsmennenes Landsforbund anerkjennes som forhandlingsberettiget	114
April	29. »	om endr. i reglement om ansettelser i Patentstyret	145
Mai	6. »	om at foreningen for Skipskontrollens sjøkyndige personell anerkjennes som forhandlingsberettiget	159
Juni	3. »	om endr. i instruks for de off. tjenestemenn, som plikter å hjelpe de sjømilitære myndigheter i kystoppsynet	199
»	10. »	om opphevelse av bestem. om at underjordmødre ved Kvinneklinikken i Bergen ikke skal regnes for off. tjenestemenn	225
»	17. »	om regler for Kommunalopplæringsfondet m. v.	237
»	24. St.vedtak	om fastsetting av grunnlønn for direktøren i Statens Kornforretning	818
»	29. »	om at stillingen som velferdssjef ved statsbanene settes i lønnsklasse 19	818

			Side
1949			
Juni	30. Res.	om poståpnere og landpostbud	304
Juli	1. Skr.	om instruks for sjefen for Statens Farmakopélaboratorium	305
»	8. Lov	nr. 12 om midlert. unntak fra lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn	314
»	27. St.vedtak	om lønnsregulering for en del off. tjenestemenn	378
»	28. Midlert. lov	nr. 24 om funksjonstiden for Kornrådet som ble valgt 4. juli 1945	444
Aug.	11. Rundskr.	om lønnsregulering for en del off. tjenestemenn	498
»	26. Res.	om fastsetting av instruks for direktøren ved Universitetet i Bergen	504
Sept.	17. Rundskr.	om avlønning av midlert. tjenestemenn	525
»	26. »	om sekretærgodtgj. etter komitéregulativet	566
Oktbr.	14. Res.	om instruks for Kringkastingsrådet	604
»	28. »	om instruks for styret i Norsk Rikskringkasting, Kringkastingsjefen, Programutvalget og de lokale programråd	611
Novbr.	25. »	om at herredsskogmestere skal regnes som off. tjenestemenn etter forhandlingsloven og om forhandlingsrett for Norges Herredsskogmesterlag	663
Desbr.	27. Skr.	om endr. i reglement for tjenestemenn ved Sophies Minde	791
»	29. »	om do. for off. tjenestemenn ved Rikshospitalet og Kvinneklinikken	791

9. Embedsgårder.

10. Skyss- og kostgodtgjørelses beregning.

Janr.	21. Res.	om tillegg til skyss- og kostgodtgj.regulativets § 11.	44
»	27. Rundskr.	om behandlingsmåten i politiets ansettelsesråd — skyss- og kostgodtgj. til rådets medlemmer	48
Mai	20. »	om skyss- og kostgodtgjørelsesregulativets § 1	170
Juli	8. Res.	om fastsetting av en del nye satser for off. tjenestemenns skyss- og kostgodtgj.	344

11. Pensjonsvesen.

Febr.	11. Res.	om endr. i res. om Pensjonstilleggsfondet for loser.	70
»	25. Lov	nr. 3 om endr. i lov om krigspensjonering av hjemme-styrkepersonell og sivilpersoner	79
Juni	22. St.vedtak	om innlemming av nye stillinger i Statens Pensjonskasse m. v.	801
Juli	28. Lov	nr. 26 om Statens Pensjonskasse	444
»	28. »	nr. 27 om Statsbanenes Pensjonskasse	458
Oktbr.	28. Prov.	anordn. om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	610
»	28. Res.	om bemynd. for Landbruksdepartementet til å forestå innkrevingen av ovennevnte avgift	615
Novbr.	1. Kunngj.	om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	621
»	28. »	om at det ikke skal betales pensjons- og investeringsavgift for vedtømmer og slindbarket og ubarket kubb	665
Desbr.	16. Res.	om at arbeidstakere på skip under 100 br. reg.tonn i fast rutefart m. m. omfattes av pensjonstrygden for sjømenn	786

II. Spesielle forvaltningsgrener.

I. Utenriksvesen.

a. Diplomati og konsulatvesen.

Janr.	13.	Res.	om omdannelse m. v. av de ul. visekonsulater i Aalborg, Aarhus, Fakse, Fredericia og Odense til ul. konsulater	18
»	21.	»	om opprettelse av et ul. konsulat i Addis Abeba	44
Febr.	25.	»	om endr. i plakat om norske skips forpliktelse til å medta sjøfolk som hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltning	84
Mars	18.	»	om omdannelse av det ul. konsulat i Valparaiso til ul. generalkonsulat	106
April	22.	»	om do. av det ul. visekonsulat i Norrkøping til ul. konsulat	127
»	22.	»	om innskrenkning av distriktet for konsulatet i Beirut	127
»	22.	»	om hvorvidt østerrikske statsborgere o. a. skal regnes som fiender i relasjon til lov om fiendegods o. a.	129
Juni	10.	»	om omdannelse av det ul. visekonsulat i Las Palmas til ul. konsulat m. v.	221
Juli	8.	Lov	nr. 3 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avståelse av bruksrett over fast eiendom m. v. til fordel for fremmede lands representanter	309
»	8.	Res.	om overføring av det ul. visekonsulat i Gävle fra distriktet for det ul. konsulat i Sundsvall til distriktet for det ul. generalkonsulat i Stockholm	321
»	28.	»	om omdannelse av det ul. visekonsulat i Sevilla til ul. konsulat	460
Novbr.	25.	»	om omdannelse av det ul. konsulat i Lisboa til ul. generalkonsulat	663

b. Utenlandske anliggender.

1933	Febr.	7.	Noteveksling mellom Norge og Sverige om periodisk rydding og ettersyn av riksgrensen	793
1938	Juli	29.	Sjøfartskonvensjon mellom Norge og Ecuador	793
1946	Oktbr.	9.	Grunnloven for den Internasjonale Arbeidsorganisasjon, endringsdokument med tillegg	793
»	»	9.	Konvensjon nr. 80 om visse formelle endringer i tidligere internasjonale arbeidskonvensjoner	793
Desbr.	2.	»	Internasjonal overenskomst om regulering av hvalfangst	793
»	»	2.	Protokoll om do.	793
»	»	15.	Konstitusjonen for den Internasjonale Flyktningsorganisasjon	793
1947	Mars	3.	Tilleggsprotokoll om ikrafttredden av hvalfangstprotokollen av 26. november 1945	793
Juli	»	5.	Verdenspostkonvensjonen	794
»	»	11.	Konvensjon og rekommandasjon nr. 81 om arbeidstilsyn	794
Novbr.	11.	»	Luftfartsavtale mellom Norge og Portugal	794
»	»	14.	» mellom Norge og Brasil	794

1949			
Janr.	21.	Overenskomst mellom Norge og Danmark om overflytting av medlemmer mellom sykekasser	794
Mars	8.	Konvensjon mellom Norge, Danmark og Sverige om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i straffesaker ..	794
	18.	Luftfartsavtale mellom Norge og Argentina	794
Mai	7.	» mellom Norge og Tsjekkoslovakia	794
	20.	» mellom Norge og Tyrkia	794
Juni	21.	» mellom Norge og Irland	795
Oktbr.	16.	Skr. om at Pakistan har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. de Forente Nasjoners privilegier og immunitet	795
	16.	» om at Egypt har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. samme overenskomst	795
	26.	» om at Belgia har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. samme overenskomst	795
	26.	Avtale om opphevelse av visumtvangen mellom Norge og visse britiske kolonier	795
Novbr.	9.	Noteveksling med Argentina om gjensidig fritakelse for beskatning av inntekter ved skipsfarts- og luftfartsvirksomhet	795
	24.	Skr. om at Chile har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. de Forente Nasjoners privilegier og immunitet	795
	30.	» om at Belgia har gjort Bernkonvensjonen om beskyttelse av litterær og kunstnerisk eiendomsrett gjeldende for Belgisk Kongo og Ruanda Urundi	795
Desbr.	13.	» om at El Salvador m. fl. stater har ratifisert konstitusjonen for Unesco	796
	18.	Overenskomst med Sverige om gjensidig tilgodereknning av premier til arbeidsløsetrygd	796
1949			
Janr.	8.	Skr. om at Irak har ratifisert konstitusjonen for Unesco ..	796
	19.	Bestem. om lisensfrie sendinger til utlandet	39
	28.	Konvensjon med Sverige om felles regler for laks- og sjøaurefisket m. m. i Iddefjorden og Svinesund	796
Febr.	2.	Skr. om at Sveits har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. overenskomst om undertrykkelse av falskmyntneri ..	796
	18.	» med oppgave over stater som har ratifisert eller sluttet seg til overenskomst om bevarelse m. m. av industrielle rettigheter som er skadet ved den annen verdenskrig	796
	28.	Avtale mellom Norge, Sverige og England om flytende værvarslingsstasjon i Nord-Atlanteren	796
Mars	7.	Skr. om at Norge har oppsagt overenskomst om regulering av luftfarten av 1919	796
	15.	» om at Luxembourg har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. de Forente Nasjoners privilegier og immunitet ..	797
	30.	» om at Australia har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. samme overenskomst	797
April	8.	» om at Frankrike har deponert sin erklæring om godkjennelse av den Mellomfolkelige Domstols jurisdiksjon ..	797
	11.	» om at Norge har oppsagt overenskomst ang. opprettelse av et internasjonalt sunnhetshyrå i Paris	797

April	12. Skr.	om at Libanon har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. de Forente Nasjoners privilegier og immunitet	797
»	22. Res.	om overføring fra Finansdepartementet til Handelsdepartementet av bemynd. etter lov om betalingsutjevning	132
Juli	15. Midlert. lov	nr. 6 i henhold til midlert. konvensjon mellom Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellom de to riker	367
»	28. Lov	nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning	427
Oktbr.	21. Res.	om at kortsiktige varebytte- og betalingsavtaler unnatas fra innrykking i «Overenskomster»	609

2. Religionsvesen.

a. Religion. Gudstjeneste m. v.

Janr.	7. Res.	om tillegg til alterbokens avdeling om slutningskollekt (Kollett for fred)	2
»	28. »	om regler om soknebud og sakramentforvaltning ved lege kristne utenfor kirkehuset	49
»	28. »	om ritual for innvielse av lege kristne til menighets-tjeneste	50
Desbr.	9. »	om opphevelse av helligdagsfredningen for fiske med drivgarn under vintersildfisket	670

b. Kirker. Kirkegårder.

Febr.	16. Skr.	om stiftsdireksjonenes myndighet til å tillate oppførelse av gravkapell	71
-------	----------	---	----

c. Geistlighet.

Janr.	28. Res.	om regler om soknebud og sakramentforvaltning ved lege kristne utenfor kirkehuset	49
»	28. »	om ritual for innvielse av lege kristne til menighets-tjeneste	50
Mars	16. Skr.	om at Frelsesarmeens ettersøkelseskantor ikke er berettiget til å forlange utskrift av kirkeboken	101
Oktbr.		Kapiteltakster for 1949	819

d. Dissentere.

3. Undervisningsvesen.

a. Folkeskolen.

Juni	3. Bestem.	om at lov ang. foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
------	------------	--	-----

b. Abnorme og forsømte barn.

Juli	28. Lov	nr. 5 om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring	407
Desbr.	9. Res.	om at skolene for blinde, døve og evneveike m. v. skal nytte navnet spesialskoler m. v.	670

1949

c. Fagskoler, fylkeskoler, folkehøgskoler m. v.

Mars	9.	St.vedtak om opprettelse av skole for kommunal- og sosial- utdanning	91
»	31. Res.	om at Norges kommunal- og sosialskole skal høre inn under Kirkedepartementet	120
Mai	27.	» om ikrafttreden av lov om brevskular	173
Juni	3. Bestem.	om at lov ang. foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
Juli	15. Res.	om endr. i bestem. om minsteutdannelse for arbeids- ledere m. fl. ved elektriske anlegg m. v.	373
»	28. Lov	nr. 19 om folkehøgskular	429
»	28. Res.	om ikrafttreden av ovennevnte lov	432
Novbr.	11.	» om vedtekter for Norges kommunal- og sosialskole ..	629

d. Høgre almenskoler.

Juni	3. Bestem.	om at lov ang. foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
»	8. Res.	om reglem. for realskoleeksamen	322

e. Universitetet, høyskoler m. v.

Janr.	28. Res.	om endr. i reglement for språklig-historisk embets- eksamen ved Universitetet i Oslo	51
April	8. »	om do. for økonomisk embetseksamen ved Universi- tetet	122
»	22. »	om do. for Studentutvalg	128
»	22. »	om tilføyelse til § 2 i reglement om opptaking ved Det medisinske fakultet	128
Mai	6. »	om endr. i § 3 i reglement for språklig-historisk embetseksamen	151
Juni	3. Bestem.	om at lov ang. foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
»	10. Res.	om endr. i reglement for den farmasøytiske utdan- nelse m. v.	221
»	17. Lov	nr. 2 om endr. i lov om Norges Tannlegehøgskole ..	231
Juli	8. »	nr. 4 om godkjenning av utenlandsk eksamen i far- masi, medisin eller odontologi med samme virkning som tilsvarende norsk eksamen	309
»	8. »	nr. 5 om endr. i lov om Norges tekniske høyskole ..	310
»	28. »	nr. 8 om lærereksamener og forberedende prøver ved Universitetet i Bergen	417
»	28. Res.	om reglement for språklig-historisk embetseksamen i engelsk	460
Aug.	12. »	om fullmakt for Sosialdepartementet til å gi norske studenter med tannlegeeksamen fra Danmark og U.S.A. tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i Norge	501
»	26. »	om fastsetting av instruks for direktøren for Univer- sitetet i Bergen	504

Oktbr. 14.	Res.	om utfyllende regler om godkjenning av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi	603
»	14.	» om utfyllende regler i henhold til § 7 i lov om Norges tekniske høyskole	604

4. Biblioteker, museer, vitenskap og kunst. Naturfredning. Kringkasting. Film.

1948			
Desbr. 13.	Skr.	om at El Salvador m. fl. stater har ratifisert konstitusjonen for Unesco	796
1949			
Janr.	8.	» om at Irak har ratifisert do.	796
Febr.	28.	Avtale mellom Norge, Sverige og England om flytende værvarslingsstasjon i Nord-Atlanteren	796
Mars	4.	Res. om ikrafttreden av lov om folke- og skuleboksamlinger ..	88
»	18.	L o v nr. 2 om endr. i lov om Norsk Rikskringkasting	102
»	18.	Res. om ikrafttreden av lov om Riksteateret	106
Mai	12.	» om opprettelse av Norges almenvitenskapelige forskningsråd	160
Juni	3.	» om vedtekter for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd	195
Juli	8.	K u n n g j. om skatt på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m. v.	316
»	28.	L o v nr. 23 om endr. i midlert. lov om skatt på motorvogner og lystfartøyer samt visse forestillinger og framvisninger m. v.	443
Oktbr. 14.	Res.	om instruks for Kringkastingsrådet	604
»	28.	» om instruks for styret i Norsk Rikskringkasting, Kringkastingsjefen, Programutvalget og de lokale programråd	611
»	28.	» om Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd ..	616
Novbr. 11.	»	» om godkj. av avtalen om administrasjonsordningen for den tekniske virksomhet i Kringkastingen	631

5. Arkivvesen.

6. Folkemengdens bevegelse. Passvesen. Statistikk.

1948			
Oktbr. 26.		Avtale om opphevelse av visumtvangen mellom Norge og visse britiske kolonier	795
Oktbr. 30.			
1949			
Mars	4.	Res. om oppgave over omsetning m. v. av medisintan ..	90
»	11.	» om melding om vanføre fra trygdekassene	94
Mai	12.	» om en fullstendig jordbrukstelling	165

7. Retts- og politivesen.

a. Kunngjøringer.

Janr.	20.	Rundskr. om Norsk Lysingsblad, Innrykking og betaling for proklamaer og ektepakter	41
Juni	3.	L o v om preklusiv innkalling av visse fordringer på Nortraship	181

1949

Oktbr. 21.	Res.	om at kortsiktige varebytte- og betalingsavtaler unntas fra innrykking i «Overenskomster» og om bemynd. for Justisdepartementet til å treffe bestem. i henhold til § 7 i lov om utgivelse av en lovtidende	609
------------	------	--	-----

b. Rettsvesenets administrasjon.

Febr. 10.	Rundskr.	om ettergivelse av saksomkostninger og refusjon til det offentlige i ekteskapssaker	64
April 8.	Res.	om nedleggelse av Eidsivating lagmannsretts avdeling for landssviksaker	122
» 29.	»	om oppnevning av et utvalg av meddommere for lagmannsretten	142
Juni 24.	»	om at Rogaland og Finnmark blir skilt ut som egne meklingskretser	271
Juli 8.	Lo v	nr. 12 om midlert. unntak fra lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn	314
Oktbr. 14.	Res.	om overføring til de midlert. statsadvokater for pris-, rasjonerings- og forsyningssaker av saker angående skatter, valuta og pengevesen	605

c. Politivesen i alminnelighet.

Janr. 27.	Rundskr.	om behandlingsmåten i politiets ansettelsesråd — skyss- og kostgodtgj. til medlemmer av rådet	48
April 29.	Res.	om endr. i påtaleinstruksen	140
Mai 12.	»	om nedleggelse av Aker politimesterembete og opprettelse av et nytt Asker og Bærum politimesterembete ..	165
Juni 17.	»	om politimesterforretningene i Egersund	235
» 24.	»	om politimesterforretningene i Grimstad og Lillesand m. v.	271
Novbr. 18.	»	om endr. i res. om organisering av utrykningspolitiet	659

d. Politivedtekter.

Janr. 3.	Skr.	om politivedtekt for Stokken	1
» 3.	»	om do. for Gjøvdal	1
» 4.	»	om do. for Bremanger	1
» 6.	»	om do. for Eid i Sogn og Fjordane	2
» 20.	»	om do. for Tovdal	44
» 22.	»	om do. for Vågøy	46
» 24.	»	om do. for Nord-Vågøy	46
Febr. 8.	»	om do. for Grane	63
Mars 10.	»	om do. for Eide i Aust-Agder	91
» 10.	»	om endr. i do. for Alvundeid	91
April 1.	»	om politivedtekt for Mykland	121
» 7.	»	om do. for Førde	122
» 26.	»	om endr. i do. for Bodø	139
» 26.	»	om do. for Vadsø	139
» 26.	»	om politivedtekt for Øvre Rendal	139
Mai 2.	»	om kinematografvedtekt for Kvam	148
Juni 8.	»	om endr. i politivedtekten for Grimstad	201
» 8.	»	om politivedtekt for Hornindal	201
» 8.	»	om do. for Søndeled	201
» 10.	»	om do. for Austre Moland	228

1949				
Juni	10.	Skr.	om politivedtekt for Kinn	228
»	10.	»	om endr. i do. for Frosta	228
»	25.	»	om do. for Bærum	277
»	25.	»	om do. for Hammerfest	277
Juli	14.	»	om kinematografvedtekt for Vanylven	349
Aug.	6.	»	om politivedtekt for Jølster	498
Sept.	5.	»	om do. for Seljord	523
»	5.	»	om kinematografvedtekt for Leksvik	523
Oktbr.	13.	»	om vedtekt for salg fra off. steder og portrom m. v. i Lillestrøm	603
»	18.	»	om kinematografvedtekt for Askøy	609
»	20.	»	om endr. i vedtekt for salg fra portrom og off. steder i Stavanger	609
»	26.	»	om endr. i politivedtekt for Nordli	610
Novbr.	1.	»	om vedtekter for salg fra off. steder og portrom m. v. i Oslo	622
»	2.	»	om politivedtekt for Randaberg	622
»	10.	»	om endr. i do. for Kragerø	629
»	11.	»	om vedtekt til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk i Sør-Odal	658
»	14.	»	om brigade i politivedtekta for Ørskog	658
»	15.	»	om do. for Sørreisa	658
»	22.	»	om brigade i politivedtekta for Evje	663
»	28.	»	om vedtekt for salg fra portrom m. v. i Ålesund	666
Desbr.	19.	»	om politivedtekt for Råde	787
»	19.	»	om do. for Bru	787
»	23.	»	om do. for Søgne	790

e. Lotteri.

Juli	15.	Res.	om fastsetting av statens andel av omsetningen ved veddemål ved totalisator ved travløp	373
------	-----	------	---	-----

f. Sivilt luftvern.

Juli	8.	Lov	nr. 1 om endr. i midlert. lov om tillegg til luftvern-lovgivningen	308
Aug.	26.	Res.	om opprettelse av et midlert. innkjøps- og materiellkontor i Justisdepartementet under Sjefen for Sivilforsvaret	505
Desbr.	23.	»	om bemynd. for Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap til å innhente oppgaver vedr. beredskapsarbeidet i industrien	790

8. Forsorgsvesen.

Febr.	25.	Lov	nr. 2 om endringer i midlert. lov om hjelp til blinde og vanføre	79
Juni	17.	»	nr. 1 om endr. i forsorgsloven	230

9. Sunnhetsvesen.

a. Medisinalvesen i alminnelighet.

1948				
Janr.	21.		Overenskomst med Danmark om overflytting av medlemmer mellom sykekasser	794
1949				
Janr.	7.	Res.	om forskr. for tannlegers forskrivning og anvendelse av legemidler	2

			Side
1949			
Janr.	28. Res.	om statsinstitusjoners salg av sera, vaksiner m. v.	52
Mars	4. »	om oppgave over omsetning m. v. av medisinaler	90
April	11. Skr.	om at Norge har oppsagt overenskomst ang. opprettelse av et internasjonalt sunnhetsbyrå i Paris	797
Mai	6. Res.	om ikrafttreden av lov om sykepleiere, og om regler om Sykepleierådets virksomhet	152
Juni	3. Bestem.	om at lov angående foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
Juli	8. Res.	om opphevelse av oppgaveplikt for produsenter og kjøpere av medisinaler	342
»	28. Lov	nr. 4 om anstalter og hjem for epileptikere	406
»	28. »	nr. 5 om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring	407
»	28. »	nr. 10 om folketannrøkt	418
Aug.	1. Forskr.	om legemidler m. v. på norske skip og til overvinteringstokter til arktiske egne	473
Desbr.	27. Skr.	om endr. i reglem. for tjenestemenn ved Sophies Minde	791
»	29. »	om do. for off. tjenestemenn ved Rikshospitalet og Kvinneklinikken i Oslo	791

b. Helseforskrifter m. v.

1946			
Juli	5. Res.	om ikrafttreden av lov om rottebekjempelse	793
1949			
Janr.	11. Skr.	om endr. i kap. 7 i Helseforskr. for Brønnøysund	17
Febr.	4. Res.	om bemynd. for Sosialdepartementet til å dispensere fra bestem. om produksjon og omsetning av iskrem	61
»	9. Skr.	om forskr. for utgassing av skip med blåsyregass	63
»	11. Res.	om forskr. om kullsyreholdige leskedrikker og mineralvann	66
»	16. Skr.	om tillegg til § 11 i helseforskrifter for Kyrkjebø	72
»	22. »	om merking av ferdigpakket spiseis	77
Mars	5. »	om endr. i § 9 i helseforskrifter for Tønsberg	91
April	29. Res.	om forskr. om oppvask av servise på spise- og bevertningssteder	142
Mai	6. »	om endr. i § 12 i forskr. for handel med nærings- og nytelsesmidler fra kiosker etc.	153
Juni	3. Bestem.	om at lov angående foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer § 10 skal gjelde også for andre skoler enn de som er nevnt i loven	199
»	11. Skr.	om tillegg til § 6 i helseforskrifter for Modum	229
»	11. »	om helseforesegner for Innvik	229
Juli	8. Res.	om at politimesteren i Helgeland skal være medlem av helserådet i Mo	341
Aug.	9. Skr.	om tillegg til § 5 i helseforskr. for Tromsø	498
»	12. »	om helseforskr. for Sandtorv	503
»	17. »	om do. for Beitstad	503
»	31. »	om endr. i do. for Lillestrøm	507
»	31. »	om do. for Asnes og Hof herreder i Hedmark	507
Sept.	2. »	om tillegg til § 31 i helseforskr. for Ski	522
Novbr.	1. »	om tillegg til §§ 6 og 14 i do.	622
»	10. »	om endr. av § 13 i helseforskr. for Kristiansund	629
»	12. »	om tillegg til helseforesegnerne for Ardal	658

Novbr. 12.	Skr.	om helseforskrifter for Tiller	658
» 14.	»	om tillegg til do. for Furnes	658
Desbr. 8.	»	om helseforskr. for Aurskog og Nordre Høland	669
» 8.	»	om do. for Bygland	669

c. Leger og tannleger.

Janr. 7.	Res.	om forskr. for tannlegers forskrivning og anvendelse av legemidler	2
» 13.	»	om forskr. og takster for honorar og refusjon for legehjelp	18
Juni 17.	Lo v	nr. 2 om endr. i lov om Norges Tannlegehøgskole	231
» 24.	Midlert.	lov nr. 7 om sivil tjenesteplikt for leger, m. v.	252
Juli 8.	Lo v	nr. 4 om godkjenning av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi med samme virkning som tilsv. norsk eksamen	309
» 8.	Res.	om forskr. og takster for legehjelp	341
» 8.	»	om do. for honorar og refusjon for legehjelp	342
Aug. 12.	»	om fullmakt for Sosialdepartementet til å gi norske studenter med tannlegeeksamen fra Danmark og U.S.A. tillatelse til å utøve tannlegevirksomhet i Norge	501
Oktbr. 14.	»	om utfyllende regler om godkjenning av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi	603

d. Jordmødre.

Janr. 10.	Skr.	om at Nordre Håland og Søndre Håland jordmordistrikter slås sammen til Sola jordmordistrikt	17
» 12.	»	om at Ytre Hosanger jordmordistrikt innrdras og slås sammen med Indre Hosanger distrikt	17
Febr. 10.	»	om opphevelse av Foldereid jordmordistrikt m. v.	65
» 16.	»	om inndragning av Nyhus jordmordistrikt i Trysil m. v.	72
» 28.	»	om opphevelse av Ytre Arna jordmordistrikt m. v.	87
Mars 15.	»	om do. av Austre Naustdal jordmordistrikt m. v.	101
Mai 12.	»	om at Eidsborg og Mo jordmordistrikter slås sammen til Mo jordmordistrikt	165
Juni 10.	Res.	om opphevelse av bestem. om at underjordmødre ved Kvinneklirikken i Bergen ikke skal regnes for off. tjenestemenn	225
» 13.	Skr.	om opphevelse av Øvre Suldal jordmordistrikt m. v.	229
Juli 4.	»	om at Herre og Bamble jordmordistrikter slås sammen til et distrikt	307
Novbr. 29.	»	om Austre Vikebygd, Bjoa, Vestre Vikebygd og Sveio jordmordistrikter	666
Desbr. 12.	»	om opphevelse av Røvik jordmordistrikt m. v.	671

e. Apotekvesen.

Janr. 7.	Skr.	om bruk av veronal til fangst av rovdyr i Sigdal	16
» 7.	»	om do. i Vinje	16
» 26.	»	om å nytta gift til fangst av rovdyr i Hornindal	48
Febr. 28.	»	om do. i Soknedal	88
Mars 18.	»	om do. i Hægebostad	107
Mai 6.	»	om å nytta veronal til fangst av rovdyr i Seljord, Siljan og Sauherad	159
» 10.	»	om å nytte gift til fangst av rovdyr i Grane	159

		Side
1949		
Juni	8. Skr.	om å nytte gift til fangst av rovdyr i Øvrebo 201
»	10. Res.	om endr. i reglem. for den farmasøytiske utdan- nelse m. v. 221
»	16. Skr.	om å nytta veronal til fangst av rovdyr i Mo 230
»	16. »	om å nytta gift til fangst av rovdyr i Hjemland 230
»	30. Kunngj.	om avgift av apotekenes omsetning 291
Juli	1. Skr.	om instruks for sjefen for Statens Farmakopélabora- torium 305
»	2. »	om bruk av gift til fangst av rovdyr i Høylandet og Sparbu 307
»	8. Lov	nr. 4 om godkjenning av utenlandsk eksamen i far- masi, medisin eller odontologi med samme virkn. som tilsv. norsk eksamen 309
»	8. Skr.	om bruk av gift til fangst av rovdyr i Kolvereid 347
Sept.	17. »	om do. i Bindal, Langenes, Sør-Rana og Øksnes 526
Oktbr.	14. Res.	om utfyllende regler om godkjenning av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi 603

10. Veterinærvesen.

Janr.	28. Res.	om statsinstitusjoners salg av sera, vaksiner m. v. 52
Febr.	15. Skr.	om offentlig kjøttkontroll i Fauske 71
»	24. Bestem.	om omsetning av tamrein og slakt av tamrein 77
»	28. Skr.	om innførselsforbud for saltet fleisk og kjøtt 87
Mars	22. »	om avgifter for bruk av Halden off. slaktehus 108
Mai	5. »	om kjøttkontrollen i Heistad, Bjørntvedt og Herøya i Eidanger 149
»	6. Res.	om regler for kontroll, merking og omsetning m. v. av ferskt hvalkjøtt 154
Juni	28. Skr.	om off. kjøttkontroll i Eidskog 278
Juli	29. »	om avgifter for bruken av Stavanger off. slaktehus 467
Aug.	12. Res.	om ikrafttreden av lov om veterinærer m. v. og lov om endr. i lov om foranstaltn. mot smittsomme hus- dyrsykdommer 501
Oktbr.	24. Skr.	om off. kjøttkontroll i Stranda 610
Desbr.	3. »	om at forskr. om kontroll med oppheting av melk m. v. til dyrefôr skal gjelde for Nordland, Troms og Finn- mark 669

11. Bygnings- og brannvesen.

Janr.	7. Skr.	om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Raufoss i Vestre Toten 16
»	7. »	om utvidelse av grensene for Dokka bygningskommune 16
»	7. »	om do. av Molde byggebelte 16
»	12. »	om at bygningsloven og brannloven skal gjelde for Hurum 18
»	12. »	om endr. i punkt 2 i reguleringsvedtekt for en del av Høyland 18
»	12. »	om vedtekt til bygningslovens § 13 for Mo 18
»	14. »	om regulering av et strok i Volda m. v. 39
»	14. »	om at bygningsloven gjøres gjeldende for Finnsnes og Gibostad i Lenvik 39
»	17. »	om regulering av en del av Løkeberg i Bærum 39

Janr.	17.	Skr.	om bygningsvedtekter for Stjørdalshalsen bygningskommune, Nord-Trøndelag	39
»	19.	»	om regulering av Fløenbakken 45 x m. fl. i Bergen m. v.	40
»	19.	»	om vedtekter til bygningslovens §§ 28, 2, 48 og 63, 2 for Namsos byggebelte i Vemundvik	40
»	19.	»	om regulering av Trofors stasjonsområde i Grane m. v.	40
»	22.	»	om do. av Årdalstangen m. v. og om bygningsvedtekter for Årdal	46
»	24.	»	om at bygningslova vert gjeldande for eit område i Kvam, Hordaland	46
»	25.	»	om regulering av Bosekopp i Alta	48
»	28.	»	om do. av Kleppe i Klepp m. v.	52
Febr.	3.	»	om do. av Lorangejordet i Bærum m. v.	61
»	3.	»	om vedtekter til bygningslovens §§ 48 og 62 for områder i Solum	61
»	5.	»	om regulering av Kirkegt.—Storgt.—Torvet i Tromsø	62
»	11.	»	om at bygningsloven og brannloven gjøres gjeldende for området mellom Gjøvik byggebelte i Vardal og Hunndalens bygn.distr.	70
»	15.	»	om regulering av Engene 99 og 101, Drammen	71
»	15.	»	om do. av Nordbyområdet i Nøstet, Skoger	71
»	17.	»	om vedtekt til bygningslovens § 62 for Frogn	72
»	17.	»	om at bygningsloven gjøres gjeldende for et område i Stange	72
»	17.	»	om at bygningsloven og brannloven gjøres gjeldende for en del av Øvre Eiker og om opphevelse av Sundbakken, Hokksund og Vestfossen bygnings- og brannkommuner	72
»	18.	»	om bygnings- og reguleringsvedtekt for Roverud ...	76
»	22.	»	om vedtekt til bygningslovens § 13 for Egersund ..	77
»	22.	»	om endr. i reguleringsvedtekten for Varde	77
»	23.	»	om regulering og utparsellering av Kollen skog, Bærum	77
»	24.	»	om regulering av området gate 67, Fr. Nansens vei, gate 66 i Mandal	78
»	25.	»	om at brannloven gjøres gjeldende for en del områder i Hetland	86
Mars	1.	»	om bygningsvedtekter for Hurum	88
»	9.	»	om regulering av Søråsen i Bærum	91
»	9.	»	om do. av Nordre Hauger i Bærum	91
»	11.	»	om at reglene i midlert. lov om arbeidskraft til bygge- og anleggsarbeid ikke skal komme til anvendelse i Oslo og Bergen	100
»	16.	»	om vedtekt til bygningslovens § 68 for Kristiansund ..	101
»	18.	»	om vedtekter for Slitu bygningsdistrikt i Eidsberg ..	107
»	18.	»	om at bygningsloven gjøres gjeldende for et strøk i Follebu og strøket ved Segalstad bru i Østre Gausdal ..	107
»	18.	»	om do. for områder i Brunlanes	107
»	18.	»	om at brannlova vert gjeldande i heile Asane	107
»	18.	»	om regulering av Gildevangen i Vefsn m. v.	107
»	21.	»	om endr. i feieregulativet for Mysen	108
»	21.	»	om at Tollnes og Gråtenmoen bygningsdistrikter i Solum slås sammen til Solum bygningsdistrikt	108

1949

Mars	24.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler ..	108
»	26. Skr.	om at bygningsloven og brannloven gjøres gjeldende for et område av Stod	114
»	30. »	om feieregulativ for distriktet utenfor Strømmen i Skedsmo	116
»	30.	om regulering av området sør og øst for Svenskebyen i Namsos	116
»	31. Lov	nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg	117
April	1. Skr.	om at bygningsloven gjøres gjeldende for hele Gjerpén om tillegg til brannlovens § 15 for Fevik distrikt i Fjære	121
»	6. »	om vedtekt til bygningslovens § 74 for Namsos	121
»	8.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler ..	125
»	11. Skr.	om tilleggsbestem. til brannlovens § 21 for Oslo	126
»	12. »	om at bygningsloven gjøres gjeldende for hele Borre ..	126
»	13. »	om utvidelse av bygnings- og brannstroket Nordheim-sund i Kvam i Hordaland	126
»	22. »	om regulering av Smalebrumarka i Volda	132
»	27. »	om at bygningslova vert gjeldende for eit område i Inderøy	140
»	29. Res.	om forbud mot bruk av byggematerialer til hytter o. l. og reparasjoner m. m.	145
»	29. Skr.	om regulering av en del av Ramstad i Bærum m. v.	146
»	30. »	om feieregulativ for Tjølling	147
Mai	2. »	om at brannlova skal gjelda for eit strok i Leikanger ..	148
»	2. »	om vedtekter til bygningslovens §§ 8 og 28,2 for Svolvær	148
»	4. »	om at brannlova skal gjelda for Øystese i Kvam, Hordaland	148
»	4. »	om regulering av Solbakken og Nordre Øijord i Bergen ..	159
»	7. »	om regulering av Bø sentrum, Bø i Telemark m. v.	159
»	9. »	om do. av areal K i reguleringsplanen for Rognan i Saltdal m. v.	159
»	9. »	om do. av Bjerkvik i Ankenes m. v.	160
»	10. »	om at bygningsloven gjøres gjeldende for hele Blaker ..	160
»	12. »	om regulering av Rønningen i Strinda m. v.	166
»	13. »	om do. av Melbo bygn.komm. i Nordland	166
»	19. »	om do. av Bjervamoén i Lunde m. v.	168
»	19. »	om do. av areal A av Eiksmarka i Bærum	168
»	25. »	om at bygn.loven skal gjelde for et område av Måsøy ..	172
Juni	1. »	om vedtekt til bygningslovens § 48 for Sortland	180
»	1. »	om regulering av Birkelund i Nittedal m. v.	180
»	3. »	om at bygningsloven skal gjelde for et område av Strand	200
»	7. »	om regulering av gnr. 79, bnr. 5, Nordre Åsen, Oslo m. v.	201
»	7. »	om do. av gnr. 138, bnr. 1, Teisen, Oslo m. v.	201
»	9. »	om do. av stroket Strømsø Torg—Schulzgt.—Blichsgt.—Tollbugt. i Drammen	202
»	14. »	om vedtekt til bygningslovens § 59 for Drammen	230
»	16. »	om regulering av kvartalet Amtm. Blomsgt.—Thorne-gt.—Schwenkegt.—Rådhusgt. i Drammen m. v.	230

Juni	16.	Skr.	om vedtekt til bygningslovens § 57 a 1, for strøket Larvik—Stavern i Brunlanes	230
»	22.	»	om opphevelse av Honningsvåg bygningskommune i Kjelvik m. v.	246
»	24.	»	om at bygnings- og brannloven gjøres gjeldende for et område av Råde	277
»	24.	»	om ny vedtekt til bygningslovens § 94 for Drammen	277
»	25.	»	om vedtekt til bygningslovens § 48 for Asker	278
»	25.	»	om at § 1 i bygningslova vert gjeldende for eit strok av Balestrand	278
»	28.	»	om regulering av et kvartal av Nabbetorp i Fredrikstad	278
Juli	1.	»	om regulering av en del av Østre Holmen, gnr. 27, bnr. 328, Oslo	307
»	1.	»	om vedtekt til § 112 i bygningslova for Sauda	307
»	4.	»	om do. til § 62 i bygningslova for Sortland bygningsdistrikt i Sortland	307
»	13.	»	om do. til § 150 i bygningslova for Arendal	349
»	13.	»	om regulering av en del av Refsnes skog og Krona, Moss	349
»	15.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 15, 1. ledd, for Sandar	374
»	15.	»	om at bygningsloven skal gjelde for en del av Osen i Amot	375
»	15.	»	om utvidelse av bygningsdistriktet i Bodin	375
»	25.	»	om regulering av en del av statens eiendom, Brøset, i Strinda	377
»	25.	»	om utvidelse av Hommelvik bygningsdistrikt og Hommelvik brannkommune, Sør-Trøndelag	377
»	26.	»	om regulering av Arnesenga og Tunheim i Bærum	377
»	26.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Skudeneshavn	377
»	28.	Lo v	nr. 1 om endr. i lov om bygningskommuner	400
»	28.	»	nr. 2 om endr. i lov om brannvesenet	400
»	28.	»	nr. 3 om endr. i lov om bygningsvesenet	401
»	28.	Skr.	om at brannlova skal gjelde for nokre strok i Balestrand og om tilleggsføresegn til § 15 i brannlova for heradet	467
»	28.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Rakkestad	467
»	29.	»	om endr. i vedtekt til bygningslovens §§ 46 og 48 for det tidligere Aker	467
»	29.	»	om regulering av Drangeid i Nes, Vest-Agder	467
Aug.	3.	»	om at brannlova skal gjelde i Espeland i Haus	496
»	3.	»	om reguleringsplan for Nordvågen i Kjelvik m. v.	496
»	11.	»	om vedtekt til bygningslovens § 114 for Strømsgodset i Skoger	501
»	11.	»	om endr. i § 6 pkt. 5 i bygningsvedtekter for Bodø	501
»	16.	»	om vedtekter til reguleringsplanen for Amalienborg, Ranheim i Strinda	503
»	19.	»	om at brannlova skal gjelde for kirkestedet Skjervøy i Skjervøy	503
»	24.	»	om vedtekt til bygningslovens § 57 a for Rørvik bygningskommune	504
»	25.	»	om bygningsvedtekter for Gol bygningsdistrikt i Gol	504

1949

Side

Aug.	25.	Skr.	om at bygningslova vert gjeldande for eit område i Heddal	504
»	26.	»	om do. i Ardal	505
»	27.	»	om reguleringsplan for Tretten øst i Øyer m. v.	506
»	27.	»	om regulering av strøket Inndalsvegen—Bendixens veg i Bergen m. v.	506
»	30.	»	om vedtekt til bygningslovens § 57 a for Kragere ..	506
»	31.	»	om vedtekter til bygningsloven for Verdalsøra bygningssdistrikt i Verdal	520
Sept.	1.	»	om vedtekter for Skreia bygningssdistrikt, Ø. Toten..	520
»	1.	»	om vedtekt til § 98, 3 i bygningslova for Stranda bygningssdistrikt i Stranda	520
»	7.	»	om vedtekt til bygningslovens § 62 for Nittedal	523
»	7.	»	om at bygningsloven og brannloven gjøres gjeldende for et område av Eide i Møre og Romsdal	523
»	7.	»	om do.	523
»	8.	»	om reguleringsplan for Auserødområdet i Stavern m. v.	523
»	8.	»	om regulering av området ved Lovisenlund Allé i Kristiansand	523
»	8.	»	om utvidelse av Klepp bygningssdistrikt i Klepp	523
»	15.	»	om regulering av strøket omkring Alderdomshjemmet i Skien m. v.	524
»	15.	»	om do. av brannstrøket i Molde m. v.	524
»	22.	»	om at Måloy bygningss- og brannkommune går over til bygningss- og brannndistrikt	528
»	22.	»	om vedtekt til bygningslovens §59 for Kristiansund ..	528
»	24.	»	om tillegg til reguleringsvedtekt for Kjøllefjord i Lebesby	566
»	26.	»	om regulering av området Bratsberggt.—Langelandsgt.—Teglverket—Teglverksgt. i Skien	567
»	29.	»	om do. av en del av Løkeberg, gnr. 8, bnr. 172, i Bærum	567
»	30.	»	om reguleringsplan for hyttebebyggelsen på Dalbek skog, gnr. 10, bnr. 22, i Nittedal	570
Oktbr.	4.	»	om regulering av Østre Hauger, gnr. 89, bnr. 1 og 2 i Bærum m. v.	597
»	6.	»	om do. av gnr. 9, bnr. 68, nordvestre del av Blommenholm gård i Bærum	602
»	6.	»	om vedtekter til bygningsloven for Gjerpen	602
»	6.	»	om endr. i reguleringsvedtektene for Nordvågen i Kjelvik	603
»	7.	»	om vedtekter til bygningsloven for Karlshus bygningssdistrikt i Råde	603
»	7.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Sandar ..	603
»	7.	»	om vedtekt til bygningslovens § 57 a for Havøysund i Måsøy	603
»	7.	»	om regulering av en del av Gamvik	603
»	15.	»	om do. av Nymannsveien—Emmausveien—Sandnesgt.—Nordre Ransvigsvei i Stavanger m. v.	608
»	18.	»	om do. av område B. Eiksmarka i Bærum	609
»	27.	»	om vedtekt til bygningslovens §§ 94 og 144 for Bergen	610
»	27.	»	om regulering av Vestre Elvebakken i Alta	610
»	31.	»	om feieregulativ for Brakanes i Ulvik	621

1949

Side

Novbr.	8.	Skr.	om regulering av en del av Kleppen i Vemundvik m. v.	623
	9.	»	om at bygningsloven og brannloven skal gjelde for Tomter, Knapstad og Elvestad i Hobøl	624
	9.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 5 for Fana	624
	10.	»	om at bygningsloven skal gjelde for et område ved Bommestad bru i Hedrum	629
	11.	Res.	om endr. i vedtekt for Norges Brannkasse	653
	14.	Skr.	om regulering av havneområdet i Namsos	658
	17.	»	om do. av en del av Avløs gård i Bærum m. v.	659
	17.	»	om do. av deler av Løkeberg og Solberg i Bærum m. v.	659
	17.	»	om do. av gnr. 44, bnr. 244, Haldenhagen i Bærum m. v.	659
	21.	»	om regulering av område Natlandsveien 52 x, Landåsveien 51 m. v. i Bergen	663
	24.	»	om regulering av Nordre Huseby, gnr. 29, bnr. 4, m. fl. i Oslo	663
	29.	»	om do. av Gydasgate — Klosterfossen — Fossegaten — Aslaugsgate — Gimsøy plass i Skien	666
	29.	»	om vedtekt til bygningslovens § 46 for Steinkjer	666
	29.	»	om regulering av Båtsfjord i Vardø	666
	30.	»	om vedtekt til bygningslovens § 8 for Mo i Rana	666
Desbr.	2.	»	om regulering av Vikevåg i Rennesøy m. v.	668
	6.	»	om tilleggsbestem. til brannlovens § 21 for Oslo	669
	9.	Res.	om ikrafttreden av lov om endr. i lov om bygningskommuner, lov om endr. i lov om brannvesenet og lov om endr. i lov om bygningsvesenet	671
	10.	Skr.	om vedtekter til reguleringsplan for en del områder i Gresvik—Hauge brann- og bygningskommune	671
	15.	»	om nye byggeforskrifter	673
	20.	»	om regulering av Nordjordet, gnr. 36, bnr. 100 i Bærum	787
	22.	»	om at bygningsloven skal gjelde for et område omkring Roa st. i Lunner	790
	23.	»	om at Stange bygnings- og brannkommune skal gå over til bygnings- og branndistrikt	790
	24.	»	om at bygningslova skal gjelde for eit område i Skjåk	790
	27.	»	om vedtekter til bygningsloven for Magnor i Eidskog	791
	28.	»	om regulering av en del av Sundland vestre og Horneberg i Strinda m. v.	791
	28.	»	om do. av området Skovgård—Skogstua i Strinda m. v.	791

12. Ildsfarlige innretninger og gjenstander.

1948

Mai	15.	Vedtak	om utvidelse av forbudet mot bråtebrenning og lyngsviing i Hordaland	794
-----	-----	--------	--	-----

1949

Febr.	1.	Skr.	om forskr. for transport av ildsfarlig stoff på skip uten passasjersertifikat	54
	1.	»	om do. på skip med passasjersertifikat	55
Mai	27.	Lo	nr. 1 om endr. i lov om Indskrænkninger i Brug af Ild i Skog og Mark m. v.	172

13. Kart- og oppmålingsvesen.

14. Næringsvesen.

a. Jordbruk.

Janr.	12.	Skr.	om vedtekter for bruk av § 55 i jordloven overfor innbyggdsboende i Holla	18
»	13.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Ytre Rendal	37
»	18.	Skr.	om bruk av piggråd til gjerde i Asker	39
»	28.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Berg i Østfold	52
»	31.	Bestem.	om omsetning og bruk av melk og melkekonserver	54
Febr.	4.	Res.	om bemynd. for Sosialdepartementet til å dispensere fra bestemmelsene om melk og fløte	62
»	4.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Furnes m. v.	62
»	4.	»	om do. for Buvik	62
»	4.	»	om do. for Søndeled	62
»	7.	Skr.	om salg av halvfet fløte	63
»	11.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Fet	70
»	18.	»	om visse gjøremål etter jordloven for Oslo formannskap og bystyre p. g. a. sammenslutningen av Aker og Oslo	73
»	23.	Skr.	om bruk av piggråd til gjerde i Spangereid	77
»	25.	Res.	om føresegner om utjamningsavgift på konsummjølk	83
»	25.	»	om do. om avgift på omsetninga av mjølk	84
»	25.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Søndre Høland	84
»	25.	»	om do. for Hof i Hedmark	84
»	28.	Skr.	om importforbud for saltet flesk og kjøtt	87
Mars	4.	Res.	om nedsettelse av jordkonsesjonsgrensen for Andebu	90
»	4.	»	om do. av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Brandbu	90
»	11.	»	om do. for Søgne	100
»	11.	»	om do. for Spind	100
»	11.	»	om do. for Halse og Harkmark	100
»	11.	»	om do. for Stokke	100
»	14.	Skr.	om bekjempelse av Ertegallemyggen	100
»	18.	Lo v	nr. 5 om vern mot jordøylegging	105
»	18.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Lista	106
»	18.	»	om do. for Strømm	106
»	24.	Skr.	om vedtekter for bruk av jordlovens § 55 for innbyggdsboende i Soknedal	109
»	25.	Res.	om føresegner om avgift på grønnsaker og frukt ...	112
»	25.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Hølanda	113
»	25.	»	om do. av jordkonsesjonsgrensen for Løten	113
»	25.	»	om do. av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Blaker	113
»	25.	»	om do. for Tolga	113
»	25.	»	om do. for Frogn	113
»	25.	»	om do. for Ringeby	113
»	25.	»	om do. for Børsa	113
»	25.	»	om do. for Ringsaker	113

Mars	31.	Res.	om at love om vern mot jordøydelegging tek til å gjelda straks	120
»	31.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Råde	120
»	31.	»	om do. for Brunlanes	120
April	8.	»	om do. for Sande	124
»	8.	»	om do. for Tjøme	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord-, skog- og fjellkonsesjonsgrensene for Øvre Rendal	124
»	8.	»	om do. for Østre Gausdal	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Fjotland	124
»	22.	»	om anvendelse av § 43 i lov om Noregs Småbruks- og Bustadbank for landkommuner i Finnmark	129
»	22.	»	om instruks for kontrollkomiteen for Driftskreditkassen for jordbruket	130
»	22.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Sør-Audnedal	131
Mai	6.	»	om do. for Våler i Østfold	154
»	12.	»	om do. for Trysil	165
»	12.	»	om en fullstendig jordbrukstelling	165
»	14.	Skr.	om fraktutjevningsavgift ved innførsel eller avhendelse fra produsent av kraftfôr	166
»	24.	Bestem.	om omsetn. av norske egg	171
»	27.	Lo v	nr. 1 om endr. i lov om Indskrænkninger i Brug af Ild i Skog og Mark m. v.	172
Juni	3.	Kun n g j.	om avgift av jord som brukes til dyrking av tobakk	181
»	3.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Vestby	199
»	3.	»	om do. for Oddernes	199
»	3.	»	om nedsettelse av jordkonsesjonsgrensen for Byneset	199
»	3.	»	om do. for Egge	199
»	10.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Bamble	225
»	17.	»	om avgift ved omsetning av egg fra produsent	243
»	17.	»	om at konsesjon til erverv av skog og dyrket mark ved tvangsauksjon ikke skal være nødvendig for De norske bykreditforeninger	243
»	23.	Skr.	om forskr. for oppkreving og betaling av avgiften på egg	246
»	24.	Res.	om nedsetting av avgifta på omsetnaden av frukt og grønnsaker	275
»	24.	»	om føresegner om frukt, bær og grønnsaker m. m. . .	275
»	29.	Bestem.	om opphevelse av § 3 i bestemmelser om omsetning og bruk av norsk korn og erter	278
»	30.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Alvdal	304
Juli	15.	Lo v	nr. 4 om endr. i lov om anlegg av taubaner og løypestrenger	364
»	28.	»	nr. 11 om endr. i lov om ordning av visse jordspørsmål	423
»	28.	Midlert.	lov nr. 24 om funksjonstiden for Kornrådet som ble valgt 4. juli 1945	444
»	28.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Rødnes	461

1949				Side
Sept.	2.	Res.	om do. for Dypvåg	521
»	5.	Skr.	om bruk av piggråd i Seljord	523
»	30.	Res.	om tillegg til res. om forskr. for bær og fruktsaft m. v.	569
Oktbr.	14.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Hegra	607
Novbr.	3.	Skr.	om bruk av piggråd til gjerde i Bø, Telemark	623
»	11.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Frol	635
»	21.	Skr.	om bruk av § 55 i jordloven overfor innabygdsboende i Fana	663
Desbr.	2.	Res.	om at arbeidet med refusjonen av bensinavgiften til jordbruksmotorer legges til Landbruksdepartementet	668
»	3.	Skr.	om at forskr. om kontroll med oppheting av melk m. v. til dyrefôr skal gjelde for Nordland, Troms og Finnmark	669
»	23.	»	om endr. i forskr. om sildemjøl	790

b. Husdyr. Reinsdyrdrift.

Janr.	25.	Skr.	om bandtvang for hund i Leiranger	48
Febr.	21.	Skr.	om do. i Vang i Hedmark	76
»	21.	»	om do. i Eiken	76
»	21.	»	om do. i Bjørnskinn	77
»	24.	Bestem.	om omsetning av tamrein og slakt av tamrein	77
Mars	18.	Skr.	om bandtvang for hund i Samnanger	107
April	8.	Res.	om sams sauesanking i eit fjellbeite i Fusa og Hålandsdal	125
»	20.	Skr.	om bandtvang for hund i Gjerpen	127
Mai	3.	»	om do. i Helgøy	148
»	3.	»	om do. i Beiarn	148
»	7.	»	om do. i Gratangen	159
»	9.	»	om do. i Granvin	159
»	19.	Bestem.	om omsetning av hest, storfe, gris, sau og geit og slakt av disse dyr	166
»	27.	Skr.	om bandtvang for hund i Snertingdal	179
Juni	3.	Res.	om sams sauesanking i Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os, Hedmark	199
»	8.	Skr.	om bandtvang for hund i Øystre Slidre	201
»	24.	Res.	om sams sauesanking i Kyrkjebø	275
Juli	1.	Skr.	om bandtvang for hund i Stryn	307
»	15.	Midlert.	lov nr. 6 i henhold til midlert. konvensjon mellom Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellom de to riker	367
»	22.	Skr.	om bandtvang for hund i Vigmostad	375
»	28.	Res.	om sams sauesanking i beitestrekninger i Beiarn	461
Juli	30.	Skr.	om bandtvang for hund i Hurum	473
»	30.	»	om do. i Dønnes	473
Aug.	6.	Bestem.	om melk, melkekonserver og fløte	497
»	12.	Res.	om sams sauesanking i Heimdalen og Framdalen i Luster	501
»	12.	»	om ikrafttreden av lov om veterinærer m. v. og lov om endr. i lov om foranstaltn. mot smittsomme husdyrsykdommer	501
»	12.	Skr.	om bandtvang for hund i Iveland	503
»	13.	»	om do. i Kamøyvær, Skarsvåg og Kjelvik i Kjelvik ..	503
»	24.	»	om do. i Rakkestad	503

Aug.	25.	Skr.	om bandtvang for hund i Åfjord	504
»	31.	Bestem.	om endr. av bestem. om rasjonering og omsetn. av kraftfôr	506
Sept.	3.	Skr.	om bandtvang for hund i Nord-Fron	522
»	5.	Bestem.	om opphevelse av bestem. om omsetn. av tamrein og slakt av tamrein	522
»	10.	Skr.	om bandtvang for hund i Ørsta	523
»	14.	»	om do. i Vennesla	524
»	22.	»	om forbud mot å slippe gravær på samarbeite i Våler ..	527
»	22.	»	om do. for Mostad i Værøy	528
»	30.	»	om bandtvang for hund i Seljord	570
Oktbr.	14.	Res.	om føreseger om avgift på omsetnaden av pelsdyrskinn	606
»	14.	»	om do. av flesk og kjøtt	606
»	15.	Skr.	om bandtvang for hund i Rælingen	608
»	21.	»	om do. i Bardu	609
»	21.	»	om do. i Nord-Varanger	609
Novbr.	16.	»	om do. i Flakstad	658
Desbr.	16.	Res.	om sams sauesanking i ei beitestrekning på Indre Osterøy i Bruvik og Hosanger	786
»	23.	Skr.	om endr. i forskr. om sildemjøl	790

c. Skogvesen. Almenninger.

Janr.	13.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Ytre Rendal	37
»	14.	Bruksregler	for Langmorkje statsalmenning i Vågå	38
»	25.	Skr.	om endr. i bruksregler for Skogn bygdealmenning i Skogn	47
»	25.	»	om do. for Grønning statsalmenning i Skogn	47
»	28.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Berg i Østfold	52
Febr.	2.	Kunngj.	om endr. i bestemmelser om omsetning og bruk av trelast	57
»	4.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Furnes	62
»	4.	»	om do. for Buvik	62
»	4.	»	om do. for Søndeled	62
»	11.	»	om do. for Fet	70
»	25.	»	om do. for Søndre Høland	84
»	25.	»	om do. for Hof i Hedmark	84
Mars	4.	»	om do. for Brandbu	90
»	11.	»	om do. for Søgne	100
»	11.	»	om do. for Spind	100
»	11.	»	om do. for Halse og Harkmark	100
»	11.	»	om do. for Stokke	100
»	18.	»	om do. for Lista	106
»	18.	»	om do. for Strømm	106
»	18.	»	om nedsettelse av skogkonsesjonsgrensen for Fåberg ..	106
»	25.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Hølanda	113
»	25.	»	om do. for Blaker	113
»	25.	»	om do. for Tolga	113
»	25.	»	om do. for Frogn	113

1949

Side

Mars	25.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Ringebu	113
»	25.	»	om do. for Børsa	113
»	25.	»	om do. for Ringsaker	113
»	31.	»	om do. for Råde	120
»	31.	»	om do. for Brunlanes	120
April	8.	»	om do. for Sande	124
»	8.	»	om do. for Tjøme	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord-, skog- og fjellkonsesjonsgrensene for Øvre Rendal	124
»	8.	»	om do. for Østre Gausdal	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Fjotland	124
»	22.	»	om do. for Sør-Audnedal	131
Mai	1.	Bestem.	om endr. i bestem. om omsetn. av ved	147
»	1.	»	om do.	147
»	6.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Våler i Østfold	154
»	12.	»	om do. for Trysil	165
»	27.	L o v	nr. 1 om endr. i lov om Indskrænkninger i Brug af Ild i Skog og Mark m. v.	172
»	27.	»	nr. 2 om sal av Lærdalsøyra statsålmennning	173
Juni	3.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Vestby	199
»	3.	»	om do. for Oddernes	199
»	10.	»	om do. for Bamble	225
»	17.	»	om at konsesjon til erverv av skog og mark ved tvangsauksjon ikke skal være nødvendig for De norske bykreditforeninger	243
»	30.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Alvdal	304
Juli	5.	Bruksregler	for Dragås—Singsås statsålmennning i Singsås ..	307
»	8.	L o v	nr. 14 om forlengelse av midlert. lov om avgift for tilatelser til omsetn. og bruk av tømmer og trelast	315
»	13.	Bestem.	om omsetn. og bruk av trelast	348
»	15.	L o v	nr. 4 om endr. i lov om anlegg av taubaner og løypestrenger	364
»	28.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Rødenes	461
Sept.	2.	»	om do. for Dypvåg	521
»	24.	Skr.	om bestem. om lengden på ukappet brenneved	566
Oktr.	14.	Res.	om tiltak til fremme av skogshogsten i 1949—50	605
»	14.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Hegra	607
»	28.	P r o v.	anordn. om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	610
»	28.	Res.	om bemynd. for Landbruksdepartementet til å forestå innkreving av ovennevnte avgift	615
»	28.	»	om investeringsavgift i skogbruket	615
Novbr.	1.	K u n n g j.	om do.	621
»	1.	»	om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	621
»	10.	Bestem.	om omsetn. m. v. av tømmer	624
»	11.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjonsgrensene for Frol	635

1949

Novbr. 12.	Kunngj. om salg til cellulose- og tremasseindustrien av grantømmer fra Østre Nedenes—Nidarå—Otra og Tovdals tømmermålingsområder	658
» 28.	» om at det ikke skal betales pensjons- og investeringsavgift for vedtømmer og slindbarket og ubarket kubb	665

d. Utskifting.

Janr. 4.	om at regelen i domstollovens § 146 2. ledd også gjelder ved begjæring om overutskifting	1
----------	--	---

e. Jakt og fangst.

1946

Desbr. 2.	Internasjonal overenskomst om regulering av hvalfangst ..	793
» 2.	Protokoll om do.	793

1947

Mars 3.	Tilleggsprotokoll om ikrafttreden av hvalfangstprotokoll av 26. november 1945	793
---------	---	-----

1949

Janr. 7.	Skr. om bruk av veronal til fangst av rovdyr i Sigdal	16
» 7.	» om do. i Vinje	16
» 26.	» om å nytta gift til fangst av rovdyr i Hornindal	48
Febr. 18.	Res. om fredningstid for sel og klappmyss på Newfoundlandfeltet	76
» 28.	Skr. om å nytta gift til fangst av rovdyr i Soknedal	88
Mars 4.	Res. om fredning av sel og klappmyss	89
» 11.	» om krigsrisikoen for fiske- og fangstflåten	98
» 18.	Skr. om å nytta gift til fangst av rovdyr i Hægebostad ..	107
Mai 6.	» om å nytta veronal til fangst av rovdyr i Seljord, Siljan og Sauherad	159
» 10.	» om å nytta gift til fangst av rovdyr i Grane	159
» 27.	Res. om fastsetting av avgiften av hvaloljeproduksjonen for 1948—49	178
Juni 8.	Skr. om å nytta gift til fangst av rovdyr i Øvrebo	201
» 16.	» om å nytta veronal til fangst av rovdyr i Mo	230
» 16.	» om å nytta gift til fangst av rovdyr i Hjelmeland ..	230
» 29.	» om tillatelse til bruk av Krag-Jørgensen gevær på villreinjakt	278
Juli 2.	» om bruk av gift til fangst av rovdyr i Høylandet og Sparbu	307
» 8.	» om do. i Kolvereid	347
» 9.	» om delvis opphevelse av bestem. om innskrenket jakttid på alker, lomvier og lundefugl	348
» 11.	» om fredings- og jaktbestem. for Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag	348
» 15.	» om fredning av elg hele året i Finnmark	375
» 18.	» om jakttida for hjort på Otterøya	375
» 19.	» om do. for elg i Vest-Agder	375
Aug. 2.	Bestem. om jakt på rådyr i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Sør-Trøndelag	496

1949

Sept.	1.	Skr.	om forlengelse av forbudet mot innsamling av egg av lundefugl, alker og lomvier i Finnmark	520
»	17.	»	om tillatelse til å nytte gift til fangst av rovdyr i Bindal, Langenes, Sør-Rana og Øksnes	526
»	23.	Res.	om reglem. for fangst av bardehval og spermhval m. v.	528
»	23.	»	om dispensasjon fra forbudet i § 5 a i lov om fangst av hval for div. utenlandske hvalfangstekspedisjoner.	533
Oktbr.	25.	Skr.	om jakttiden for hare i Aust-Agder	610
Novbr.	10.	»	om fredning av fugl på Tromsøya i Troms	629

f. Fiskeri.

Janr.	17.	Fiskereglar for Dovre	39
»	20.	Skr. om setting av Lofotoppsynet	44
»	21.	Res. om regler for Statens Fiskarbanks fond for 2. prioritetslån i tilvirkningsanlegg	44
»	28.	» om bruk av forbudte notredskaper under forsøksfiske i Lofotsesongen 1949	52
»	28.	Skr. om setting av oppsynet under vårtorskefisket i Møre og Romsdal	52
Janr.	28.	Konvensjon med Sverige om regler for laks- og sjøaurefisket m. m. i Iddefjorden og Svinesund	796
»	31.	Fiskereglar for Kolbu	54
»	31.	» for Langsetelvas vassdrag i Nesna	54
Febr.	2.	» for Vefsn og Drevja	58
»	3.	» for Alen	61
»	4.	Res. om sjøaurefisket i Vefsnas vassdrag	62
»	4.	Fiskereglar for Lørenskog	62
»	4.	» for Rælingen	62
»	7.	» for Nord-Rana	62
»	17.	» for Vang i Hedmark	72
»	17.	» for Furnes	72
»	17.	» for Ringsaker	72
»	18.	» for Holla	76
»	18.	» for Lunde	76
»	25.	Res. om regulering av produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	83
Mars	4.	» om forbud mot fiske i en del av Opoelvas vassdrag i Odda	90
»	4.	» om do. i Bjerkaelvas vassdrag i Sør-Rana og Korgen og i Lille-Alterelvas vassdrag i Nord-Rana	91
»	4.	» om do. med kastenot m. v. i Altaelv i Alta	91
»	4.	» om do. med kastenot m. v. i Saldalselvas vassdrag ..	91
»	11.	» om bemynd. for Fiskeridepartementet til å treffe bestem. om regulering av den innenlandske omsetning av klippfisk	94
»	11.	» om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalslaget eller Feitsildfiskernes Salgslag av brisling og småsild til hermetisering, og om endr. i res. 3. oktober 1947 om Skagerakfisk S/L og 30. oktober 1947 om Fjordfisk S/L ..	95
»	11.	» om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalslaget av brisling og sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	96
»	11.	» om do. gjennom Feitsildfiskernes Salgslag av sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	97
»	11.	» om krigsrisikoen for fiske- og fangstflåten	98

Mars	18.	Res.	om lakse- og sjøaurefisket i Iddefjorden og Svinesund	106
»	25.	»	om forbod mot laks- og sjøaurefiske i Røas (Geitnes- elvas) vassdrag i Bolsøy	112
»	28.	Fiskeregl	for Bamble	114
»	31.	Res.	om forbod mot krokredskap i Fossen i Signaldalselva i Storfjord	120
April	8.	»	om føresegner for fisket ved munningen av Oldenelva i Innvik	125
»	8.	»	om fredningstid for lakse- og sjøaurefisket i Namdal	125
»	8.	Skr.	om heving av oppsynet ved vårtorskefisket i Møre og Romsdal	126
»	13.	»	om kjøp gjennom Norges Makrellag S/L av makrell til tilvirking, omsetning og utførsel	126
»	20.	Res.	om heving av Lofotoppsynet	127
»	23.	Fiskeregl	for Vestre Toten	132
Mai	6.	Res.	om forbod mot salg av klippfisk av torsk til andre enn medlemmer av De Norske Klippfiskeksportørers Landsforening	153
»	6.	»	om at myndigheten til å gi tillatelse til trålfangst m. m. utover det som er bestemt i trålerlovens § 1 ut- øves av Fiskeridepartementet	154
»	20.	»	om bruk av kastenot og drivgarn ved laks- og sjøaure- fisket i Nordmøre fiskeridistrikt	170
»	28.	Bestem.	om unntak fra forbudet mot utførsel av varer	179
»	30.	Fiskeregl	for Bjugn	180
»	30.	»	for Storvatnet i Hammerfest	180
Juni	24.	Res.	om stang- og håndsnørefiske etter laks og sjøaure i Tanavassdraget	277
»	30.	L o v	nr. 3 om forlenget gyldighet av lov om omsetn. av råfisk	280
»	30.	»	nr. 9 om do. av midlert. lov om regulering av pro- duksjon, omsetn. og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	285
»	30.	»	nr. 10 om do. av midlert. lov om utførsel av hermetisk nedlagt brisling og sild	285
»	30.	»	nr. 11 om endr. av lov om fiske med bunnsløpenot (trål)	286
»	30.	Res.	om opphevelse av res. om omsetn. av tauverk til fiske- farkoster og fiskeredskaper	303
»	30.	»	om minstemål for skrubbe og ål	303
»	30.	»	om bestem. om kjøp gjennom Norges Råfisklag av div. fiskesorter til tilvirking og omsetn.	303
Juli	6.	Fiskeregl	for Øystre Slidre	307
»	8.	L o v	nr. 13 om produksjon, transport og omsetn. av agn	314
»	15.	»	nr. 3 om endr. i lov om sild- og brislingfiskeriene	352
Aug.	4.	Bestem.	om endr. i hermetikkmerkningsreglementet	496
»	5.	Skr.	om endr. i reglem. for merking av hermetisk nedlagte fiskevarer	497
»	12.	Res.	om ikrafttreden av lov om endr. i lov om sild- og brislingfiskeriene	501
»	16.	Fiskeregl	for Oslo, Bærum, Asker og Nittedal	503
»	26.	»	for ymse vatn i Soknedal	505
Sept.	2.	Res.	om kjøp gjennom Norges Levendefisklag S/L av levende torsk og sei m. v.	520

1949

Sept.	16. Res.	om tillatelse til utførsel av islandssild for medlemmene av Islandssildeksportørenes Landsforening og Islandsildfiskernes Forening	524
Novbr.	11. »	om omsetn. m. v. av agn	634
»	21. Fiskeregler for Norderhov	663	
»	25. Res.	om tillatelse til å ha agnsildgarn ute på helligdager i Kya, Homlingsvær og Våksvær oppsynsdistrikt under skreifiske	663
»	28. Fiskeregler for Lunner, Jevnaker, Gran og Brandbu	666	
»	28. Bestem.	om tillegg til fiskeregler for Randsfjord m. m.	666
Desbr.	9. Res.	om opphevelse av res. om helligdagsfredning for fiske med drivgarn under vintersildfisket	670
»	9. »	om bestem. om lysing etter sild	670
»	14. Skr.	om forbud mot bruk av slepenot under vintersildfisket i Bortnepollen	672
»	14. »	om bemynd. for Fiskeridirektøren til å tillate bruk av slepenot om natten under vintersildfisket sønnenfor Stad	672
»	14. »	om forbud mot bruk av drivgarnslenker på mer enn 30 garn under vintersildfisket i en del av Hjeltefjorden	672
»	14. »	om føring av signaler ved sleping av noter	672
»	14. »	om merking av drivgarn og settegarn	672
»	17. Bestem.	om forbud mot snurpenotfiske på særlig viktige kastevåger m. m. under vintersildfiskeriene	786
»	20. »	om dispensasjon fra forbudet mot fiske med snurpenot om natten under vintersildfiskeriene på strekningen Selbjørnfjorden— Jærens Rev	787
<i>g. Bergverk. Fabrikker.</i>			
Janr.	7. Res.	om ikrafttreden av lov om margarinprodukter, samt bemynd. for Landbruksdepartementet til å treffe avgjørelse m. v. etter loven	5
»	7. Forskr.	om margarinprodukter	5
»	21. Res.	om regler for Statens Fiskarbanks fond for 2. prioritetslån i tilvirkningsanlegg	44
»	25. Regler	om føring av liste over arbeidere under 18 år i industri, håndverk, transport m. v.	47
»	31. Bestem.	om produksjon og omsetning av såpe	52
»	31. »	om omsetning og bruk av melk og melkekonserver ..	54
Febr.	4. Res.	om bemynd. for Sosialdepartementet til å dispensere fra en bestem. om produksjon og omsetning av iskrem	61
»	10. Bestem.	om endr. i bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	64
»	11. Res.	om forskr. om kullsyreholdige leskedrikker og mineralvann	66
»	22. Skr.	om merking av ferdigpakket spiseis	77
»	25. Res.	om regulering av produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	83
Mars	4. »	om oppgave over omsetning m. v. av medisntran	90
»	11. »	om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalslaget eller Feit-sildfiskernes Salgslag av brisling og småsild til hermetisering, og om endr. i res. 3. oktober 1947 om Ska-gerakfisk S/L og 30. oktober 1947 om Fjordfisk S/L ..	95

Mars	11. Res.	om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalslaget av brisling og sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel m. v.	96
»	11. »	om do. gjennom Feitsildfiskernes Salgslag av sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	97
»	31. Lov	nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg	117
April	13. Skr.	om kjøp gjennom Norges Makrellag S/L av makrell til tilvirkning, omsetning og utførsel	126
»	28. Bestem.	om endr. av bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	140
Mai	27. Res.	om fastsetting av avgiften av hvaloljeproduksjonen 1948—49	178
Juni	3. Kunngj.	om avgift av sirup som brukes til drops og av mais og av innenlands tilvirket maisstivelse m. v.	193
»	4. Bestem.	om endr. av bestem. om omsetning og bruk av kjemiske produkter	201
»	10. Lov	nr. 3 om tilverking og avgift av kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	218
»	10. Res.	om ikrafttreden av ovennevnte lov	220
»	10. »	om forskr. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	797
»	15. Bestem.	om tilvirkning og avgift av kulsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	799
»	17. Lov	nr. 3 om erverv av kvartforekomster	231
»	30. »	nr. 9 om forlenget gyldighet av midlert. lov om regulering av produksjon, omsetn. og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	285
»	30. »	nr. 10 om do. av midlert. lov om utførsel av hermetisk nedlagt brisling og sild	285
»	30. Kunngj.	om avgift av olivinstein	293
»	30. Res.	om bestem. om kjøp gjennom Norges Råfisklag av div. fiskevarer til tilvirkning og omsetn.	303
Juli	8. Lov	nr. 7 om å oppheve lov om arbeidstvister ved A/S Vinmonopolet og samlagene	311
»	8. »	nr. 13 om produksjon, transport og omsetn. av agn.	314
»	8. »	nr. 17 om lønnsnemndbehandling av arbeidskonflikten i hermetikkindustrien	316
»	8. Res.	om opphevelse av oppgaveplikt for produsenter og kjøpere av medisintran	342
»	15. Lov	nr. 4 om endr. i lov om anlegg av taubaner og løypestrenger	364
»	15. »	nr. 5 om fordeling av kommunal inntektsskatt ilignet entreprenørfirmaer og andre som utfører bygge- eller anleggsarbeid i kommuner med store krigsskader og i kommuner der det reises industrianlegg	365
Aug.	4. Bestem.	om endr. i hermetikkmerkingsreglementet	496
»	5. Skr.	om endr. i reglem. for merking av hermetisk nedlagte fiskevarer	497
»	20. Bestem.	om ikrafttreden av bestem. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	818
Sept.	2. Res.	om opphevelse av plikten for treforedlingsindustrien til å betale produksjonsavgift og avgift til pensjonering av skogsarbeidere	521
»	22. Bestem.	om endr. i bestem. om produksjon og omsetn. av såpe	526
»	30. Res.	om tillegg til res. om forskr. for bær og fruktsaft m. v.	569

1949

Novbr. 11.	Res.	om bestem. om omsetn. m. v. av agn	634
» 11.	»	om alminnelige forskr. om priser o .a. ervervsmessige forhold	636
» 12.	Kunngj.	om salg til cellulose- og tremasseindustrien av grantømmer fra Østre Nedenes—Nidara—Otra og Tovdals termemålingsområder	658
» 18.	Res.	om endr. i res. om merking av visse glassvarer	659
Desbr. 3.	Skr.	om at forskr. om kontroll med oppheting av melk m. v. til dyrefôr skal gjelde for Nordland, Troms og Finnmark	669
» 16.	Res.	om minimumskrav til hermetikkfabrikker som skal anmelde sin virksomhet til Fiskeridirektøren	786
» 19.	Bestem.	om produksjon og omsetn. av såpe	787
» 22.	Skr.	om minimumskrav til hermetikkfabrikker som skal anmelde sin virksomhet til Fiskeridirektøren	788
» 23.	Res.	om bemynd. for Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap til å innhente oppgaver vedr. beredskapsarbeidet i industrien	790

h. Håndverk.

Janr. 13.	Res.	om anvendelse av håndverksloven i Kvam	37
» 25.	Regler	om føring av liste over arbeidere under 18 år i industri, håndverk, transport m. v.	47
April 22.	Res.	om anvendelse av håndverksloven i Hemnes	129
» 22.	»	om forlengelse av fristene i bestem. om regulering av skjønnhetspleieyrket under håndverksloven	129
Juni 3.	»	om rett til å utøve håndverksnæring som tømrer på det tidl. byområde i Oslo	193
Sept. 23.	»	om håndverksrett i rørleggerfaget i det tidligere byområde i Oslo	534
» 23.	»	om bevilling fra formannskapet for å utføre rørleggerarbeider for Oslo vann- og kloakkvesen og Oslo gassverk	534
Novbr. 28.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder og barber- og friserforretninger i Oslo	666
Desbr. 23.	Res.	om at håndverksloven skal gjelde i Vossevangen bygningskommune	790
» 23.	»	om bemynd. for Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap til å innhente oppgaver vedr. beredskapsarbeidet i industrien	790
» 29.	Skr.	om lukningsvedtekt for barber- og friserforretninger i Kongsvinger	791

i. Handel.

Janr. 4.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Kragerø	1
» 8.	»	om do. i Horten	17
» 11.	»	om do. i Melhus	17
» 28.	Res.	om statsinstitusjoners salg av sera, vaksiner m. v. ..	52
» 28.	»	om bemynd. for Handelsdepartementet til etter lov om borser å forandre visse avgiftssatser	52
» 31.	Bestem.	om produksjon og omsetning av såpe	52
» 31.	»	om omsetning og bruk av melk og melkekonserver ..	54
» 31.	Skr.	om endr. i lukn.vedtekt for utsalgssteder i Haugesund	54

Febr.	2.	Kunngj. om endr. i bestemmelser om omsetning og bruk av trelast	57
»	4.	Res. om bemynd. for Sosialdepartementet til å dispensere fra en bestem. om produksjon og omsetning av iskrem	61
»	4.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Lødingen	62
»	7.	» om salg av halvfet fløte	63
»	9.	» om endr. i lukningsvedtekt for utsalgssteder i Ytre Sandsvær	63
»	10.	Bestem. om endr. av bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	64
»	17.	Skr. om ny stengjengstid for utsalgssteder i Sande i Møre og Romsdal	72
»	18.	Res. om bemynd. for Handelsdepartementet til å treffe avgjørelser etter §§ 5, 40 og 87 i handelsloven	76
»	22.	Skr. om merking av ferdigpakket spiseis	77
»	24.	Bestem. om omsetning av tamrein og slakt av tamrein	77
»	25.	Res. om regulering av produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	83
»	25.	Res. om føresegner om avgift på omsetninga av mjølk..	84
»	28.	Bestem. om omsetning og bruk av matmel, erter, bønner og grynvarer	87
»	28.	Skr. om importforbud for saltet flesk og kjøtt	87
Mars	2.	» om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Skoger	88
»	4.	Res. om oppgave over omsetning m. v. av medisntran ..	90
»	5.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Elverum	91
»	8.	» om endr. i do. for Nannestad	91
»	11.	Res. om bemynd. for Fiskeridepartementet til å treffe bestem. om regulering av den innenlandske omsetning av klippfisk	94
»	11.	» om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalaget eller Feitsildfiskernes Salgslag av brisling og småsild til hermetisering, og om endr. i res. 3. oktober 1947 om Skagerakfisk S/L og res. 30. oktober 1947 om Fjordfisk S/L om kjøp gjennom Sild- og Brislingsalaget av brisling og sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	95
»	11.	» om do. gjennom Feitsildfiskernes Salgslag av sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	96
»	11.	» om do. gjennom Feitsildfiskernes Salgslag av sild til tilvirkning, omsetning eller utførsel	97
»	15.	Skr. om brigde i stengjingsvedtekta for utsalgssteder i Al..	101
»	18.	Lo v nr. 1 om endr. i midlert. lov om Krigsforsikringen for Varelagre, Gjensidig	102
»	21.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Adal	107
»	21.	» om endr. i do. for Grimstad	108
»	24.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler ..	108
»	25.	Skr. om vedtekt for handel med brukte ting i Nannestad	114
»	26.	» om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Jølster	114
April	5.	» om endr. i do. i Sæbø	121
»	5.	» om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Orkanger	121
»	8.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler ..	125
»	13.	Skr. om kjøp gjennom Norges Makrellag S/L av makrell til tilvirkning, omsetning og utførsel	126
»	21.	» om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Lyngdal	127
»	25.	» om do. i Grimstad	132

1949

Side

April	28.	Bestem. om endr. av bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	140
»	29.	Skr. om lukn.vedtekt for utsalgssteder i Vang i Hedmark	146
»	30.	Bestem. om tillegg til bestem. om omsetning av brenselolje til husoppvarming	146
»	30.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Krstiansund ..	147
Mai	1.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetning av ved	147
»	1.	» om do.	147
»	4.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Horg	148
»	6.	Res. om endr. i § 12 i forskr. for handel med nærings- og nytelsesmidler fra kiosker o. l.	153
»	6.	» om forbud mot salg av klippfisk av torsk til andre enn medlemmer av De Norske Klippfiskeksportørers Landsforening	153
»	6.	» om regler for kontroll, merking og omsetning m. v. av ferskt hvalkjøtt	154
»	6.	Skr. om brigde i stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Skjåk ..	159
»	14.	» om fraktutjevningsavgift ved innførsel eller avhendelse fra produsent av kraftfôr	166
»	19.	Bestem. om omsetning av hest, storfe, gris, sau og geit og slakt av disse dyr	166
»	23.	Skr. om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Hordabø	171
»	23.	» om endr. av do. i Grong	171
»	24.	Bestem. om omsetn. m. v. av norske egg	171
»	27.	Res. om gebyr for utførselslisens	179
»	27.	Skr. om endr. i lukningsvedtekt for utsalgssteder i Gol ..	179
»	28.	Bestem. om unntak fra forbudet mot utførsel av varer	179
Juni	3.	K u n n g j. om omsetningsavgift på sjokolade- og sukkervarer ..	184
»	3.	» om do. på visse varer	186
»	3.	» om do. på kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer og på norsk fruktvin	187
»	3.	» om mellombils omsetningsavgift	188
»	4.	Bestem. om endr. av bestem. om omsetning og bruk av kjemiske produkter	201
»	10.	L o v nr. 3 om tilvirkning og avgift av kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	218
»	10.	Res. om ikrafttreden av forannevnte lov	220
»	10.	» om forskr. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	797
»	17.	» om avgift for omsetning av egg fra produsent	243
»	18.	» om opphevelse av avsnitt III i bestem. om rasjonering av bensin, overdragelse av kjøretøyer m. v.	246
»	24.	» om nedsetting av avgifta på omsetningen av frukt og grønsaker	275
»	24.	» om føresegner om frukt, bær og grønsaker	275
»	29.	Bestem. om opphevelse av § 3 i bestemmelser om omsetning og bruk av norsk korn og erter	278
»	30.	L o v nr. 3 om forlenget gyldighet av lov om omsetn. av råfisk	280
»	30.	» nr. 9 om do. av midlert. lov om regulering av produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	285
»	30.	» nr. 10 om do. av midlert. lov om utførsel av hermetisk nedlagt brisling og sild	285
»	30.	» nr. 12 om brigde i mellombils lov om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd	287

Juni	30.	K u n n g j. om avgift av apotekenes omsetn.	291
»	30.	» om formue- og inntektskatt til Svalbard og om avgift av kull som utføres fra Svalbard	293
»	30.	Res. om opphevelse av res. om omsetn. av tauverk til fiskefarkoster og fiskeredskaper	303
»	30.	» om bestem. om kjøp gjennom Norges Råfisklag av div. fiskesorter til tilvirking og omsetn.	303
Juli	6.	Skr. om endr. i lukningsvedtekt for utsalgssteder i Hol, Buskerud	307
»	7.	» om brigde i stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Vats	308
»	8.	L o v nr. 9 om midlert. endr. i § 33 i lov om innførsel og omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl	312
»	8.	» nr. 13 om produksjon, transport og omsetn. av agn.	314
»	8.	» nr. 14 om forlengelse av midlert. lov om avgift for tillatelser til omsetn. eller bruk av tømmer og trelast ..	315
»	8.	Res. om opphevelse av oppgaveplikt for produsenter og kjøpere av medisintran	342
»	9.	Bestem. om endr. av bestem. om rasjonering av bestrykningsmidler	347
»	13.	» om omsetn. og bruk av trelast	348
»	23.	» om endr. av og tillegg til bestem. om rasjonering av skotøy	375
»	23.	» om endr. av bestem. om rasjonering og bruk av lær og skinn	376
»	23.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Bolsøy	377
Aug.	1.	Bestem. om endr. i bestem. om omsetn. og bruk av metaller og elektrisk ledningsmateriell	495
»	1.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Lillesand	496
»	12.	Bestem. om endr. i bestem. om lisensfri sendinger til utlandet ..	502
»	12.	Skr. om opphevelse av bestem. om omsetn. av hele og halve tønner	503
»	20.	Bestem. om ikrafttrede av bestem. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	818
»	22.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Asen	503
»	31.	Bestem. om endr. av bestem. om rasjonering og omsetn. av kraftfôr	506
Sept.	2.	Res. om kjøp gjennom Norges Levendefisklag S/L av levende torsk og sei m. v.	520
»	3.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Hemnes	522
»	5.	Bestem. om opphevelse av bestem. om omsetn. av tamrein og slakt av tamrein	522
»	16.	Res. om tillatelse til utførsel av islandsild for medlemmer av Islandsildepkøperforeningens Landsforening og Islandsfiskernes Forening	524
»	22.	Bestem. om endr. i bestem. om produksjon og omsetn. av såpe ..	526
»	22.	Skr. om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Grytten	527
»	23.	» om meldeplikt for salg av fast eiendom i Tromsø	534
»	24.	» om bestem. om lengden på ukappet brenneved	566
»	30.	» om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Hemnes	570
Oktbr.	5.	» om do. i Hamar	602
»	5.	» om do. i Romedal	602
»	5.	» om do. i Nedstrand	602
»	5.	» om endr. i do. i Seljord	602
»	5.	» om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Hasvik	602

1949				Side
Oktbr.	6.	Skr.	om endr. i lukningsvedtekt for utsalgssteder i Ulstein	602
»	7.	»	om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Orkland	603
»	13.	»	om vedtekt for salg fra off. steder og portrom m. v. i Lillestrøm	603
»	14.	Res.	om føresegner om avgift på omsetnaden av pelsdyrskinn	606
»	14.	»	om do. av flesk og kjøt	606
»	14.	»	om opphevelse av eksportavgift av trefartøyer	607
»	15.	Bestem.	om import av varer som er oppført på friliste m. m.	607
»	20.	Skr.	om endr. i vedtekt for salg fra off. steder og portrom m. v. i Stavanger	609
Novbr.	1.	»	om vedtekt for salg fra off. steder og portrom m. v. i Oslo	622
»	10.	Bestem.	om omsetn. m. v. av tømmer	624
»	11.	Res.	om bestem. om omsetn. m. v. av agn	634
»	11.	»	om fastsetting av alminnelige forskr. om priser o. a. ervervsmessige forhold	636
»	12.	Kunngj.	om salg til cellulose- og tremasseindustrien av grantømmer fra Østre Nedenes—Nidarå—Otra og Tovdals tømmermålingsområder	658
»	18.	Res.	om endr. i res. om merking av visse glassvarer	659
»	26.	Bestem.	om omsetn. av gummidekk til kjøretøyer	664
»	28.	Skr.	om lukningsvedtekter for utsalgssteder og barber- og friserforretninger i Oslo	666
»	28.	»	om vedtekt for salg fra portrom m. v. i Alesund	666
Desbr.	1.	Bestem.	om proviantering av skip	666
»	2.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Sør-Odal	668
»	5.	»	om do. i Mysen	669
»	10.	Bestem.	om opphevelse av bestem. om omsetn. og bruk av metaller og elektr. ledningsmaterieil	671
»	16.	Res.	om deling av Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag distrikt av Statens pris- og rasjoneringsinspeksjon	785
»	19.	Bestem.	om produksjon og omsetn. av såpe	787
»	21.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Horten	788
»	21.	»	om endr. i do. i Asker	788
»	23.	»	om endr. i forskr. for sildemjøl	790
»	27.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Risør	790
»	27.	»	om endr. i do. i Lavik	790
»	29.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Sør-Audnedal	791
			j. Brennevin, vin, øl m. v., bevertninger, herberger m. v.	
Janr.	25.	Skr.	om bevillingstvang for herberge- og beverternæringen i Hvaler	47
»	26.	»	om do. i Kistrand	48
Febr.	25.	»	om do. i Førde	86
April	9.	»	om do. i Nannestad	126
»	29.	Res.	om forskr. om oppvask av servise på spise- og bevertningssteder	142
Mai	20.	Skr.	om bevillingstvang for herberge- og beverternæringen i Hobøl	170
Juni	3.	Kunngj.	om omsetningsavgift på brennevin	182
»	3.	»	om avgift av brennevintilvirkingen m. v.	182
»	3.	»	om krisetilleggsavgift på drikkebrennevin og vin	192

R ⁿ 48	Brennevin, vin, øl m. v., bevertninger, herberger m. v.	Side
1949		
Juni	3. K u n n g j. om krisetilleggsavgift på øl	192
»	10. Res. om forskr. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	797
»	13. Skr. om tillegg til avgiftssatsen og refusjonssatsene for brennevin	229
»	17. K u n n g j. om avgift på brennevin og reseptblanketter	235
»	24. » om avgift på skjenking av øl med over 2½ % alkohol	271
Juli	8. L o v nr. 9 om midlert. endr. i § 33 i lov om innførsel og omsetn. av brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl	312
Aug.	20. Bestem. om ikrafttredden av bestem. om kontroll med salg av sprit til tilvirkere av hårvann m. m.	818
Oktbr.	28. Skr. om bevillingstvang for herberge- og beverternæringen i Rennebu	620
»	28. » om do. i Lenvik	620
Novbr.	2. » om do i Selje	622
»	3. » om bevillingstvang for herberge- og beverternæringen i Kåfjord, og om lukningsvedtekt for bevertningssteder sammesteds	623
»	3. » om lukningsvedtekt for bevertningssteder i Narvik.	623
Desbr.	2. » om bevillingstvang for herberge- og beverternæringen i Østre Gausdal	668
»	30. » om lukningsvedtekt for bevertningssteder i Korgen.	792

k. Krisetiltak. Offentlig næringsdrift.

Janr.	31. Bestem. om produksjon og omsetning av såpe	52
»	31. » om omsetning og bruk av melk og melkekonserver ..	54
Febr.	10. » om endr. av bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	64
»	28. » om do. av matmel, erter, bønner og grynvarer	87
Mars	4. Res. om oppgave over omsetning m. v. av medisintan ..	90
»	24. Bestem. om endr. i bestem. om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler ..	108
April	8. » om do.	125
»	8. » om kjørerasjoneringen	125
»	28. » om endr. av bestem. om omsetning og bruk av visse kjemiske produkter	140
»	29. Res. om forbud mot bruk av byggematerialer til hytter o. l. og til reparasjoner m. m.	145
»	30. Bestem. om tillegg til bestem. om omsetning av brenselolje til husoppvarming	146
Mai	1. » om endr. i bestem. om omsetning av ved	147
»	1. » om do.	147
»	19. » om omsetning av hest, storfe, gris, sau og geit og slakt av disse dyr	166
»	24. » om do. av norske egg	171
»	27. Res. om gebyr for utførselslisens	179
Juni	3. K u n n g j. om krisetilleggsavgift på drikkebrennevin og vin	192
»	3. » om do. på øl	192
»	3. » om do. på tobakkvarer	192
»	4. Bestem. om endr. av bestem. om omsetning og bruk av kjemiske produkter	201
»	18. Res. om opphevelse av avsnitt III i bestem. om rasjonering av bensin, overdragelse av kjøretøyer m. v.	246

1949

Juni	29.	Bestem. om opphevelse av § 3 i bestemmelser om omsetning og bruk av norsk korn og erter	278
»	30.	L o v nr. 9 om forlenget gyldighet av midlert. lov om regulering av produksjon, omsetn. og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	285
»	30.	» nr 12 om brigde i mellombils lov om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd	287
»	30.	Res. om opphevelse av res. om omsetn. av tauverk til fiskefarkoster og fiskeredskaper	303
Juli	8.	L o v nr. 2 om endr. i lov om valutaregulering	309
»	8.	Res. om opphevelse av oppgaveplikt for produsenter og kjøpere av medisintran	342
»	9.	Bestem. om endr. av bestem. om rasjonering av bestrykningsmidler	347
»	13.	» om omsetn. og bruk av trelast	348
»	23.	» om endr. av og tillegg til bestem. om rasjonering av skotøy	375
»	23.	» om endr. av bestem. om rasjonering og bruk av lær og skinn	376
Aug.	1.	» om endr. av bestem. om omsetning og bruk av metaller og elektrisk ledningsmateriell	495
»	6.	» om melk, melkekonserver og fløte	497
»	12.	Skr. om opphevelse av bestem. om omsetn. av hele og halve tønner	503
»	31.	Bestem. om endr. av bestem. om rasjonering og omsetn. av kraftfôr	506
Sept.	16.	Res. om opphevelse av avsnitt I i res. om rasjonering av bensin og overdragelse av motorkjøretøyer m. v.	525
»	22.	Bestem. om endr. i bestem. om produksjon og omsetn. av såpe	526
Oktbr.	15.	» om import av varer som er oppført på friliste m. m.	607
Novbr.	10.	» om omsetn. m. v. av tømmer	624
»	10.	» om erstatn. av tapte rasjoneringslegitimasjoner	626
»	26.	» om omsetn. av gummidekk til kjøretøyer	664
Desbr.	1.	» om proviantering av skip	666
»	10.	» om opphevelse av bestem. om omsetn. og bruk av metaller og elektr. ledningsmateriell	671
»	16.	Res. om deling av Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag distrikt av Statens pris- og rasjoneringsinspeksjon	785
»	19.	Bestem. om produksjon og omsetn. av såpe	787

15. Sjøfartsforhold.

a. Sjøfart.

1938

Juli	29.	Sjøfartskonvensjon mellom Norge og Ecuador	793
------	-----	--	-----

1948

Novbr.	9.	Noteveksling med Argentina om gjensidig fritakelse for beskatning av inntekter ved skipsfarts- og luftfartsvirksomhet	795
--------	----	---	-----

1949

Janr.	20.	Skr. om ferjetrafikk som er regulert ved jernbanekonsesjon	44
-------	-----	--	----

Febr.	1.	Skr.	om forskr. for transport av ildsfarlig stoff på skip uten passasjersertifikat	54
»	1.	»	om do. på skip med passasjersertifikat	55
»	2.	»	om endr. i forskr. for anordninger på og under dekk ..	58
»	9.	»	om forskr. for utgassing av skip med blåsyregass ..	63
»	18.	Res.	om vedtekter for Nortraships Sjømannsfond	73
»	25.	»	om endr. i plakat om norske skips forpliktelse til å medta sjøfolk som hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltning	84
Mars	30.	Bestem.	om bruk av private motorbåter	114
April	8.	Res.	om reglement for isbrytingstjenesten på strekningen svenskegrensen—Kristiansand S.	124
Mai	6.	Lov	om kokker og stuerter på fartøyer av handelsmarinen	149
»	6.	Res.	om at foreningen for Skipskontrollens sjøkyndige personell anerkjennes som forhandlingsberettiget	159
Juni	10.	Lov	nr. 2 om arbeidstiden på skip	209
»	10.	Res.	om ikrafttreden av ovennevnte lov	218
»	17.	»	om godkjenning av avtale om retningslinjer for arbeidsformidling og forhyring av sjømenn	239
»	24.	Lov	nr. 5 om forlenget gyldighet av midlert. lov om konsesjon for ervervelse av eiendomsrett til fiskefartøyer	251
»	24.	Lov	nr. 6 om forlenget gyldighet av lov om tillatelse til å bygge og reparere trefartøyer og fiske- og fangstfartøyer av stål	252
»	30.	»	nr. 13 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avgift på skipstonnasje og skipsfrakter	287
»	30.	Kunngj.	om avgift på skipstonnasje og skipsfrakter	299
»	30.	Res.	om endr. i bestem. om Det norske innskudds- og trekkkontor	302
Juli	18.	Skr.	om reglem. for regulering av båttrafikken ved Bodø Sjøflyhavn	375
»	28.	Lov	nr. 23 om endr. i midlert. lov om skatt på motorvogner og lystfartøyer samt visse forestillinger og framvisninger m. v.	443
Aug.	1.	Forskr.	om legemidler m. v. på norske skip og til overvint-ringstokter til arktiske egne	473
Sept.	27.	Skr.	om endr. i bestem. om avgifter for konsesjoner m. v. vedr. transport med motorvogner og skip	567
Oktr.	14.	Res.	om opphevelse av eksportavgift av trefartøyer	607
Desbr.	1.	Bestem.	om proviantering av skip	666
»	16.	Res.	om forlengelse av fristen i § 1 i lov om betinget fritaking for skatteplikt av assurancegevinst ved forlis eller tap av skip	786

b. Skipsregistrering.

Se under C nr. 19.

c. Skipsmåling.

d. Skipsfører. Skipsmannskap m. v.

Febr.	18.	Res.	om vedtekter for Nortraships Sjømannsfond	73
»	25.	»	om endr. i plakat om norske skips plikt til å medta sjøfolk som hjemsendes ved norsk konsuls foranstaltn.	84

1949

Mars	11.	Res.	om endr. i bestemmelser om sentraltrekkkontoret for sjømenn	94
April	26.	Regler	om beregning og trekk av sjømannsskatt m. v.	132
Mai	6.	L o v	om kokker og stuerter på fartøyer av handelsmarinen	149
Juni	3.	Res.	om endr. i bestem. om oppgjør av innbetalinger ved Det norske innskudds- og trekkkontor	193
»	10.	L o v	nr. 2 om arbeidstiden på skip	209
»	10.	Res.	om ikrafttreden av ovennevnte lov	218
»	17.	»	om godkjenning av avtale om retningslinjer for arbeidsformidling og forhyring av sjømenn	239
»	30.	L o v	nr. 2 om endr. i lov om midlert. stønad til arbeidsuføre sjømenn og etterlatte etter sjømenn som har vært i norsk eller alliert tjeneste	279
»	30.	Res.	om endr. i bestem. om Det norske innskudds- og trekkkontor	302
Juli	8.	L o v	nr. 10 om endr. i sjømannsloven	313
»	8.	K u n n g j.	om sjømannsskatt	319
Aug.	31.	Skr.	om overtidsjournal og overtidsbok for skip	507
Oktr.	31.	Bestem.	om tillegg til regler om beregning og trekk av sjømannsskatt m. v.	620
Novbr.	11.	Res.	om bestem. om syketrygdpremien for sjømenn i utenriks fart	633
Desbr.	16.	»	om at arbeidstakere på skip under 100 br. reg. tonn i rutefart m. v. omfattes av pensjonstrygden for sjømenn	786

e. Losvesen.

Febr.	11.	Res.	om endr. i res. om Pensjonstilleggsfondet for loser ..	70
April	8.	»	om erstatning av Losfondet til statsloser og mann-skaper for tapte eiendeler	124
Juli	8.	Bestem.	om utferdigelse og kontroll av losregninger m. v.	345
Novbr.	3.	Skr.	ang. § 6 i res. om takster for lospenger m. v.	623

f. Havne- og fyrvesen. Redningsvesen.

Mai	24.	Grenser	og reglem. vedk. Vadsø sjøflyhavn	172
»	25.	Reglem.	for Harstad do.	172
Juni	8.	»	for regulering av trafikken ved Tromsø sjøflyhavn ..	201
Juli	8.	L o v	nr. 11 om utvidelse av Farsund havnedistrikt	313
Novbr.	18.	Res.	om bestem. om administrasjonsordningen for Statens havnevesen	659

16. Kommunikasjonsvesen.

a. Vegvesen. Motorvognkjøring.

Mars	4.	L o v	om fjerning av kjennemerker på motorvogner som nyttes i strid med reglene om kjøreløype gitt i medhold av forsyningsloven av 14. mai 1917	88
»	31.	L o v	nr. 1 om endringer i lov om vegvesenet	116
»	31.	»	nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg	117
April	2.	Bestem.	om ferie- og weekendkjøring med personmotorkjøretøyer	121
»	2.	»	om do. med private laste- og varebiler	121

		Side
1949		
April	8. Bestem. om kjørerasjonering	125
»	26. Skr. om øvelseskjøring med motorvogn i Bergen	139
Mai	11. » om avgrensingsfyresegner for motorvognkjøring på vegen Eikelandssøsen—Fusa—Mundheim	160
Juni	17. Mellombils lov nr. 7 om omfram avgift av bensin	235
»	18. Kunngj. om omfram avgift av bensin	246
»	18. Res. om opphevelse av avsnitt III i bestem. om rasjonering av bensin, overdragelse av kjøretøyer, m. v.	246
»	24. Kunngj. om skatt på motorvogner	262
Juli	8. Lov nr. 13 om produksjon, transport og omsetn. av agn	314
»	8. Kunngj. om vegavgifter m. v.	317
»	28. Lov nr. 23 om endr. i midlert. lov om skatt på motor- vogner og lystfartøyer samt visse forestillinger og framvisninger m. v.	443
Sept.	16. Res. om opphevelse av avsnitt I i res. om rasjonering av bensin og overdragelse av motorkjøretøyer	525
»	27. Skr. om endr. i bestem. om avgifter for konsesjoner m. v. vedr. transport med motorvogner og skip	567
Novbr.	26. Bestem. om omsetn. av gummidekk til kjøretøyer	664
Desbr.	7. Rundskr. om nummerskilter på motorsykler	669

b. Skyssvesen.

c. Jernbaner.

Janr.	20. Skr.	om ferjetrafikk som er regulert ved jernbanekonsesjon	44
Mai	6. Res.	om opphevelse av bemynd. for Arbeidsdepartementet til å dispensere fra § 70 pkt. 1 i Statsbanenes tjeneste- reglement	159

d. Vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Mars	4. Res.	om endr. av bestem. om minsteutdannelse for arbeids- ledere m. fl. ved elektriske anlegg m. v.	89
Juni	17. »	om forskr. for ferdsel og fløting i den kanaliserte del av Haldenvassdraget	243
»	24. Lov	nr. 2 om endr. i lov om registrering av elektriske kraftledninger	248
Juli	15. Res.	om endr. av bestem. om minsteutdannelse for arbeids- ledere m. fl. ved elektriske anlegg m. v.	373
Aug.	1. Bestem.	om endr. i bestem. om omsetn. og bruk av metaller og elektrisk ledningsmateriell	495
Sept.	30. Res.	om registrering av elektr. kraftledninger	569
Novbr.	3. Skr.	om forståelsen av vassdragslovens § 52 pkt. 1	623
Desbr.	10. Bestem.	om opphevelse av bestem. om omsetn. og bruk av metaller og elektr. ledningsmateriell	671

e. Postverket.

1947			
Juli	5. Verdenspostkonvensjonen		794
1949			
Janr.	13. Res.	om fastsetting av div. portotakster m. m.	38
»	19. Bestem.	om lisensfrie sender til utlandet	39
Febr.	16. St.vedtak	om endring i visse portosatser	71
Juni	30. Res.	om poståpnere og landpostbud	304

		Postverket.	R 53
1949			Side
Juli	8. Res.	om forskr. for Norges Postsparebank	342
Oktbr.	14. »	om ikrafttredelse av lov om Norges Postsparebank ..	607
»	28. »	om fastsetting av portoen til utlandet	620

f. Telegraf og telefon.

Mars	10. Skr.	om forskr. om bruk av måleenheter i luftfartens telekommunikasjonstjeneste	92
Novbr.	11. Res.	om godkj. av avtale om administrasjonsordningen for den tekniske virksomhet i Kringkastingen	631

g. Luftfart.

1947			
Novbr.	11.	Luftfartsavtale med Portugal	794
»	14. »	med Brasil	794
1948			
Mars	18. »	med Argentina	794
Mai	7. »	med Tsjekkoslovakia	794
»	20. »	med Tyrkia	794
Juni	21. »	med Irland	795
Novbr.	9.	Noteveksling med Argentina om gjensidig fritakelse for beskatning av inntekter ved skipsfarts- og luftfartsvirksomhet	795
1949			
Mars	7. Skr.	om at Norge har oppsagt overenskomst om regulering av luftfarten av 1919	796
»	10. »	om forskr. om bruk av måleenheter i luftfartens telekommunikasjonstjeneste	92
»	11. Lov	nr. 2 om tillegg til lov om luftfart	94
April	8. Res.	om bemynd. for Samferdselsdepartementet til å gi forskr. om luftfartssertifikater	125
Mai	6. »	om endr. av avsnitt H, punkt 6 b, i res. om bestem. om luftfart	158
Juli	18. Skr.	om reglem. for regulering av båttrafikken ved Bodø Sjøflyhavn	375
Oktbr.	3. »	om lufttrafikkregler	570

17. Omsetnings- og kredittvesen.

a. Bank- og pengevesen.

Janr.	13. Res.	om fastsetting av lønnen for den adm. direktør i Den Norske Industribank	38
»	21. »	om regler for Statens Fiskarbanks fond for 2. prioritetslån i tilvirkningsanlegg	44
Febr.	2. Skr.	om at Sveits har deponert sitt tiltredelsesdok. vedr. overenskomst om undertrykkelse av falskmyntneri ..	796
Mars	25. Lov	nr. 2 om garantifond for lån i Norges Kommunalbank ..	109
»	25. »	nr. 3 om endr. i lov om adgang for visse aksjeselskaper og bankinnretninger til å utstede obligasjoner, lydende på ihendehaveren	112
April	22. Res.	om anvendelse av § 43 i lov om Noregs Småbruks- og Bustadbank for landkommuner i Finnmark	129
»	22. »	om instruks for kontrollkomiteen ved Driftskreditkassen for jordbruket	130

1949

April	22. Res.	om overføring fra Finansdepartementet til Handelsdepartementet av bemynd. etter lov om betalingsutjevn.	132
Mai	6. Kunngj.	om skatt av bankinnskudd i 1949—50	150
Juni	17. Lov	nr. 4 om endr. i lov om A/S Den Norske Industribank	233
»	17. »	nr. 5 om endr. i lov om beskatning av bankinnskudd	233
»	24. Res.	om fastsetting av regler for styring av garantifondene for lån i Norges Kommunalbank	271
»	30. »	om endr. i bestem. om Det norske innskudds- og trekkkontor	302
Juli	8. Lov	nr. 2 om endr. i lov om valutaregulering	309
»	8. »	nr. 15 om statens overtakelse av aksjene i Norges Bank	315
»	8. »	nr. 16 om endr. i lov om Norges Bank	316
»	8. Res.	om forskr. for Norges Postsparebank	342
»	15. Lov	nr. 1 om Norges Kommunalbank	349
»	15. Res.	om fullmakt for Finansdepartementet til å gjøre unntak fra bestem. om registreringsbevitnelse ved omsetn. av verdipapirer	374
Aug.	12. Res.	om endr. i bestem. i Hypotekbankens reglement	502
Oktbr.	14. »	om ikrafttreden av lov om Norges Postsparebank	607

b. Mål, vekt og vraking.

Mars	10. Skr.	om forskr. om bruk av måleenheter i luftfartens telekommunikasjonstjeneste	92
Aug.	26. Res.	om ikrafttreden av lov om mål og vekt	505
Sept.	24. Reglem.	for justervesenet	534
»	24. Rundskr.	om loven om mål og vekt	552
»	24. Skr.	om bestem. om lengden av ukuppet brenneved	566
Oktbr.	26. »	om bestem. om forandr. i tillegget til reglementet for justervesenet	610

18. Forsikringsvesen.

1948

Desbr.	18.	Overenskomst med Sverige om gjensidig tilgodereknning av premier til arbeidsløysetrygd	796
--------	-----	--	-----

1949

Janr.	13. Res.	om forskr. og takster for honorar og refusjon for legehjelp	18
Febr.	25. Lov	nr. 1 om endr. i og midlert. tillegg til lov om alderstrygd	78
Mars	11. Res.	om melding om vanføre fra trygdekassene	94
»	11. »	om krigsrisikoen for fiske- og fangstflåten	98
»	18. Lov	nr. 1 om endring i midlert. lov om Krigsforsikringen for Varelagre, Gjensidig	102
Juni	3. Res.	om overføring til Kommunaldepartementet av myndigheten etter lovene om krigsskadetrygd for bygninger og for løsøre	193
Juli	28. Lov	nr. 6 om endr. i lov om forsikringsselskaper	408
»	28. »	nr. 20 om endr. i lov om trygd mot arbeidsløshet	432
Novbr.	11. Res.	om bestem. om syketrygdpremien for sjømenn i utenriks fart	633
»	11. »	om endr. i vedtekt om Norges Brannkasse	653

1949

Desbr. 16.	Res.	om at arbeidstakere på skip under 100 br. reg. tonn i rutefart m. v. omfattes av pensjonstrygden for sjømenn	786
» 16.	»	om forlengelse av fristen i § 1 i lov om betinget fritaking for skatteplikt av assuransegevinst ved forlis eller tap av skip	786

19. Konesesjon.

Janr.	13.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Ytre Rendal	37
»	20.	Skr.	om ferjetrafikk som er regulert ved jernbanekonesesjon	44
»	28.	Res.	om nedsettelse av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Berg i Østfold	52
Febr.	4.	»	om do. for Furnes	62
»	4.	»	om do. for Buvik	62
»	4.	»	om do. for Søndeled	62
»	11.	»	om do. for Fet	70
»	25.	»	om do. for Søndre Høland	84
»	25.	»	om do. for Hof i Hedmark	84
Mars	4.	»	om nedsettelse av jordkonesesjonsgrensen for Andebu	90
»	4.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Brandbu	90
»	11.	»	om do. for Søgne	100
»	11.	»	om do. for Spind	100
»	11.	»	om do. for Halse og Harkmark	100
»	11.	»	om do. for Stokke	100
»	18.	»	om do. for Lista	106
»	18.	»	om do. for Strømm	106
»	18.	»	om nedsettelse av skogkonesesjonsgrensen for Fåberg	106
»	25.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Hølanda	113
»	25.	»	om do. av jordkonesesjonsgrensene for Løten	113
»	25.	»	om do. av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Blaker	113
»	25.	»	om do. for Tolga	113
»	25.	»	om do. for Frogn	113
»	25.	»	om do. for Ringebu	113
»	25.	»	om do. for Børsa	113
»	25.	»	om do. for Ringsaker	113
»	31.	»	om do. for Råde	120
»	31.	»	om do. for Brunlanes	120
April	8.	»	om do. for Sande	124
»	8.	»	om do. for Tjøme	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord-, skog- og fjellkonesesjonsgrensene for Øvre Rendal	124
»	8.	»	om do. for Østre Gausdal	124
»	8.	»	om nedsettelse av jord- og skogkonesesjonsgrensene for Fjotland	124
»	22.	»	om do. for Sør-Audnedal	131
Mai	6.	»	om do. for Våler i Østfold	154
»	12.	»	om do. for Trysil	165
Juni	3.	»	om do. for Vestby	199
»	3.	»	om do. for Oddernes	199
»	3.	»	om nedsettelse av jordkonesesjonsgrensen for Byneset	199

		Side
1949		
Juni	3. Res.	om nedsettelse av jordkonsesjongrensene for Egge .. 199
»	10. »	om nedsettelse av jord- og skogkonsesjongrensene for Bamble 225
»	17. Lov	nr. 3 om erverv av kvartsforekomster 231
»	17. Res.	om at konsesjon til erverv av skog og mark ved tvangsauksjon ikke skal være nødvendig for De norske bykreditforeninger 243
»	24. Lov	nr. 5 om forlenget gyldighet av midlert. lov om konsesjon for ervervelse av eiendomsrett til fiskefartøyer om nedsettelse av jord- og skogkonsesjongrensene for Alvdal 304
Juli	28. »	om do. for Rødenes 461
Sept.	2. »	om do. for Dypvåg 521
Oktbr.	14. »	om do. for Hegra 607
Novbr.	11. »	om do. for Frol 635

20. Sosiale anliggender. Jfr. nr. 18. Forsikringsvesen.

1946		
Oktbr.	9.	Grunnloven for den Internasjonale Arbeidsorganisasjon, endringsdok. med tillegg 793
»	9.	Konvensjon nr. 80 om visse formelle endringer i tidligere internasjonale arbeidskonvensjoner 793
Desbr.	15.	Konstitusjonen for den Internasjonale Flyktningsorganisasjon 793
1947		
Juli	11.	Konvensjon og rekommandasjon nr. 81 om arbeidstilsyn 794
1949		
Janr.	25.	Regler om føring av liste over arbeidere under 18 år i industri, håndverk, transport m. v. 47
Febr.	25.	Lov nr. 4 om mellombels tillegg til lov om arbeidstvister 80
»	25.	Res. om forskr. om kontroll med lønns- og arbeidsvilkår.. 82
Mars	9.	St.vedtak om opprettelse av skole for kommunal- og sosial-utdanning 91
»	11.	Res. om melding om vanføre fra trygdekassene 94
»	11.	Skr. om at reglene i midlert. lov om arbeidskraft til bygge- og anleggsarbeid ikke skal komme til anvendelse i Oslo og Bergen 100
»	31.	Res. om at Norges kommunal- og sosialskole skal høre inn under Kirkedepartementet 120
Juni	10.	Lov nr. 2 om arbeidstiden på skip 209
»	10.	Res. om ikrafttreden av ovennevnte lov 218
»	17.	» om overføring til Kirkedepartementet av administrasjonen av idretten 239
»	17.	» om godkjenning av avtale om retningslinjer for arbeidsformidling og forhyring av sjømenn 239
»	24.	Lov nr. 4 om endr. i lov om forbud mot at arbeidere blir berøvet sin stilling p. g. a. militærtjeneste 251
»	30.	» nr. 1 om forlenget gyldighet av midlert. lov om arbeidskraft til bygge- og anleggsarbeid 279
»	30.	» nr. 2 om endr. i lov om midlert. stønad til arbeidsuføre sjømenn og etterlatte etter sjømenn som har vært i norsk eller alliert tjeneste 279
Juli	8.	» nr. 7 om å oppheve lov om arbeidstvister ved A/S Vinmonopolet og samlagene 311

		Sosiale anliggender. Jfr. nr. 18. Forsikringsvesen.	R 57
			Side
1949			
Juli	8. Lov	nr. 10 om endr. i sjømannsloven	313
»	8. »	nr. 17 om lønnsnemndbehandling av arbeidskonflikten i hermetikkindustrien	316
»	15. Res.	om endr. i bestem. om minsteutdannelse for arbeidsledere m. fl. ved elektriske anlegg m. v.	373
»	28. Lov	nr. 4 om anstalter og hjem for epileptikere	406
»	28. »	nr. 5 om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring	407
»	28. »	nr. 9 om endr. i lov om arbeidstvister	417
»	28. »	nr. 10 om folketannrøkt	418
»	28. »	nr. 20 om endr. i lov om trygd mot arbeidsløshet	432
»	28. »	nr. 21 om endr. i lov om arbeidervern	441
»	31. Skr.	om overtidsjournal og overtidsbok for skip	507
Oktbr.	28. Prov.	anordn. om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	609
Novbr.	1. Kunngj.	om do.	621
»	11. Res.	om vedtekter for Norges kommunal- og sosialskole	629
»	11. »	om forskr. om arbeidsløysetrygdens tiltaksfond i fylkene	633
»	11. »	om bestem. om syketrygdpremien for sjømenn i utenriks fart	633
»	28. Kunngj.	om at det ikke skal betales pensjons- og investeringsavgift for vedtømmer og slindbarket og ubarkeket kubb	665

21. Svalbard, Jan Mayen og norske biland.

Juni	30. Kunngj.	om formue- og inntektskatt til Svalbard og om avgift av kull som utføres fra Svalbard	293
------	-------------	---	-----

22. Forsvarsvesen.

a. Militærvesen i alminnelighet.

Febr.	25. Lov	nr. 3 om endr. i lov om krigspensjonering av hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner	79
Mars	18. »	nr. 1 om endring i midlert. lov om Krigsforsikringen for Varelagre, Gjensidig	101
»	31. »	nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg	117
Juni	10. Res.	om direktiver for militære befalingsmenn og sjefer ved vepnet angrep	225
»	17. »	om instruks for øverstkommanderende i Nord-Norge	244
»	24. Lov	nr. 4 om endr. i lov om forbud mot at arbeidere blir berøvet sin stilling p. g. a. militærtjeneste	251
»	30. »	nr. 2 om endr. i lov om midlert. stønad til arbeidsføre sjømenn og etterlatte etter sjømenn som har vært i norsk eller alliert tjeneste	279
»	30. »	nr. 4 om endr. i lov om dekning av utgifter i samband med krigsskadeoppgjøret	280
»	30. »	nr. 6 om forlenget gyldighet av midlert. lov om militære rekvisisjoner i overgangstiden etter krigens slutt	284
Sept.	2. Res.	om bedømmelse av HV-personnellets tjenestedyktighet	521

b. Hæren.

c. Flåten.

Juni	3. Res.	om endr. i instruks for de off. tjenestemenn, som plikter å hjelpe de sjømilitære myndigheter i kyst- oppsynet	199
------	---------	---	-----

d. Luftforsvaret.

Juli	8. Lov	nr. 1 om endr. i midlert. lov om tillegg til luftvern- lovgivningen	308
------	--------	--	-----

23. Finansvesen.

a. Statens eiendommer og rettigheter. Statsgjelden.

Mai	27. Lov	nr. 2 om sal av Lærdalsøyra statsalmenning	173
Juli	8. »	nr. 15 om statens overtakelse av aksjene i Norges Bank	315
»	15. Res.	om endr. i forskr. for bortsettelse av leveranser og arbeider for statens regning	373
Sept.	2. »	om overføring av bestyrelsen av statens eiendommer i Narvik fra Samferdselsdepartementet til Finans- departementet	521

b. Stiftelser. Legater m. v.

Janr.	5. Stadf.	på «Konsul Georg Krüpers legat» til ansettelse av en ekstra sykesøster innen Strømsø og Tangen private menighetspleie	1
»	5. »	på «Legat til minne om skipskaptein Ole Olsen Ravns- borg og hustru Kirsten Wittenberg og til fordel for Holmen skolekrets i Asker»	1
»	5. »	på «Lektor I. A. Refsdal og lege Dagny Bangs legat» til stipendier til fattige kvinnelige studenter	1
»	5. »	på «Ingvald Severin A. Fjellskål og hustru Anna Larsdatter's legat til fattige trengende i Hosanger» ..	2
»	11. »	på «Agnetta Olsons legat til fordel for Fåberg gamle- hjem og fattige trengende i Fåberg»	17
»	15. »	på «Skipfører Hans J. J. Hellum og hustru Ingeborg Anette Hellum, født Andersens legat» til verdige tren- gende gamle i Svelvik, fortrinnsvis i alderen 60—70 år	39
»	15. »	på «Christian Kollenborgs Legat» til fordel for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning	39
»	19. »	på «Norges Rederforbunds fond til Sjøfarendes Alders- hjem»	40
»	19. »	på «Anne Oppens Fond til Veme sykepleieforening ..	40
»	19. »	på «Malermester Steenhusens legat til fordel for tren- gende i Drøbak	40
»	19. »	på «Carl Westland og hustru Mathildes legat» til re- kreasjonsopphold for trengende, verdige sykepleiersker innen Østfold fylke	40
Febr.	12. »	på «Fru Anna Pettersens legat til trengende ugifte damer i Oslo»	71
»	16. »	på «Lars og Agathe Vaksviks legat» til hjelp for tren- gende syke i Ørskog	71
»	17. »	på «Legat for eldre arbeidsudyktige damer i Oslo» ..	72

1949

Febr.	25.	Stadf. på «Hans Høines og kona Anna Tormodsdatter sitt legat» til evnerik, framtøk ungdom frå Suldal, som går på vidaregåande skular	86
»	26.	» på «Lars Johan Evsensens Minde» til verdige trengende gutter eller unge menn fra Drøbak som hjelp til videre utdanning i praktiske eller boklige fag	86
Mars	1.	» på «Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo» til å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring som kan ha betydning for det norske bankvesen	88
»	11.	» på «Hernes Arbeiderforenings Jorddyrkningsfond» til fremme av jorddyrkning i Hernes og skogsbygden i Elverum	100
»	17.	» på «Juliane Hovdes legat» til Nordstrand menighet til hjem for enslige eldre personer, fortrinnsvis sjøfolk ..	101
»	19.	» på «Elisabeth og Knut Knutsen O. A. S. legat til Indremisjonsarbeidet for syke i Haugesund»	107
»	21.	» på «Christian Georg Gudbrandsens legat til støtte for begavede unge gutter av ubemidlede men bra foreldre i Halden»	108
»	22.	» på «Skipfører Nils Andersens legat til Østlandske Blindeforbund»	108
»	26.	» på «Den Norske Bryggeriforenings Fond» til støtte for trengende begavede studenter ved Universitetet	114
»	29.	» på «Thore Pedersen og hustru Ingvalda Pedersens legat» til den frivillige sykepleie innen Tustna herred	114
April	6.	» på «Andrine Bråvolls legat til fordel for vanføre»	121
»	6.	» på «Johannes og Anne Bergslisens legat ved Anton J. Bergslien», til fordel for gamle ærlige, fattige, bosittende i Musdal krets i Tretten	121
»	6.	» på «Syver H. Lunkes legat til Øyer prestegjeld»	121
»	19.	» på «Elise Bergs legat til verdige trengende i Nord-Odal	127
»	19.	» på «Frk. Ingeborg Bruns hedersfond til videre utdanning og hjelp til selvhjelp for blinde kvinner»	127
»	20.	» på «Skipfører Nils Andersens legat til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning»	127
»	20.	» på «Skipfører Nils Andersens legat til Barnehjemmene Alfredheim	127
»	20.	» på «Otto Olsens Fond» til beste for Sokndal gamlehjems gamle	127
»	22.	» på «Det Norske Geografiske Selskabs Stiftelse Polhøgda» med formål å drive eiendommen Polhøgda til minne om Fridtjof Nansen	132
»	23.	» på «Fylkesskulestyrar Johan Seland og fru Karlotte Malde Seland sitt legat» til hjelp ved sjukdom m. m. for mødrar og einslege kvinner i Stavanger eller Rogaland	132
»	27.	» på «Ellen Ellingsen Storholms legat til tuberkulose og trengende barn i Utskarpen»	139
»	27.	» på «Elisabeth Knutsens legat for vidaregåande utdanning av evnerik ungdom i Haugesund»	139
»	27.	» på «Familien Heimstads legat til Austre Moland menighet» til hjelp til avlønning av ny prest	139
»	27.	» på «Familien Heimstads legat til Stokken menighet» til hjelp til avlønning av ny prest	139

April	28.	Stadf. på «Skipfører Nils Andersens legat til kvinnelige pasienter av sjømannsstanden i Oslo til sykehusopphold og rekonvalesens»	140
	» 28.	» på «Kristiania Brødfabrikk A/S's legat for næringsmiddelforskning ved Universitetet»	140
Mai	2.	» på Legatet «Astrid og Herman Holsts Minde» til stipendier til trengende medisinske studenter ved Universitetet i Oslo	148
	» 4.	» på «Ove Holm og hustrus legat for verdige trengende sjømenns enker i hans fødeby Grimstad»	148
	» 4.	» på Legatet «J. P. Stavdals og Hustrus Minde» til stipendier til ubemidlede gutter i Stavdal til undervisning i jordbruk m. m.	148
	» 21.	» på «Byggmester Oskar Ottensens legat til fremme av murerhåndverket i Oslo»	171
	» 21.	» på «do. til fremme av tømmerhåndverket i Oslo»	171
	» 23.	» på Christinia Bank og Kreditkasses legat til Norges Tekniske Høgskole» til støtte for den vitensk. forskning m. v. som kan ha betydning for det norske bankvesen	171
	» 24.	» på «Olina Berges Minde» til verdige trengjande i Røldal	172
	» 30.	» på «Overtollbetjent Fredrik Nikolai Bentzen og hustru Dorothea f. Lorentzens legat» til verdige trengende kvinner bosatt i Halden	304
Juli	8.	» på «Kjøbmann Thorvald Kjerland og hustru Elisa, f. Stabells legat» til fordel for Den Norske Sjømannsmisjon	347
	» 8.	» på «Dr. Gottfried Raschs og hustru Anna Raschs legat for syke trengende av Halden»	347
Aug.	30.	» på «Ingeborg og Joakim Jensens legat for Vågan gamlehjem»	506
	» 30.	» på «Elise Dethloff f. Stoltz's legat til fremme av medisinsk forskning i Bergen»	506
	» 30.	» på legatet «Gjertrud og Torgeir Høverstads Minne» til ærespris for menn og kvinner som med arbeidet sitt har gjort særleg mykje til å skapa eit venare og verdifulle Vang m. v.	506
Sept.	1.	» på «Edvard og Karinus Westgaards legat til jordbrukets fremme»	520
	» 6.	» på «Brukseier G. A. Dahl og hustru Ingeborg f. Bergers legat til fordel for kirkecoret ved Elverum Hovedkirke»	523
	» 7.	» på «Sæbjørn Svendsens legat til hestens beskyttelse» i Skoger m. v.	523
	» 23.	» på «Hjalmar Jordans legat til Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning»	534
Oktbr.	29.	» på «Enkefru Nikoline Rosselands legat» til Norges Blindeforbund	620
Novbr.	5.	» på «Karl Johan Kathrineborg og hustru Theas legat av Brunlanes» til trengende til jul	623
	» 26.	» på «Adolph v. Germeten og hustru Birgittes legat» til beste for trengende gamle i Grønlands menighet i Oslo m. v.	665

1949				
Desbr.	6.	Stadf.	på legatet «Ragna Lilleengets minne til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinnsvis fra Rasta»	669
»	15.	»	på «Nora Røkkes legat for Kirkeby krets, Elverum» til klær og sko til trengende barn til jul	672
»	21.	»	på «Urmaker Ole Gundersens legat» til evnerik, bra og kristelig ungdom i Hernes til håndverksutdannelse	788
»	22.	»	på «Hans og Elise Dethloffs legat for blinde»	788
»	22.	»	på «Stina Berges legat, Luster» til tilskot til opphold på gamleheimen for gamle i Luster	788

c. Offentlige fond.

Janr.	21.	Res.	om regler for Statens Fiskarbanks fond for 2. prioritetslån i tilvirkningsanlegg	44
Febr.	11.	»	om endr. i res. om Pensjonstilleggsfondet for loser ..	70
»	18.	»	om vedtekter for Nortraships Sjømannsfond	73
Mars	25.	L o v	nr. 1 om overføring av 1,5 mill. kroner fra Skattefordelingsfondet til et kommunalopplæringsfond	109
»	25.	»	nr. 2 om garantifond for lån i Norges Kommunalbank	109
April	8.	Res.	om erstatning av Losfondet til statsloser og mannskaper for tapte eiendeler	124
»	29.	Stadf.	på «Fondet for svensk-norsk samarbeid» for samarbeid på det kulturelle og humanitære område	146
Juni	17.	Res.	om regler for Kommunalopplæringsfondet m. v.	237
»	17.	Stadf.	på «Nidars forskningsfond til fordel for N. T. H.» til støtte for forskning, særlig innen næringsmiddelkjemien	246
»	24.	Res.	om fastsetting av regler for styring av garantifondene for lån i Norges Kommunalbank	271
»	28.	L o v	nr. 12 om at avgift til Arbeiderfondet ikke utlignes i 1949—50	424
Oktbr.	22.	Stadf.	på «Kristiansund Hjelpesfond» til hjelp for ungdom til utdannelse i praktiske fag m. v.	609
Novbr.	11.	Res.	om forskr. om arbeidsløsetrygdens tiltaksf. i fylkene	633

d. Sportelvesen.

Juni	24.	L o v	nr. 1 om endr. i sportellova o. a.	248
Novbr.	11.	Skr.	om anvendelse av sportellovens § 27 m. v.	658
Desbr.	5.	»	om do. av sportellovens § 69, siste ledd	669

e. Skattevesen.

1948				
Novbr.	9.		Noteveksling med Argentina om gjensidig fritakelse for beskatning av inntekter ved skipsfarts- og luftfartsvirksomhet	795
1949				
Mars	25.	L o v	nr. 1 om overføring av 1,5 mill. kroner fra Skattefordelingsfondet til et kommunalopplæringsfond	109
»	31.	»	nr. 2 om førebils tillegg til reglane i landsskatte- lovi om utlikning av fylkesskatten på heradi	117
April	26.		Regler om beregning og trekk av sjømannsskatt	132
Mai	6.	K u n n g j.	om skatt av bankinnskudd i 1949—50	150

1949

		Side
Juni	17. Lov nr. 5 om endr. i lov om beskatning av bankinnskudd	233
»	24. Kunngj. om tilleggsskatt av formue	254
»	24. » om formues- og inntektsskatt	255
»	30. Lov nr. 5 om adgang for kommunene til å ligne ut tilleggsskatt på større inntekter	283
»	30. » nr. 14 om endr. i skattelov for landet	287
»	30. » nr. 15 om do. for byene	289
»	30. Kunngj. om formue- og inntektsskatt til Svalbard og om avgift av kull som utføres fra Svalbard	293
Juli	8. » om skatt på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m. v.	316
»	8. » om sjømannsskatt	319
»	15. Lov nr. 5 om fordeling av kommunal inntektsskatt ilignet entreprenørfirmaer og andre som utfører bygge- eller anleggsarbeid i kommuner med store krigsskader og i kommuner der det reises industrianlegg	365
»	28. » nr. 13 om endr. i skattelov for landet	425
»	28. » nr. 14 om do. for byene	426
»	28. » nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m. v.	427
»	28. » nr. 16 om endr. i lov om beskatning til staten av aksjeselskaper og aksjonærer	427
»	28. » nr. 17 om endr. i lov om midlert. tillegg til skattelovens bestem. om etterligning	428
»	28. » nr. 18 om endr. i midlert. lov om forhåndstrekk av skatt	428
»	28. » nr. 23 om endr. i midlert. lov om skatt på motorvogn og lystfartøyer samt visse forestillinger og framvisninger m. v.	443
Aug.	12. Res om overføring fra Finansdepartementet til Kommunaldepartementet av myndigheten etter landskattelovens § 3, 8 ledd om fordeling av fylkesskatten på herredene	502
Oktbr.	31. Bestem. om tillegg til regler om beregning og trekk av sjømannsskatt m. v.	620
Desbr.	16. Res. om forlengelse av fristen i § 1 i lov om betinget fritaking for skatteplikt av assuransegevinst ved forlis eller tap av skip	786

f. Matrikuleringsvesen.

g. Stempelavgift.

Juni	3. Kunngj. om stempelavgift på tobakkvarer	184
»	24. » om avgift på stempelpliktige dokumenter samt stempelavgift på spillekort	262

h. Arveavgift.

Juni	24. Kunngj. om tilleggsavgift på arv til formuende arvinger	261
»	24. » om arveavgift	268

i. Brennevin-, etylleter- og ølavgift, se under nr. 14 j.

1949

j. Avgifter av utskjenking og salg av brennevin, vin, øl m. v.,
se under nr. 14 j.

k. Konsulatavgift,
se under nr. 1 a.

l. Særlige avgifter.

Janr.	20.	Rundskr. om Norsk Lysingsblad. Innrykking og betaling for proklamaer og ektepakter	41
»	28.	Res. om bemynd. for Handelsdepartementet til etter lov om børser å forandre visse avgiftssatser	52
Febr.	25.	Lo v nr. 3 om endr. i lov om krigspensjonering av hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner	79
»	25.	Res. om føresegner om utjæmningsavgift på konsummjølk	83
»	25.	» om føresegner om avgift på omsetning av mjølk	84
Mars	22.	Skr. om avgifter for bruken av Halden off. slaktehus	108
»	25.	Res. om føresegner om avgift på grønnsaker og frukt	112
Mai	14.	Skr. om frakttillegningsavgift ved innførsel, eller avhending fra produsent, av kræfftor	166
»	27.	Res. om fastsetting av avgiften av hvaloljeproduksjonen 1948—49	178
»	27.	» om gebyr for utførselslisens	179
Juni	3.	Kun ng j. om avgift av jord som brukes til dyrking av tobakk	181
»	3.	» om omsetnadsavgift på sjokolade- og sukkervarer ..	184
»	3.	» om do. på visse varer	186
»	3.	» om do. på kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer m. v. og på norsk fruktvin	187
»	3.	» om millombils omsetningsavgift	188
»	3.	» om avgift på fyrstikker	191
»	3.	» om krisetilleggsavgift på tobakkvarer	192
»	3.	» om avgift av sirup som brukes til drops og av mais og innenlands tilvirket maisstivelse m. v.	193
»	10.	Lo v nr. 3 om tilverkning og avgift av kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	218
»	10.	Res. om ikrafttreden av ovennevnte lov	220
»	15.	Bestem. om tilvirkning og avgift av kulsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	799
»	17.	Mellombils lov nr. 7 om omfram avgift av bensin..	235
»	17.	Res. om avgift ved omsetn. av egg fra produsent	243
»	18.	Kun ng j. om omfram avgift av bensin	246
»	23.	Skr. om forskr. for oppkreving og betaling av avgift på egg	246
»	24.	Kun ng j. om skatt på motorvogner	262
»	24.	Res. om nedsetting av avgifta på omsetnaden av frukt og grønnsaker	275
»	30.	Lo v nr. 13 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avgift på skipstonnasje og skipsfrakter	287
»	30.	Kun ng j. om avgift av apotekenes omsetn.	291
»	30.	» om do. av olivinsein	293
»	30.	» om formue- og inntektskatt til Svalbard og om avgift av kull som utføres fra Svalbard	293
»	30.	» om avgift på skipstonnasje og skipsfrakter	299

R 64	Særlige avgifter.	Side
1949		
Juli	8. Lov nr. 14 om forlengelse av midlert. lov om avgift for til- latelser til omsetn. eller bruk av tømmer og trelast..	315
»	8. Kunngj. om vegavgifter m. v.	317
»	15. Res. om fastsetting av statens andel av omsetningen ved veddemål ved totalisator ved travløp	373
»	28. Lov nr. 12 om at avgift til Arbeiderfondet ikke skal ut- lignes for 1949—50	424
»	29. Skr. om avgifter for bruken av Stavanger slaktehus	467
Sept.	2. Res. om opphevelse av plikten for treforedlingsindustrien til å betale produksjonsavgift og avgift til pensjone- ring av skogsarbeidere	521
»	27. Skr. om endr. i bestem. om avgifter for konsesjoner m. v. vedr. transport med motorvogner og skip	567
»	30. Res. om registrering av elektr. kraftledninger	569
Oktbr.	14. » om føresegner om avgift på omsetnaden av pelsdyr- skinn	606
»	14. » om do. av flesk og kjøt	606
»	14. » om opphevelse av eksportavgift av trefartøyer	607
»	20. Skr. om gebyr for utskrifter av Ektepaktregistret til off. bruk	609
»	28. Prov. anordn. om avgift til pensjonering av skogs- arbeidere	610
»	28. Res. om bemynd. for Landbruksdepartementet til å forestå innkrevingen av ovennevnte avgift	615
»	28. » om investeringsavgift i skogbruket	615
Novbr.	28. Kunngj. om do.	621
»	1. » om avgift til pensjonering av skogsarbeidere	621
»	3. Skr. ang. § 6 i res. om takster for lospenger	623
»	28. Kunngj. om at det ikke skal betales pensjons- og inve- steringsavgift for vedtømmer og slindbarket og ubar- ket kubb	665
Desbr.	2. Res. om at arbeidet med refusjonen av bensinavgiften til jordbruksmotorer legges til Landbruksdepartementet	668

m. Tollvesen.

Mai	27. Res. om gebyr for utførselslisens	179
»	28. Bestem. om unntak fra forbudet mot utførsel av varer	179
Juni	30. Kunngj. om tollavgifter	294
Aug.	12. Bestem. om endr. i bestem. om lisensfri sendinger til utlandet	502

n. Regnskaps- og oppebørselsvesen.

April	26. Regler om beregning og trekk av sjømannsskatt	132
Juni	3. Res. om endr. i bestem. om oppgjør av innbetalinger ved Det norske innskudds- og trekkontor	193
»	23. Skr. om forskr. for oppkreving og betaling av avgift på egg	246
»	28. » om myndighet for fylkesmennene til å godkjenne ut- gifter ved anbringelse av sikringsdomte i privat for- pleining	278
»	30. Lov nr. 4 om endr. i lov om dekning av utgifter i sam- band med krigsskadeoppgjøret	280
Juli	8. Bestem. om utferdigelse og kontroll av losregninger m. v. ...	345

1949			
Sept.	22.	Rundskr. om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning — anvisning av regninger for flytningsgodtgj.	527
Oktbr.	31.	Bestem. om tillegg til regler om beregning og trekk av sjømannsskatt m. v.	620

o. Statsregnskapet og Riksrevisjonen.

C. PRIVATRETT.

1. Eiendomsrett og bruksrett.

April	22.	Res.	om hvorvidt østerrikske statsborgere o. a. skal regnes som fiender i relasjon til lov om fiendegods o. a.	129
Juni	17.	L o v	nr. 3 om erverv av kvartsføremønstre	231
»	24.	»	nr. 5 om forlenget gyldighet av midlert. lov om konsesjon for ervervelse av eiendomsretten til fiskefartøyer	251
»	30.	»	nr. 6 om do. av midlert. lov om militære rekvisisjoner i overgangstiden etter krigens slutt	284
Juli	8.	»	nr. 3 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avståelse av bruksrett over fast eiendom m. v. til fordel for fremmede lands representanter	309
Sept.	23.	Skr.	om meldeplikt for salg av fast eiendom i Tromsø	534

2. Hittegods og vrakgods.

3. Pant.

Janr.	21.	Res.	om regler for Statens Fiskarbankens fond for 2. prioritetslån i tilvirkningsanlegg	44
-------	-----	------	---	----

4. Grunnbyrder.

5. Kontraktsforhold.

Mars	25.	L o v	nr. 3 om endr. i lov om adgang for visse aksjeselskaper og bankinnetninger til å utstede obligasjoner lydende på ihendehaveren	112
Juli	15.	Res.	om endr. i forskr. for bortsettelse av leveranser og arbeider for statens regning	373

6. Jordleie. Husleie.

Janr.	25.	Skr.	om tillegg til husleievedtekta for Leksvik	47
Febr.	16.	»	om do. for Laksevåg	71
April	1.	»	om do. for Ålesund	121
Mai	28.	»	om gjennomføring av husleieloven i Trøgstad	180
Juni	3.	»	om do. i Klepp	200
Aug.	29.	»	om vedtekt om do. i Fauske	506
Novbr.	2.	»	om oppheving av husleievedtekta for Målselv	622
Desbr.	2.	»	om do. for Øysted	668

7. Gjeldsforpliktelsler.

Mars	25.	Lov	nr. 3 om endr. i lov om adgang for visse aksjeselskaper og bankinnretninger til å utstede obligasjoner, lydende på ihendehaveren	112
Juni	3.	»	om preklusiv innkalling av visse fordringer på Nor-traship	181
Juli	8.	Lov	nr. 6 om endr. i lov om fortrinsrett for visse fordringer	310

8. Forløfte.

9. Tjenesteforhold.

Janr.	4.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Kragerø	1
»	8.	»	om do. i Horten	17
»	11.	»	om do. i Melhus	17
»	31.	»	om endr. i lukn.vedtekt for utsalgssteder i Haugesund	54
Febr.	4.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Lødingen	62
»	9.	»	om endr. i do. for Ytre Sandsvær	63
Mars	2.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Skoger	88
»	5.	»	om do. i Elverum	91
»	8.	»	om endr. i do. i Nannestad	91
»	15.	»	om do. i Ål	101
»	21.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Ådal	107
»	26.	»	om do. i Jølster	114
April	5.	»	om endr. i do. i Sæbø	121
»	5.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Orkanger	121
»	21.	»	om do. i Lyngdal	127
»	25.	»	om do. i Grimstad	132
»	29.	»	om do. i Vang i Hedmark	146
»	30.	»	om do. i Kristiansund	147
Mai	4.	»	om do. i Horg	148
»	6.	»	om endr. i do. i Skjåk	159
»	23.	»	om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Hordabø	171
»	23.	»	om endr. i do. i Grong	171
»	27.	»	om do. i Gol	179
Juli	6.	»	om do. i Hol, Buskerud	307
»	7.	»	om do. i Vats	308
»	8.	Lov	nr. 7 om å oppheve lov om arbeidstvister ved A/S Vinmonopolet og samlagene	311
»	8.	»	nr. 17 om lønnsnemndbehandling av arbeidskonflikten i hermetikkindustrien	316
»	15.	Skr.	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Bolsøy	377
Aug.	1.	»	om do. i Lillesand	496
»	22.	»	om do. i Åsen	503
Sept.	3.	»	om do. i Hemnes	522
»	22.	»	om do. i Grytten	527
»	30.	»	om do. i Hemnes	570
Oktbr.	5.	»	om do. i Hamar	602
»	5.	»	om do. i Romedal	602
»	5.	»	om do. i Nedstrand	602
»	5.	»	om do. i Hasvik	602
»	5.	»	om endr. i do. i Seljord	602

1949					
Oktbr.	6.	Skr.	om endr. i lukningsvedtekt for utsalgssteder i Ulstein	602	
»	7.	»	om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Orkland	603	
Novbr.	3.	»	om do. for bevertningssteder i Narvik	623	
»	3.	»	om bevilgningstvang for herberge- og beverternæringen i Kåfjord og om lukningsvedtekter for bevertningssteder sammesteds	623	
»	28.	»	om lukningsvedtekter for utsalgssteder og barber- og friserforretninger i Oslo	666	
Desbr.	2.	»	om do. for utsalgssteder i Sør-Odal	668	
»	5.	»	om do i Mysen	669	
»	21.	»	om do. i Horten	788	
»	21.	»	om endr. av do i Asker	788	
»	27.	»	om lukningsvedtekt for utsalgssteder i Risør	790	
»	27.	»	om endr. i do i Lavik	791	
»	29.	»	om lukningsvedtekt for barber- og friserforretninger i Kongsberg	791	
»	29.	»	om do. for utsalgssteder i Sør-Audnedal	791	
»	30.	»	om do. for bevertningssteder i Korgen	792	

10. Skadeserstatning.

April	8.	Res.	om erstatning av Losfondet til statsloser og mann-skaper for tapte eiendeler	124
Juni	30.	L o v	nr. 4 om endr. i lov om dekning av utgifter i samband med krigsskadeoppgjøret	280

11. Sjørett.

se under B II nr. 15 a.

12. Personnavn.

13. Ektefeller.

Janr.	20.	Rundskr.	om Norsk Lysingsblad. Innrykking og betaling for proklamaer og ektepakter	41
Febr.	10.	»	om ettergivelse av saksomkostninger og refusjon til det offentlige i ekteskapssaker	64
Mai	12.	Res.	om bemynd. for innehaveren av det ul. konsulat i Addis Abeba til å utføre ekteskapsstiftelse	160
Juli	28.	L o v	nr. 7 om endr. i ekteskapslovgivningen	411
»	28.	Rundskr.	om oppnevning av prosessfullmektig og ettergivelse av gebyrer m. v. i ekteskaps-, barnefordelings- og bidragssaker	461
»	30.	»	om desentralisering av den off. virksomhet og forvaltning i ekteskapssaker	467
Oktbr.	20.	Skr.	om gebyr for utskrifter av Ektepaktregistret til off. bruk	609

14. Foreldre og barn.

Juli	28.	L o v	nr. 7 om endr. i ekteskapslovgivningen	411
»	28.	»	nr. 22 om tillegg til lov om barn hvis foreldre ikke har inngått ekteskap med hverandre	442

Juli	28.	Rundskr. om oppnevning av prosessfullmektig og ettergivelse av gebyrer m. v. i ekteskaps-, barnefordelings- og bidragssaker	461
Oktbr.	20.	Skr. om motanke i farskapssaker	609
Novbr.	11.	» om vedtekt til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk i Sør-Odal	658

15. Umyndige og verjer.

16. Arv.

17. Odelsrett og åsetesrett.

Juni	24.	Lo v nr. 3 om endr. i skjenslova	250
------	-----	--	-----

18. Forsvunne og fraværende personer.

19. Tinglysing. Registrering.

Janr.	20.	Rundskr. om Norsk Lysingsblad. Innrykking og betaling for proklamaer og ektepakter	41
Juni	24.	Lo v nr. 2 om endr. i lov om registrering av elektriske kraftledninger	248
Juli	15.	Res. om fullmakt for Finansdepartementet til å gjøre unntak fra bestem. om registreringsbevitnelse ved omsetn. av verdipapirer	374
Sept.	16.	» om overføring av Sentralregistret for sjømenn fra Sosialdepartementet til Kommunaldepartementet	524
»	30.	» om registrering av elektr. kraftledninger	569
Oktbr.	20.	Skr. om gebyr for utskrifter av Ektepaktregistret til off. bruk	609
Desbr.	7.	Rundskr. om nummerskilter på motorsykler	669
»	16.	Res. om minstekrav til hermetikkfabrikker som skal melde sin virksomhet til Fiskeridirektøren	786
»	22.	Skr. om do.	788

20. Industriell rettsbeskyttelse.

Febr.	18.	Skr. med oppgave over stater som har sluttet seg til overenskomst om bevarelse m. v. av industrielle rettigheter som er skadet ved den annen verdenskrig	796
April	29.	Res. om endr. i reglement om ansettelse i Patentstyret ..	145

21. Forfatterrett, kunstnerrett og fotografiers beskyttelse.

1948			
Novbr.	30.	Skr. om at Belgia har gjort Bernkonvensjonen om beskyttelse av litterær og kunstnerisk eiendomsrett gjeldende for Belgisk Kongo og Ruanda Urundi	795

1949

D. STRAFFERETT OG STRAFFULL-
BYRDELSE.

I. Strafferett.

Juli 28. Lov nr. 25 um brigde i rettstap-reglane i landssviklovene 444

2. Fengselsvesen og straffullbyrdelse.

1948
Mars 8. Konvensjon mellom Norge, Danmark og Sverige om aner-
kjennelse og fullbyrdelse av dommer i straffesaker .. 7941949
Juni 28. Skr. om myndighet for fylkesmannen til å godkjenne ut-
gifter ved anbringelse av sikringsdømte i privat for-
pleining 278
Juli 5. » om forhøyelse av hjemstavnskommunenes bidrag til
tvangsarbeidshusene 307
» 15. Lov nr. 2 om brigde i mellombils lov om tillegg til § 21 i
fengselslova 352
» 25. St.vedtak om fullmakt for Kongen til å avgjøre søknader
om ettergivelse av sakskostnader, erstatning og inn-
dragning 377
Sept. 16. Res. om bemynd. for Justisdepartementet til å ettergi
erstatn. m. v. i straffesaker 524

E. PROSESS.

1. Forliksvesen.

Juni 24. Res. om at Rogaland og Finnmark blir skilt ut som egne
meglingskretser 271

2. Sivilprosess.

Febr. 10. Rundskr. om ettergivelse av saksomkostninger og refusjon
til det offentlige i ekteskapssaker 64
Juni 24. Lov nr. 3 om endr. i skjenslova 250
» 28. » nr. 22 om tillegg til lov om barn hvis foreldre ikke
har inngått ekteskap med hverandre 442
Juli 28. Rundskr. om oppnevning av prosessfullmektig og ettergivelse
av gebyrer m. v. i ekteskaps-, barnefordeling- og bi-
dragssaker 461
» 30. » om desentralisering av den off. virksomhet og for-
valtning i ekteskapssaker 467
Sept. 30. Res. om endr. i instruks for ansettelse av godtgj. for
aktører, forsvarere og sakkyndige ved andre domstoler
enn Høyesterett 567
Oktbr. 5. Rundskr. ang. salærinstruks 597
» 20. Skr. om motanke i farskapssaker 609
Novbr. 11. » om anvendelse av sportellovens § 27 m. v. 658

3. Straffeprosess.

April 29.	Res.	om endr. i påtaleinstruksen	140
Sept. 30.	»	om endr. i instruks for ansettelse av godtgj. for aktører, forsvarere og sakkyndige ved andre domstoler enn Høyesterett	567
Oktbr. 5.	Rundskr. ang.	salærinstruksen	597

4. Tvangsfullbyrdelse.

Juni 17.	Res.	om at konsesjon til erverv av skog og mark ved tvangsauksjon ikke skal være nødvendig for De norske bykreditforeninger	243
Juli 8.	Lov	nr. 6 om endr. i lov om fortrinsrett for visse fordr.	310

5. Skifte- og arvebehandling, konkurs og akkordforhandling.
Administrasjon.

Juli 8.	Lov	nr. 6 om endr. i lov om fortrinsrett for visse fordr.	310
---------	-----	--	-----

6. Sakførere og advokater.

Sept. 30.	Res.	om endr. i instruks for ansettelse av godtgj. for aktører, forsvarere og sakkyndige ved andre domstoler enn Høyesterett	567
Oktbr. 5.	Rundskr. ang.	salærinstruksen	597

7. Translatører.

8. Ting.

Kronologisk fortegnelse over lover.

Febr. 25.	Lov	nr. 1 om endr. i og midlert. tillegg til lov om alders-trygd	78
» 25.	»	nr. 2 om endr. i midlert. lov om hjelp til blinde og vanføre	79
» 25.	»	nr. 3 om endr. i lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner	79
» 25.	»	nr. 4 om mellombels tillegg til lov om arbeidstvister om fjerning av kjennemerker på motorvogner som nyttes i strid med reglene om kjøreløye gitt i medhold av forsyningsloven	88
Mars 4.	»	nr. 1 om tillegg til lov om utenriktjenesten	93
» 11.	»	nr. 2 om tillegg til lov om luftfart	94
» 18.	»	nr. 1 om endr. i midlert. lov om Krigsforsikringen for Varelagre, Gjensidig	102
» 18.	»	nr. 2 om endr. i lov om Norsk Rikskringkasting	102
» 18.	»	nr. 3 om endr. i lov om kommunestyre på landet	103
» 18.	»	nr. 4 om endr. i lov om kommunestyre i byene	104
» 18.	»	nr. 5 om vern mot jordødelegging	105
» 25.	»	nr. 1 om overføring av 1,5 mill. kroner fra Skattefordelingsfondet til et kommunalopplæringsfond	109
» 25.	»	nr. 2 om garantifond for lån i Norges Kommunalbank	109

1949

Side

Mars	25.	Lo v	nr. 3 om endr. i lov om adgang for visse aksjeselskaper og bankinnretninger til å utstede obligasjoner, lydende på ihendehaveren	112
»	31.	»	nr. 1 om endr. i lov om vegvesenet	116
»	31.	»	nr. 2 om førebils tillegg til reglane i landsskattelov om utlikning av fylkesskatten på heradi	117
»	31.	»	nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg	117
Mai	6.	»	om kokker og stuerter på fartøyer av handelsmarinen	149
»	27.	»	nr. 1 om endr. i lov om Indskrænkninger i Brug af Ild i Skog og Mark m. v.	172
»	27.	»	nr. 2 om sal av Lærdalsoyra statsålmønning	173
Juni	3.	»	om preklusiv innkalling av visse fordringer på The Norwegian Shipping and Trade Mission, Trade Division m. fl.	181
»	10.	»	nr. 1 om endr. i lov om stortingsvalg og om særskilte bestemmelser for det første forestående stortingsvalg	202
»	10.	»	nr. 2 om arbeidstiden på skip	209
»	10.	»	nr. 3 om tilverking og avgift av kolsyreholdige alkoholfrie drikkevarer	218
»	17.	»	nr. 1 om endr. i forsorgsloven	230
»	17.	»	nr. 2 om endr. i lov om Norges tannlegehøgskole	231
»	17.	»	nr. 3 om erverv av kvartsføremøster	231
»	17.	»	nr. 4 om endr. i lov om Aktieselskapet Den Norske Industribank	233
»	17.	»	nr. 5 om endr. i lov om beskatning av bankinnskudd	233
»	17.	»	nr. 6 om endr. i lov om nominasjon ved stortingsvalg	234
»	17.	Mell	ombels lov nr. 7 om omfram avgift av bensin ..	235
»	24.	Lo v	nr. 1 om endr. i sportellova o. a.	248
»	24.	»	nr. 2 om endr. i lov om registrering av elektr. kraftledninger	248
»	24.	»	nr. 3 om endr. i skjønnslova	250
»	24.	»	nr. 4 om endr. i lov om forbud mot at arbeidere blir berøvet sin stilling på grunn av innkalling til militærtjeneste m. v.	251
»	24.	»	nr. 5 om forlenget gyldighet av midlert. lov om konsesjon for ervervelse av eiendomsrett til fiskefartøyer	251
»	24.	»	nr. 6 om forlenget gyldighet av lov om tillatelse til å bygge og reparere trefartøyer og fiske- og fangstfartøyer av stål	252
»	24.	Midlert.	lov nr. 7 om sivil tjenesteplikt for leger m. v.	252
»	30.	Lo v	nr. 1 om forlenget gyldighet av midlert. lov om arbeidskraft til bygge- og anleggsarbeid	279
»	30.	»	nr. 2 om endr. i lov om midlert. stønad til arbeidsuføre sjømenn og etterlatte etter sjømenn som under krigen har vært i norsk eller alliert tjeneste	279
»	30.	»	nr. 3 om forlenget gyldighet av lov om omsetn. av råfisk	280
»	30.	»	nr. 4 om endr. i lov om dekning av utgifter i samband med krigsskadeoppgjøret	280
»	30.	»	nr. 5 om adgang for kommunene til å ligne ut tillegsskatt på større inntekter for budsjettåret 1949—50	283
»	30.	»	nr. 6 om forlenget gyldighet av midlert. lov om militære rekvisisjoner i overgangstiden etter krigens slutt	284

Juni	30.	Lo v	nr. 7 om endr. i lov om kommunestyre på landet ..	284
»	30.	»	nr. 8 om endr. i lov om kommunestyre i byene	284
»	30.	»	nr. 9 om forlenget gyldighet av midlert. lov om regulering av produksjon, omsetn. og utførsel av fisk og fiskevarer m. v.	285
»	30.	»	nr. 10 om forlenget gyldighet av midlert. lov om utførsel av hermetisk nedlagt brisling og sild	285
»	30.	»	nr. 11 om endr. av lov om fiske med bunnsløpenot (trål)	286
»	30.	»	nr. 12 om brigde i mellombels lov om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd	287
»	30.	»	nr. 13 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avgift på skipstonnasje og skipsfrakter	287
»	30.	»	nr. 14 om endr. i skattelov for landet	287
»	30.	»	nr. 15 om endr. i skattelov for byene	289
Juli	8.	»	nr. 1 om endr. i midlert. lov om tillegg til luftvernlovgivningen	308
»	8.	»	nr. 2 om endr. i lov om valutaregulering	309
»	8.	»	nr. 3 om forlenget gyldighet av midlert. lov om avståelse av bruksrett over fast eiendom m. v. til fordel for fremmede lands representanter	309
»	8.	»	nr. 4 om godkj. av utenlandsk eksamen i farmasi, medisin eller odontologi med samme virkning som tilsv. norsk eksamen	309
»	8.	»	nr. 5 om endr. i lov om Norges tekniske høyskole ..	310
»	8.	»	nr. 6 om endr. i lov om fortrinnsrett for visse fordr.	310
»	8.	»	nr. 7 om å oppheve lov om arbeidstvister ved A/S Vinmonopolet og samlagene	311
»	8.	»	nr. 8 om endr. i lov om sammenslutning av Aker og Oslo	311
»	8.	»	nr. 9 om midlert. endr. i § 33 i lov om innførsel og omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl ..	312
»	8.	»	nr. 10 om endr. i sjømannsloven	313
»	8.	»	nr. 11 om utvidelse av Farsund havnedistrikt	313
»	8.	»	nr. 12 om midlert. unntak fra lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn	314
»	8.	»	nr. 13 om produksjon, transport og omsetning av agn ..	314
»	8.	»	nr. 14 om forleng. av midlert. lov om avgift for tilatelse til omsetning eller bruk av tømmer og trelast ..	315
»	8.	»	nr. 15 om statens overtakelse av aksjene i Norges Bank	315
»	8.	»	nr. 16 om endr. i lov om Norges Bank	316
»	8.	»	nr. 17 om lønnsnemndbehandling av arbeidskonflikten i hermetikkindustrien	316
»	15.	»	nr. 1 om Norges Kommunalbank	349
»	15.	»	nr. 2 om brigde i mellombels lov om tillegg til § 21 i fengselslova	352
»	15.	»	nr. 3 om endr. i lov om sild- og brislingfiskeriene ..	352
»	15.	»	nr. 4 om endr. i lov om anlegg av taubaner og løypestrenger	364
»	15.	»	nr. 5 om fordeling av kommunal inntektsskatt, ilignet entreprenørfirmaer og andre som utfører bygge- eller anleggsarbeid i kommuner med store krigsskader og i kommuner der det reises industrianlegg	365

1949

Juli

Side

15.	Midlert. lov nr. 6 i h. t. midlert. konvensjon mellom Norge og Finnland om forholdsregler mot at rein kommer over grensen mellom de to riker	367
»	28. Lov nr. 1 om endr. i lov om bygningskommuner	400
»	28. » nr. 2 om endr. i lov om brannvesenet	400
»	28. » nr. 3 om endr. i lov om bygningsvesenet	401
»	28. » nr. 4 om anstalter og hjem for epileptikere	406
»	28. » nr. 5 om hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring	407
»	28. » nr. 6 om endr. i lov om forsikringsselskaper	408
»	28. » nr. 7 om endr. i ekteskapslovgivningen	411
»	28. » nr. 8 om lærereksamener og forberedende prøver ved Universitetet i Bergen	417
»	28. » nr. 9 om endr. i lov om arbeidstvister	417
»	28. » nr. 10 om folketannrøkt	418
»	28. » nr. 11 om endr. i lov om ordning av visse jordspørsmål	423
»	28. » nr. 12 om at avgift til Arbeiderfondet ikke skal utlignes i 1949—50	424
»	28. » nr. 13 om endr. i skattelov for landet	425
»	28. » nr. 14 om endr. i skattelov for byene	426
»	28. » nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m. v.	427
»	28. » nr. 16 om endr. i lov om beskatning av aksjeselskaper og aksjonærer	427
»	28. » nr. 17 om endr. i lov om midlert. tillegg til skatte- lovenes bestemmelser om etterligning	428
»	28. » nr. 18 om endr. i midlert. lov om forhåndstrekk av skatt	428
»	28. » nr. 19 om folkehøgskular	429
»	28. » nr. 20 om endr. i lov om trygd mot arbeidsløshet	432
»	28. » nr. 21 om endr. i lov om arbeidervern	441
»	28. » nr. 22 om tillegg til lov om barn hvis foreldre ikke har inngått ekteskap med hverandre	442
»	28. » nr. 23 om endr. i midlert. lov om skatt på motor- vogn og lystfartøyer samt visse forestillinger og framvisninger m. v.	443
»	28. Midlert. lov nr. 24 om funksjonstiden for Kornrådet..	444
»	28. Lov nr. 25 om brigde i rettstap-reglane i landssviklovene	444
»	28. » nr. 26 om Statens Pensjonskasse	444
»	28. » nr. 27 om Statsbanenes Pensjonskasse	458

Kronologisk fortegnelse over provisoriske anordninger.


Oktbr. 28.	Prov. anordn. om avgift til pensjonering av skogsar- beidere	610
------------	--	-----

Rettelse.

1943.

Side 217. Skrivelse om den kommunale inndelingsgrensen mellom Bykle herred i Aust-Agder fylke, og Vinje herred i Telemark fylke.

I linje 10 nedenfra står: «85 m til grensemerke 64». Dette er feil for «683 m til grensemerke 64».



Norsk lovtidend. 1949. 2nen avdeling. 4de hefte.